СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Новосибирская область

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Сборник № 8

Конструкции из кирпича и блоков

ТЕР 81-02-08-2001

gost.e-ecolog.ru

Администрация Новосибирской области
Новосибирск, 2003

ББК 65.31
Т 35
ISBN 5-85618-077-1

Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР 81-02-08-2001 Конструкции из кирпича и блоков / Новосибирск: Издательство "Экор", 2003 г. – 76 с.

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ по возведению конструкций из кирпича и блоков, а также для расчетов за выполненные работы. Территориальные единичные расценки ТЕР 81-02-08-2001 разработаны в уровне цен по Новосибирской области по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНЫ: Департамент строительства, архитектуры и дорожного комплекса Администрации Новосибирской области.

ИСПОЛНИТЕЛИ: Отдел ценового мониторинга, ценообразования и контроля цен в строительстве (В.А. Логинов, О.Т. Петрова, Л.А. Логачева, Н.А. Грош, Н.В. Светличная, Т.А. Войкова), ООО Научно-Производственное Предприятие "АВС-Н" (В.А. Изатов, В.В. Черенков, Т.В. Изатова, Т.К. Титкова, Н.С. Черенкова).

РАССМОТРЕНЫ: на заседании региональной комиссии по переходу на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве в Новосибирской области
Протокол № 3 от 17 июля 2003 года

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ приказом Департамента строительства, архитектуры и дорожного комплекса Администрации Новосибирской области от 28 июля 2003 г. № 7-ОВ.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ в Госстрое РФ письмом от 15 октября 2003 г. № НЗ-6584/10.

Настоящие Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Администрации Новосибирской области.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие Территориальные единичные расценки (ТЕР) предназначены для определения прямых затрат и сметной стоимости при выполнении работ по возведению конструкций из кирпича и блоков.

1.2. ТЕР отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации работ на каждый вид строительно-монтажных работ и могут применяться для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы.

1.3. Расценки настоящего сборника предусматривают работы по возведению каменных конструкций промышленных, жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий. Кроме того, в сборник включены расценки на работы по установке инвентарных лесов, по гидроизоляции фундаментов и стен зданий, по устройству мусоропроводов, установке перегородок из плит и стеклянных блоков, кладке печей и очагов отопительных.

1.4. Единичными расценками 01-06 табл. 02-001 и единичными расценками табл. 02-005, 02-008 предусмотрена кладка наружных стен из кирпича и камней керамических или силикатных кладочных в зависимости от их сложности в соответствии со следующей классификацией:

— простые стены – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 10% площади лицевой стороны наружных стен;

— стены средней сложности – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 20% площади лицевой стороны наружных стен;

— сложные стены – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 40% площади лицевой стороны наружных стен;

— стены с усложненными частями, занимающими более 40% площади лицевой стороны наружных стен, относятся к особо сложным стенам.

Сложность наружных стен устанавливается в виде выраженного в процентах отношения площади, занимаемой усложненными частями кладки (на обеих сторонах всех наружных стен), к общей площади лицевой стороны наружных стен без вычета проемов.

При этом к усложненным частям кладки относятся выполняемые из кирпича и камней керамических или силикатных карнизы, пояски, сандрики, русты, контрфорсы, пилястры, полуколонны, эркеры, лоджии, обрамление проемов криволинейного очертания, а также устройство ниш.

1.5. Единичными расценками настоящего сборника предусмотрено применение кирпича керамического, пустотелого, силикатного кладочного или лицевого размером 250×120×65 мм; камней керамических или силикатных (кладочных лицевых) размером 250×120×138 мм.

При применении кирпича или камней других размеров расход материалов корректируется по местным производственным нормам. Единичными расценками учтена установка деревянных пробок.

1.6. Единичными расценками 01, 02, 04-09 табл. 01-001 учтена горизонтальная изоляция фундаментов и стен. Затраты на устройство горизонтальной изоляции массивов следует определять по единичным расценкам 01-03 табл. 01-003. Устройство изоляции по стенам выше уровня земли следует определять дополнительно по единичным расценкам 01-03 табл. 01-003.

1.7. Единичными расценками 05, 06 табл. 01-003 предусмотрено устройство боковой изоляции по кирпичным, бетонным и бутовым стенам, выровненным раствором. Устройство защитной стенки и других защитных конструкций при оклеечной изоляции расценками 5, 6 табл. 01-003 не предусмотрено. Затраты на выполнение этих работ в необходимых случаях определяется дополнительно. При устройстве боковой изоляции по не выровненным бутовым стенам затраты на частичную приколку кладки и выравнивание поверхности кладки раствором определяется по единичной расценке 08 табл. 01-003.

1.8. В единичных расценках табл. 02-008, 02-010, 02-014, 02-015; единичных расценках 01-10 табл. 03-002 и единичных расценках 01-06, 09-14 табл. 03-003 учтена кладка обычных поясков карнизов и подобных элементов фасада из материалов, предусмотренных этими расценками. Затраты на устрой-

ство кладки указанных элементов фасада с облицовкой кирпичом и камнями керамическими лицевыми профильными следует определять по единичным расценкам табл. 02-011, 02-012.

1.9. В единичных расценках 01-06 табл. 02-001 и единичных расценках табл. 02-005, 02-008 предусмотрена кладка наружных стен без облицовки; в единичных расценках табл. 02-010, 02-013; в единичных расценках 05-10 табл. 03-002 и в единичных расценках 09, 10 табл. 03-003 – с облицовкой; в единичных расценках табл. 02-015 – с воздушной прослойкой и утеплением теплоизоляционными плитами. Стоимость работ на устройство кладки внутренних стен из кирпича в этих случаях следует определять по единичным расценкам 07, 08 табл. 02-001, а из камней керамических или силикатных, кладочных – по единичным расценкам 01, 02 табл. 02-008.

1.10. В табл. 02-014, 02-015 предусмотрены комплексные единичные расценки на кладку наружных кирпичных стен облегченной конструкции и внутренних кирпичных стен как облегченной, так и обычной конструкции.

1.11. Единичными расценками 01-10 табл. 03-002 предусмотрена кладка стен, как из сплошных, так и из пустотелых легкобетонных камней без засыпки пустот. В случае необходимости засыпка пустот в камнях принимается по единичной расценке 11 табл. 03-002.

1.12. При кладке стен, предусмотренных единичными расценками табл. 02-014, 02-015, с 03-001 по 03-003 затраты на устройство цоколя, поясков и подобных элементов, выполняемых сплошной кладкой из кирпича, следует определять по единичным расценкам 01, 02 табл. 02-001, а карнизов и других архитектурных деталей из кирпича – по единичным расценкам 07, 08 табл. 02-003.

1.13. В единичных расценках табл. 03-003 предусматривается следующая классификация кладки стен из природных камней:

а) обычная – под штукатурку;

б) рядовая – без дополнительной обработки лицевой поверхности камня с подбором камней и подтеской по высоте ряда;

в) чистая – с расшивкой швов (из камней чистой тески или пиленых), с отделкой наружного верстового камня под терку.

1.14. В единичных расценках предусмотрена расшивка швов с лицевой стороны наружных стен. В случае, если проектом предусмотрена расшивка швов с внутренней стороны или при кладке под штукатурку, облицовку, уменьшение или увеличение затрат труда следует принимать дополнительно по единичным расценкам 01, 02 табл. 02-006.

1.15. При армировании кладки (перемычек, простенков, связей и т.п.) применять единичную расценку 01 табл. 02-007.

1.16. Единичными расценками предусмотрены затраты на установку, перестановку и разборку подмостей для кладки стен высотой до 4 м. При кладке отдельно стоящих стен, заполнений каркасов и фахверков и кладке подпорных стен высотой более 4 м, а также стен и перегородок зданий с этажами высотой более 4 м затраты на устройство лесов следует определять дополнительно по единичным расценкам табл. 07-001, 07-002.

1.17. В единичных расценках настоящего сборника предусмотрена кладка с толщиной швов, согласно главе СНиП 3-03.01-87 г. п. 2.20. При кладке (по теплотехническим требованиям) с уширенным внутренним вертикальным швом на каждые 10 мм увеличения толщины кладки нормы расхода кирпича уменьшать на 7 шт, а раствора – увеличивать на 0,014 $м^3$ на 1 $м^3$ кладки.

1.18. Единичные расценки табл. 06-001 распространяются на работы по устройству мусоропроводов в стенах, специальных шахтах и лестничных клетках жилых и общественных зданий со стволом из асбестоцементных безнапорных труб диаметров 400 мм и учитывают весь комплекс работ, включая установку оборудования и антикоррозийную окраску металлических деталей.

Общестроительные и санитарно-технические работы по устройству мусоросборных камер надлежит нормировать дополнительно.

1.19. Единичные расценки табл. 07-001, 07-002 учитывают устройство, разборку и амортизацию инвентарных лесов, и предусматривают высоту наружных лесов: трубчатых для кладки и облицовки – до 40 м, трубчатых для прочих отделочных работ – 60 м, подвесных – до 18 м.

1.20. Единичные расценки 04, 05, табл. 07-001, а также единичная расценка 02 табл. 07-002 применяются также и при увеличении высоты помещения на неполные 4 м.

1.21. Единичными расценками табл. 08-003 и 08-004 не учитывается расход приборов для печей и очагов.

1.22. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

1.23. Расценками настоящего сборника учтены дополнения и изменения №1 к ГЭСН-2001, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 г. № 127.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по бутовой кладке стен с облицовкой кирпичом следует исчислять с учетом облицовки.

2.2. Горизонтальная изоляция бутовых фундаментов и стен подвалов (кроме массивов) включена в единичные расценки табл. 01-001, объем работ по гидроизоляции бутовых массивов надлежит исчислять отдельно по площади изолируемой поверхности.

Если проектом предусмотрено устройство изоляции дважды – по фундаментам и по стенам выше уровня земли, второй слой изоляции следует учитывать дополнительно.

2.3. Объем кладки стен надлежит исчислять за вычетом проемов по наружному обводу коробок. При наличии в проеме двух коробок площадь проема исчислять по обводу наружной коробки.

2.4. Объем кладки архитектурных деталей (пилястры, полуколонны, карнизы, парапеты, эркеры, лоджии, пояски и т.п.), выполняемых из материала, предусмотренного единичными расценками, следует включать в общий объем стен. Мелкие архитектурные детали (сандрики, пояски и т.п.) высотой до 25 см единичными расценками учтены и в объем кладки особо не включаются.

2.5. Объем конструкций из материалов, отличающихся от материала кладки (железобетонные колонны, подкладные плиты, перемычки, фундаментные балки, санитарно-технические и тепловые панели и т.п.), следует исключать из объема кладки. Гнезда или борозды для заделки концов балок, панелей перекрытий, плит, а также объемы ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов, ступеней и т.п. из объема кладки не исключаются, объем ниш для встроенного оборудования в объем кладки не включается.

2.6. Объем работ по кладке стен с облицовкой в процессе кладки керамическими плитами исчисляется по проектной площади стен за вычетом проемов по наружному обводу коробок.

2.7. При кладке стен кирпича с воздушной прослойкой объем воздушной прослойки не исключается.

2.8. Кладка стен из кирпича с утеплением с внутренней стороны термоизоляционными плитами определяется без учета толщины плит утеплителя.

2.9. Единичные расценки табл. 02-011, 02-012 даны на 1 $м^3$ кладки по обмеру участков стены вместе с выступающими на ней карнизами, поясками и другими элементами фасада, в пределах участков стен, облицованных лицевым профильным кирпичом или лицевыми профильными керамическими камнями.

2.10. Объем работ по устройству перегородок следует исчислять по проектной площади за вычетом по наружному обводу коробок.

2.11. Объем работ по расшивке швов следует определять по площади расшиваемых стен без вычета площади проемов.

2.12. Объем работ по кладке цилиндрических сводов исчисляется по площади горизонтальной проекции перекрытия или покрытия в свету между капитальными стенами, на которые они опираются.

2.13. Объем работ по устройству крылец следует исчислять по полной площади горизонтальной проекции крыльца, включая ступени.

2.14. Объем работ по укладке подоконных плит следует исчислять с учетом заделки их в стены.

2.15. Установка и разборка наружных инвентарных лесов исчисляется по площади вертикальной проекции их на фасад здания, внутренних – по горизонтальной проекции на основание.

Если внутренние леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль стен) и не имеют сплошного настила по всему помещению для отделки потолка, то площадь их исчисляется по вертикальной проекции лесов на стены, а затраты на их установку определяются по единичной расценке 02 табл. 07-001, как наружных лесов для отделочных работ.

2.16. Объем работ по кладке печей, отопительных очагов и дымовых труб надлежит исчислять без вычета пустот, при этом объем вертикальных и горизонтальных разделок и холодных четвертей учитывать не следует. Объем кладки печей, облицовываемых изразцами, определяется по размерам кладки без учета облицовки.

Площадь печей при исчислении их объема принимается по сечению на уровне топки, а высота – от основания до верха печи. Площадь облицовки печей изразцами принимается по наружным размерам облицованных граней.

2.17. Кладка труб, примыкающих к стенам здания, включается в объем основной кладки стен. Затраты на устройство кладки труб и каналов, выходящих за пределы стен, определяются по табл. 08-005.

3. Коэффициенты к единичным расценкам

Таблица 1

Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты		
		к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
3.1. При кладке кирпича размером 250×120×88 мм к расходу: — кирпича	02-001 (01-11), 02-002 (03-06), 02-003 (01-08), 02-005, с 02-010 по 02-015	-	-	0,77
— раствора	02-001 (01-11), 02-002 (03-06), 02-003 (01-08), 02-005, с 02-010 по 02-015	-	-	0,9
3.2. Расшивка швов при кладке из кирпича размером 250×120×88 мм	02-006 (01)	0,75	-	-
3.3. Заполнение каркасных стен с подкосами	02-001 (10, 11)	1,15	-	-
3.4. При облицовке стен с двух сторон к расходу: — кирпича керамического, силикатного или пустотелого и камней керамических кладочных;	02-010 (03, 04, 09, 10, 15, 16)	-	-	0,5
— то же	02-010 (05, 06, 11, 12, 17, 18)	-	-	0,6
— кирпича керамического лицевого, камней керамических лицевых рядовых	02-010 (03-06, 09-12, 15-18)	-	-	2
3.5. Кладка стен с облицовкой лицевым кирпичом с совмещенным вертикальным швом, с облицовкой из кирпича 2-х цветов по рисунку автора, со сплошным архитектурным рисунком при толщине стен 380 мм	02-010 (01, 02)	1,2	-	-
3.6. То же, при толщине стен 510 и 640мм	02-010 (03-06)	1,15	-	-
3.7. Кладка стен криволинейного очертания	02-001, 02-005, с 02-008 по 02-015, с 03-001 по 03-003, 04-001, 04-002 (01, 02)	1,1	-	-
3.8. Установка и разборка инвентарных лесов для производства теплоизоляционных работ	07-001 (02, 04)	1,2	-	1,2
3.9. То же, для обмуровочных работ на объектах энергетического строительства	07-001 (03, 05)	1,3	-	1,5

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	эксплуатация машин в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
РАЗДЕЛ 01. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ													
Таблица 08-01-001 Устройство фундаментов, кладка стен													
	Измеритель: 1 м^3 кладки												
	Устройство фундаментов:												
08-01-001-01	ленточных	м^3	358,24 296,32	393,67 331,75	474,59 412,67	555,04 493,11	555,53 493,61	587,72 525,79	601,82 539,90	38,72	23,21	-	3,94
08-01-001-02	столбовых	м^3	348,56 263,35	383,77 298,55	464,37 379,16	544,45 459,24	544,54 459,33	576,28 491,07	590,13 504,92	62,41	22,80	-	5,82
08-01-001-03	массивов шириной более 2 м	м^3	306,97 249,14	342,17 284,34	422,47 364,63	502,24 444,41	502,03 444,19	533,36 475,53	546,75 488,92	36,55	21,28	-	3,72
	Кладка стен без облицовки:												
08-01-001-04	при высоте этажа до 4 м	м^3	337,22 252,95	372,44 288,18	452,80 368,53	532,63 448,36	532,48 448,21	563,89 479,62	577,33 493,06	52,11	32,16	1,98	5,26
08-01-001-05	при высоте этажа свыше 4 м	м^3	326,19 252,95	361,41 288,18	441,77 368,53	521,60 448,36	521,45 448,21	552,86 479,62	566,30 493,06	51,31	21,92	0,46	5,18
	Кладка стен с облицовкой кирпичом:												
08-01-001-06	только проемов при высоте этажа до 4м	м^3	361,23 273,72	396,50 308,99	477,02 389,51	557,41 469,90	557,32 469,81	588,92 501,41	602,56 515,05	54,73	32,78	2,14	5,57
08-01-001-07	только проемов при высоте этажа свыше 4 м	м^3	350,80 273,72	386,07 308,99	466,58 389,51	546,98 469,90	546,88 469,81	578,48 501,41	592,13 515,05	54,54	22,54	0,61	5,55
08-01-001-08	с одной стороны и проемов при высоте этажа до 4 м	м^3	413,37 318,24	446,92 351,78	523,32 428,19	602,37 507,24	601,17 506,04	630,77 535,64	643,41 548,27	57,30	37,83	1,98	5,68
08-01-001-09	с одной стороны и проемов при высоте этажа свыше 4 м	м^3	402,13 318,24	435,67 351,78	512,08 428,19	591,12 507,24	589,93 506,04	619,52 535,64	632,16 548,27	56,29	27,60	0,46	5,58

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.							В том числе (руб.):			Затраты труда рабочих, чел.-ч
			Материальные ресурсы, руб.							оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
			1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона		всего	в т.ч. оплата труда	
Таблица 08-01-002 Устройство основания под фундаменты													
	Измеритель: 1 м^3 основания												
	Устройство основания под фундаменты:												
08-01-002-01	песчаного	м^3	150,56 125,89	187,10 162,43	266,83 242,16	346,02 321,35	342,14 317,47	369,82 345,15	378,13 353,46	8,28	16,39	2,74	0,90
08-01-002-02	щебеночного	м^3	162,62 136,96	197,55 171,88	273,77 248,10	349,45 323,78	345,75 320,08	372,21 346,54	380,14 354,48	9,28	16,39	2,74	0,99
08-01-002-03	гравийного	м^3	235,54 209,88	272,67 247,00	353,64 327,97	434,04 408,38	430,11 404,45	458,23 432,56	466,67 441,00	9,28	16,39	2,74	0,99
Таблица 08-01-003 Гидроизоляция стен, фундаментов													
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности												
	Гидроизоляция стен, фундаментов:												
08-01-003-01	горизонтальная цементная с жидким стеклом	100м^2	1686,39 1240,24	1687,64 1241,49	1719,48 1273,33	1751,52 1305,37	1783,75 1337,60	1826,19 1380,04	1873,63 1427,48	385,35	60,80	-	38,20
08-01-003-02	горизонтальная оклеечная в 1 слой	100м^2	3680,80 3416,34	3696,11 3431,65	3747,68 3483,22	3802,50 3538,04	3859,72 3595,26	3929,57 3665,12	3993,16 3728,70	144,25	120,21	-	14,30
08-01-003-03	горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100м^2	6121,94 5743,04	6151,67 5772,77	6229,39 5850,50	6313,49 5934,59	6402,23 6023,34	6508,06 6129,16	6597,22 6218,32	202,76	176,13	-	20,10
08-01-003-04	боковая цементная с жидким стеклом	100м^2	2630,64 1606,47	2631,90 1607,72	2660,89 1636,71	2690,08 1665,90	2719,45 1695,28	2758,10 1733,93	2801,18 1777,00	963,37	60,80	-	88,80
08-01-003-05	боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100м^2	5744,41 5061,80	5775,46 5092,85	5831,87 5149,26	5894,91 5212,30	5962,83 5280,22	6040,35 5357,73	6095,46 5412,85	525,80	156,81	-	46,80
08-01-003-06	добавлять на каждый слой сверх 2-х к расценке 08-01-003-5	100м^2	3049,89 2734,73	3067,67 2752,51	3100,20 2785,04	3136,35 2821,19	3175,33 2860,18	3219,86 2904,70	3251,55 2936,40	253,91	61,25	-	22,60

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	эксплуатация машин в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100м^2	2130,83 / 1822,37	2139,52 / 1831,06	2156,25 / 1847,79	2174,16 / 1865,70	2193,57 / 1885,11	2215,88 / 1907,42	2231,87 / 1923,41	238,18	70,28	-	21,20
08-01-003-08	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	100м^2	2705,12 / 1613,55	2705,12 / 1613,55	2734,06 / 1642,50	2763,04 / 1671,47	2791,98 / 1700,42	2830,56 / 1739,00	2874,97 / 1783,41	1061,16	30,40	-	96,70
Таблица 08-01-004 Боковая изоляция стен, фундаментов глиной													
	Измеритель: 1 м^3 изолирующего слоя												
08-01-004-01	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м^3	237,21 / 117,97	237,21 / 117,97	237,21 / 117,97	237,21 / 117,97	237,21 / 117,97	237,21 / 117,97	237,21 / 117,97	73,98	45,26	7,57	8,04
РАЗДЕЛ 02. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ													
Таблица 08-02-001 Кладка стен из кирпича													
	Измеритель: 1 м^3 кладки												
	Кладка стен кирпичных наружных простых:												
08-02-001-01	при высоте этажа до 4м	м^3	646,81 / 560,87	673,81 / 587,87	734,58 / 648,64	810,35 / 724,41	804,55 / 718,61	826,50 / 740,56	835,40 / 749,46	53,06	32,88	6,10	5,40
08-02-001-02	при высоте этажа свыше 4 м	м^3	641,32 / 560,87	668,32 / 587,87	729,10 / 648,64	804,87 / 724,41	799,06 / 718,61	821,01 / 740,56	829,92 / 749,46	51,69	28,77	5,34	5,26
	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности:												
08-02-001-03	при высоте этажа до 4 м	м^3	671,75 / 580,36	699,16 / 607,77	760,84 / 669,45	837,74 / 746,35	831,82 / 740,43	854,07 / 762,68	863,07 / 771,67	58,51	32,88	6,10	5,66
08-02-001-04	при высоте этажа свыше 4 м	м^3	666,20 / 580,36	693,60 / 607,77	755,28 / 669,45	832,18 / 746,35	826,26 / 740,43	848,51 / 762,68	857,51 / 771,67	57,06	28,77	5,34	5,52
	Кладка стен кирпичных наружных сложных:												
08-02-001-05	при высоте этажа до 4м	м^3	685,30 / 584,28	712,92 / 611,89	775,05 / 674,02	852,52 / 751,49	846,55 / 745,52	868,95 / 767,93	878,01 / 776,98	68,15	32,88	6,10	6,21
08-02-001-06	при высоте этажа свыше 4 м	м^3	679,66 / 584,28	707,27 / 611,89	769,40 / 674,02	846,87 / 751,49	840,90 / 745,52	863,31 / 767,93	872,36 / 776,98	66,61	28,77	5,34	6,07

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.							В том числе (руб.):			Затраты труда рабочих, чел.-ч
			Материальные ресурсы, руб.							оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
			1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона		всего	в т.ч. оплата труда	
	Кладка стен кирпичных внутренних:												
08-02-001-07	при высоте этажа до 4 м	$м^3$	655,08 571,01	682,15 598,07	743,01 658,94	818,91 734,84	813,03 728,96	834,95 750,88	843,78 759,71	51,20	32,88	6,10	5,21
08-02-001-08	при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$	649,40 571,01	676,47 598,07	737,33 658,94	813,23 734,84	807,35 728,96	829,27 750,88	838,10 759,71	49,62	28,77	5,34	5,05
08-02-001-09	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	658,90 559,74	686,36 587,20	747,95 648,79	824,77 725,60	818,77 719,61	840,90 741,74	849,71 750,54	69,57	29,59	5,49	7,08
	Заполнение каркасов при высоте этажа:												
08-02-001-10	до 4 м	$м^3$	664,05 567,22	691,45 594,62	753,11 656,28	829,99 733,15	824,05 727,21	846,27 749,43	855,24 758,41	59,84	36,99	6,87	6,09
08-02-001-11	свыше 4 м	$м^3$	654,88 567,22	682,29 594,62	743,94 656,28	820,82 733,15	814,88 727,21	837,10 749,43	846,07 758,41	58,07	29,59	5,49	5,91
Таблица 08-02-002 Кладка перегородок из кирпича													
	Измеритель: 100 $м^2$ перегородок (за вычетом проемов)												
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа:												
08-02-002-01	до 4 м	$100м^2$	5798,67 4129,19	6001,74 4332,26	6449,24 4779,76	7008,85 5339,37	6960,02 5290,54	7115,79 5446,31	7171,20 5501,72	1476,03	193,45	32,81	146,32
08-02-002-02	свыше 4 м	$100м^2$	5457,00 4129,19	5660,07 4332,26	6107,57 4779,76	6667,18 5339,37	6618,35 5290,54	6774,12 5446,31	6829,53 5501,72	1134,36	193,45	32,81	112,45
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа:												
08-02-002-03	до 4 м	$100м^2$	9416,56 7345,38	9764,35 7693,16	10539,16 8467,98	11506,12 9434,94	11430,01 9358,83	11707,27 9636,09	11814,43 9743,25	1716,62	354,56	62,72	170,17
08-02-002-04	свыше 4 м	$100м^2$	9068,43 7345,38	9416,22 7693,16	10191,04 8467,98	11157,99 9434,94	11081,88 9358,83	11359,14 9636,09	11466,30 9743,25	1368,49	354,56	62,72	135,66
	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа:												
08-02-002-05	до 4 м	$100м^2$	8724,72 6934,35	9070,25 7279,88	9840,71 8050,34	10803,01 9012,64	10721,82 8931,46	10993,30 9202,93	11096,28 9305,91	1452,53	337,84	62,72	143,99
08-02-002-06	свыше 4 м	$100м^2$	8382,65 6934,35	8728,17 7279,88	9498,64 8050,34	10460,93 9012,64	10379,75 8931,46	10651,23 9202,93	10754,20 9305,91	1110,45	337,84	62,72	110,08

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.							В том числе (руб.):			Затраты труда рабочих, чел.-ч
			Материальные ресурсы, руб.							оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
			1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона		всего	в т.ч. оплата труда	
Таблица 08-02-003 Кладка из кирпича конструкций													
	Измеритель: 1 м³ кладки												
	Кладка из кирпича конструкций:												
08-02-003-01	столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	м³	799,50 659,60	827,42 687,53	889,97 750,07	967,92 828,03	962,26 822,37	985,07 845,18	994,27 854,38	97,77	42,12	6,41	8,80
08-02-003-02	столбов прямоугольных армированных при высоте этажа свыше 4 м	м³	789,65 659,60	817,58 687,53	880,12 750,07	958,08 828,03	952,42 822,37	975,23 845,18	984,43 854,38	95,32	34,73	5,04	8,58
08-02-003-03	столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	м³	695,37 572,75	723,05 600,42	785,11 662,48	862,54 739,92	856,33 733,70	878,49 755,86	887,22 764,60	88,10	34,52	6,41	7,93
08-02-003-04	столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа свыше 4 м	м³	686,31 572,75	713,99 600,42	776,04 662,48	853,48 739,92	847,26 733,70	869,42 755,86	878,16 764,60	86,44	27,13	5,04	7,78
08-02-003-05	столбов круглых при высоте этажа до 4 м	м³	911,99 722,12	943,07 753,20	1012,63 822,76	1099,35 909,48	1092,95 903,07	1118,21 928,34	1128,33 938,46	147,75	42,12	6,41	12,27
08-02-003-06	столбов круглых при высоте этажа свыше 4 м	м³	901,95 722,12	933,03 753,20	1002,59 822,76	1089,31 909,48	1082,90 903,07	1108,16 928,34	1118,28 938,46	145,10	34,73	5,04	12,05
08-02-003-07	беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой до 4 м	м³	839,39 637,28	868,33 666,23	933,29 731,19	1014,29 812,19	1008,14 806,04	1031,63 829,53	1041,08 838,98	159,98	42,12	6,41	13,10
08-02-003-08	беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой свыше 4 м	м³	829,18 637,28	858,12 666,23	923,09 731,19	1004,09 812,19	997,94 806,04	1021,43 829,53	1030,87 838,98	157,17	34,73	5,04	12,87
08-02-003-09	сводов и арок над проездами и проемами	м³	867,41 646,61	896,57 675,76	962,01 741,21	1043,28 822,47	1038,78 817,97	1063,72 842,92	1074,34 853,54	186,08	34,73	5,04	16,38
Таблица 08-02-004 Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича													
	Измеритель: 100 м² горизонтальной проекции перекрытия или покрытия												
08-02-004-01	Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича	100м²	12638,25 8906,76	13043,47 9311,98	13945,11 10213,62	15062,78 11331,30	15012,42 11280,93	15363,75 11632,26	15512,53 11781,04	3378,01	353,48	56,31	297,36

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
Таблица 08-02-005 Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов													
	Измеритель: 1 м³ кладки												
	Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов наружных:												
08-02-005-01	простых при высоте этажа до 4м	м³	666,39 / 572,68	693,39 / 599,68	754,17 / 660,46	829,94 / 736,23	824,13 / 730,42	846,08 / 752,37	854,98 / 761,27	60,83	32,88	6,10	6,03
101-9086	*Сетка арматурная*	*т*	*по проекту*										
08-02-005-02	простых при высоте этажа свыше 4 м	м³	660,77 / 572,68	687,77 / 599,68	748,54 / 660,46	824,31 / 736,23	818,51 / 730,42	840,46 / 752,37	849,36 / 761,27	59,32	28,77	5,34	5,88
101-9086	*Сетка арматурная*	*т*	*по проекту*										
08-02-005-03	средней сложности при высоте этажа до 4 м	м³	679,37 / 579,98	706,78 / 607,39	768,46 / 669,07	845,36 / 745,97	839,44 / 740,05	861,69 / 762,30	870,69 / 771,30	66,51	32,88	6,10	6,35
101-9086	*Сетка арматурная*	*т*	*по проекту*										
08-02-005-04	средней сложности при высоте этажа свыше 4 м	м³	673,90 / 579,98	701,31 / 607,39	762,99 / 669,07	839,89 / 745,97	833,97 / 740,05	856,22 / 762,30	865,22 / 771,30	65,15	28,77	5,34	6,22
101-9086	*Сетка арматурная*	*т*	*по проекту*										
Таблица 08-02-006 Расшивка швов кладки													
	Измеритель: 100 м² стен без вычета проемов												
	Расшивка швов кладки:												
08-02-006-01	из кирпича	100м²	248,78 / -	248,78 / -	248,78 / -	248,78 / -	248,78 / -	248,78 / -	248,78 / -	248,78	-	-	21,90
08-02-006-02	из керамических и мелкоблочных камней	100м²	159,04 / -	159,04 / -	159,04 / -	159,04 / -	159,04 / -	159,04 / -	159,04 / -	159,04	-	-	14,00
Таблица 08-02-007 Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток													
	Измеритель: 1 т металлических изделий												
08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	т	9349,01 / 8685,71	9374,12 / 8710,82	9422,50 / 8759,20	9474,28 / 8810,98	9530,40 / 8867,10	9594,90 / 8931,60	9641,10 / 8977,80	597,28	66,03	3,51	63,73

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. — Материальные ресурсы, руб. — 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
08-02-007-02	Крепление сводов стальными затяжками	т	10853,41 10286,59	10882,12 10315,30	10937,43 10370,61	10996,63 10429,81	11060,79 10493,97	11134,53 10567,71	11187,35 10620,53	428,48	138,33	5,65	36,62
08-02-007-03	Установка металлических решеток приямков	т	11827,92 11001,35	11858,14 11031,56	11923,46 11096,89	11992,90 11166,33	12067,54 11240,97	12154,64 11328,07	12221,15 11394,58	496,25	330,32	10,53	47,38
Таблица 08-02-008 Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных													
	Измеритель: 1 м³ кладки												
	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных:												
08-02-008-01	простых при высоте этажа до 4 м	м³	634,97 561,20	658,54 584,76	711,69 637,92	777,93 704,16	772,98 699,21	792,29 718,52	800,23 726,45	45,00	28,77	5,34	4,58
08-02-008-02	простых при высоте этажа свыше 4 м	м³	628,66 561,20	652,23 584,76	705,39 637,92	771,62 704,16	766,68 699,21	785,98 718,52	793,92 726,45	43,63	23,84	4,43	4,44
08-02-008-03	средней сложности при высоте этажа до 4 м	м³	656,42 578,63	680,23 602,44	733,93 656,14	800,86 723,07	795,86 718,07	815,38 737,59	823,41 745,62	49,02	28,77	5,34	4,80
08-02-008-04	средней сложности при высоте этажа свыше 4 м	м³	649,95 578,63	673,76 602,44	727,47 656,14	794,39 723,07	789,40 718,07	808,91 737,59	816,94 745,62	47,49	23,84	4,43	4,65
08-02-008-05	сложных при высоте этажа до 4 м	м³	678,14 591,87	702,55 616,28	757,59 671,32	826,19 739,92	821,04 734,78	841,02 754,75	849,21 762,94	57,50	28,77	5,34	5,30
08-02-008-06	сложных при высоте этажа свыше 4 м	м³	671,58 591,87	695,99 616,28	751,03 671,32	819,63 739,92	814,48 734,78	834,46 754,75	842,65 762,94	55,87	23,84	4,43	5,15
Таблица 08-02-009 Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных													
	Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)												
	Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных:												
08-02-009-01	армированных при высоте этажа до 4 м	100м²	9050,14 7298,51	9366,78 7615,16	10065,57 8313,95	10939,15 9187,53	10863,99 9112,37	11108,18 9356,56	11196,13 9444,50	1473,51	278,12	48,53	148,75
08-02-009-02	армированных при высоте этажа свыше 4 м	100м²	8703,26 7298,51	9019,91 7615,16	9718,70 8313,95	10592,28 9187,53	10517,12 9112,37	10761,31 9356,56	10849,25 9444,50	1134,03	270,72	47,15	114,48

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
08-02-009-03	неармированных при высоте этажа до 4 м	100м^2	8317,44 6841,76	8631,83 7156,15	9326,27 7850,58	10195,19 8719,50	10114,96 8639,28	10353,36 8877,68	10437,13 8961,45	1204,42	271,26	50,36	122,57
08-02-009-04	неармированных при высоте этажа свыше 4 м	100м^2	8031,30 6841,76	8345,68 7156,15	9040,12 7850,58	9909,04 8719,50	9828,81 8639,28	10067,21 8877,68	10150,98 8961,45	927,32	262,22	48,68	94,37
Таблица 08-02-010 Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными													
	Измеритель: 1 м^3 кладки												
	Кладка стен наружных из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной:												
08-02-010-01	380 мм при высоте этажа до 4м	м^3	703,62 594,33	730,96 621,67	792,49 683,20	869,20 759,91	863,30 754,01	885,51 776,22	894,49 785,20	78,88	30,41	5,65	7,63
08-02-010-02	380 мм при высоте этажа свыше 4 м	м^3	695,80 594,33	723,15 621,67	784,67 683,20	861,38 759,91	855,49 754,01	877,69 776,22	886,67 785,20	77,64	23,84	4,43	7,51
08-02-010-03	510 мм при высоте этажа до 4м	м^3	686,11 590,97	713,46 618,31	774,99 679,84	851,71 756,57	845,82 750,68	868,04 772,89	877,04 781,89	68,02	27,13	5,04	6,58
08-02-010-04	510 мм при высоте этажа свыше 4 м	м^3	679,23 590,97	706,57 618,31	768,11 679,84	844,83 756,57	838,94 750,68	861,15 772,89	870,15 781,89	67,71	20,55	3,82	6,55
08-02-010-05	640 мм при высоте этажа до 4м	м^3	676,97 588,33	704,04 615,40	765,05 676,41	841,11 752,47	835,38 746,74	857,50 768,86	866,56 777,92	62,34	26,30	4,88	6,03
08-02-010-06	640 мм при высоте этажа свыше 4 м	м^3	669,46 588,33	696,53 615,40	757,55 676,41	833,60 752,47	827,87 746,74	849,99 768,86	859,05 777,92	61,41	19,73	3,66	5,94
	Кладка стен наружных из камней с облицовкой лицевым кирпичом толщиной:												
08-02-010-07	380 мм при высоте этажа до 4 м	м^3	676,68 575,66	702,12 601,10	759,01 657,99	830,03 729,01	824,18 723,16	844,35 743,33	852,16 751,14	70,61	30,41	5,65	6,83
08-02-010-08	380 мм при высоте этажа свыше 4 м	м^3	669,79 575,66	695,23 601,10	752,12 657,99	823,14 729,01	817,28 723,16	837,46 743,33	845,26 751,14	69,47	24,66	4,58	6,72
08-02-010-09	510 мм при высоте этажа до 4м	м^3	670,64 574,78	695,85 599,98	752,27 656,40	822,68 726,82	816,94 721,08	837,00 741,14	844,82 748,96	67,09	28,77	5,34	6,49
08-02-010-10	510 мм при высоте этажа свыше 4 м	м^3	662,21 574,78	687,41 599,98	743,83 656,40	814,25 726,82	808,51 721,08	828,57 741,14	836,39 748,96	66,06	21,37	3,97	6,39

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	эксплуатация машин в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
08-02-010-11	640 мм при высоте этажа до 4м	м³	654,18 568,95	679,00 593,77	734,58 649,35	803,94 718,72	798,33 713,10	818,13 732,90	825,88 740,65	58,92	26,30	4,88	5,70
08-02-010-12	640 мм при высоте этажа свыше 4 м	м³	647,60 568,95	672,42 593,77	728,00 649,35	797,36 718,72	791,75 713,10	811,55 732,90	819,30 740,65	58,10	20,55	3,82	5,62
	Кладка стен наружных из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми толщиной:												
08-02-010-13	380 мм при высоте этажа до 4м	м³	815,89 722,73	839,82 746,65	893,80 800,64	961,07 867,90	956,05 862,89	975,67 882,50	983,75 890,59	62,75	30,41	5,65	6,07
08-02-010-14	380 мм при высоте этажа свыше 4 м	м³	809,11 722,73	833,03 746,65	887,01 800,64	954,28 867,90	949,26 862,89	968,88 882,50	976,96 890,59	61,72	24,66	4,58	5,97
08-02-010-15	510 мм при высоте этажа до 4м	м³	770,86 686,48	794,78 710,40	848,76 764,38	916,03 831,65	911,01 826,63	930,63 846,25	938,71 854,33	54,79	29,59	5,49	5,30
08-02-010-16	510 мм при высоте этажа свыше 4 м	м³	761,71 686,48	785,63 710,40	839,61 764,38	906,88 831,65	901,86 826,63	921,48 846,25	929,56 854,33	53,86	21,37	3,97	5,21
08-02-010-17	640 мм при высоте этажа до 4м	м³	741,66 665,33	765,59 689,25	819,57 743,23	886,84 810,50	881,82 805,48	901,44 825,10	909,52 833,18	50,03	26,30	4,88	4,84
08-02-010-18	640 мм при высоте этажа свыше 4 м	м³	734,26 665,33	758,19 689,25	812,17 743,23	879,43 810,50	874,42 805,48	894,04 825,10	902,12 833,18	49,21	19,73	3,66	4,76
	Кладка стен наружных из лицевого кирпича толщиной:												
08-02-010-19	250 мм при высоте этажа до 4м	м³	723,81 603,47	751,22 630,88	812,71 692,37	889,42 769,08	883,31 762,97	905,30 784,96	914,01 793,67	88,28	32,06	5,95	8,54
08-02-010-20	250 мм при высоте этажа свыше 4 м	м³	715,89 603,47	743,30 630,88	804,79 692,37	881,50 769,08	875,39 762,97	897,38 784,96	906,09 793,67	86,94	25,48	4,73	8,41
	Кладка стен наружных из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом толщиной:												
08-02-010-21	380 мм при высоте этажа до 4м	м³	696,83 587,54	723,90 614,61	784,77 675,48	860,67 751,38	854,78 745,49	876,70 767,42	885,53 776,24	78,88	30,41	5,65	7,63
08-02-010-22	380 мм при высоте этажа свыше 4 м	м³	689,02 587,54	716,08 614,61	776,95 675,48	852,85 751,38	846,97 745,49	868,89 767,42	877,72 776,24	77,64	23,84	4,43	7,51
08-02-010-23	510 мм при высоте этажа до 4м	м³	681,36 586,21	708,36 613,21	769,13 673,99	844,90 749,76	839,10 743,95	861,05 765,90	869,95 774,80	68,02	27,13	5,04	6,58

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	эксплуатация машин в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
08-02-010-24	510 мм при высоте этажа свыше 4 м	м³	674,47 / 586,21	701,47 / 613,21	762,25 / 673,99	838,02 / 749,76	832,21 / 743,95	854,16 / 765,90	863,06 / 774,80	67,71	20,55	3,82	6,55
08-02-010-25	640 мм при высоте этажа до 4м	м³	671,95 / 583,31	698,81 / 610,17	759,33 / 670,69	834,78 / 746,14	829,06 / 740,42	850,98 / 762,34	859,93 / 771,29	62,34	26,30	4,88	6,03
08-02-010-26	640 мм при высоте этажа свыше 4 м	м³	664,44 / 583,31	691,30 / 610,17	751,83 / 670,69	827,27 / 746,14	821,56 / 740,42	843,47 / 762,34	852,42 / 771,29	61,41	19,73	3,66	5,94
	Кладка стен наружных из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом толщиной:												
08-02-010-27	380 мм при высоте этажа до 4м	м³	720,83 / 604,30	747,90 / 631,37	808,76 / 692,24	884,66 / 768,14	878,78 / 762,26	900,70 / 784,18	909,53 / 793,01	86,11	30,41	5,65	8,33
08-02-010-28	380 мм при высоте этажа свыше 4 м	м³	711,77 / 604,30	738,84 / 631,37	799,71 / 692,24	875,61 / 768,14	869,72 / 762,26	891,65 / 784,18	900,47 / 793,01	83,63	23,84	4,43	8,09
08-02-010-29	510 мм при высоте этажа до 4м	м³	701,38 / 599,00	728,38 / 625,99	789,15 / 686,77	864,92 / 762,54	859,12 / 756,73	881,07 / 778,68	889,97 / 787,59	75,26	27,13	5,04	7,28
08-02-010-30	510 мм при высоте этажа свыше 4 м	м³	694,49 / 599,00	721,49 / 625,99	782,27 / 686,77	858,04 / 762,54	852,23 / 756,73	874,18 / 778,68	883,08 / 787,59	74,95	20,55	3,82	7,25
08-02-010-31	640 мм при высоте этажа до 4м	м³	689,53 / 593,55	716,39 / 620,41	776,92 / 680,94	852,36 / 756,38	846,65 / 750,67	868,56 / 772,58	877,51 / 781,53	69,68	26,30	4,88	6,74
08-02-010-32	640 мм при высоте этажа свыше 4 м	м³	681,92 / 593,55	708,78 / 620,41	769,31 / 680,94	844,75 / 756,38	839,04 / 750,67	860,95 / 772,58	869,90 / 781,53	68,64	19,73	3,66	6,64
Таблица 08-02-011 Кладка участков стен из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным													
	Измеритель: 1 м³ кладки												
	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен:												
08-02-011-01	380 мм при высоте этажей до 4м	м³	845,51 / 685,63	873,46 / 713,58	936,59 / 776,70	1015,24 / 855,36	1009,42 / 849,54	1032,40 / 872,52	1041,92 / 882,04	131,11	28,77	5,34	11,67
08-02-011-02	380 мм при высоте этажей свыше 4 м	м³	836,31 / 685,63	864,26 / 713,58	927,39 / 776,70	1006,04 / 855,36	1000,22 / 849,54	1023,21 / 872,52	1032,73 / 882,04	129,32	21,37	3,97	11,51
08-02-011-03	510 мм при высоте этажей до 4м	м³	792,86 / 665,33	820,81 / 693,29	883,94 / 756,41	962,59 / 835,07	956,77 / 829,24	979,76 / 852,23	989,27 / 861,75	98,76	28,77	5,34	8,79

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.							В том числе (руб.):			Затраты труда рабочих, чел.-ч
			Материальные ресурсы, руб.							оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
			1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона		всего	в т.ч. оплата труда	
08-02-011-04	510 мм при высоте этажей свыше 4 м	м³	784,23 665,33	812,18 693,29	875,30 756,41	953,96 835,07	948,14 829,24	971,12 852,23	980,64 861,75	97,52	21,37	3,97	8,68
08-02-011-05	640 мм при высоте этажей до 4м	м³	765,60 654,14	793,56 682,09	856,68 745,22	935,34 823,87	929,51 818,05	952,50 841,03	962,02 850,55	85,16	26,30	4,88	7,58
08-02-011-06	640 мм при высоте этажей свыше 4 м	м³	757,68 654,14	785,63 682,09	848,76 745,22	927,41 823,87	921,59 818,05	944,58 841,03	954,09 850,55	83,81	19,73	3,66	7,46
	Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен:												
08-02-011-07	380 мм при высоте этажей до 4м	м³	791,28 649,71	817,26 675,69	875,57 734,00	948,31 806,74	942,51 800,94	963,36 821,79	971,61 830,04	112,80	28,77	5,34	10,04
08-02-011-08	380 мм при высоте этажей свыше 4 м	м³	782,08 649,71	808,07 675,69	866,37 734,00	939,11 806,74	933,31 800,94	954,16 821,79	962,42 830,04	111,00	21,37	3,97	9,88
08-02-011-09	510 мм при высоте этажей до 4м	м³	741,45 629,21	766,85 654,60	823,87 711,63	895,01 782,76	889,38 777,13	909,82 797,57	917,95 805,71	83,48	28,77	5,34	7,43
08-02-011-10	510 мм при высоте этажей свыше 4 м	м³	732,71 629,21	758,10 654,60	815,13 711,63	886,26 782,76	880,63 777,13	901,07 797,57	909,21 805,71	82,13	21,37	3,97	7,31
08-02-011-11	640 мм при высоте этажей до 4м	м³	724,72 626,17	750,22 651,67	807,46 708,92	878,88 780,33	873,22 774,67	893,73 795,18	901,88 803,34	72,24	26,30	4,88	6,43
08-02-011-12	640 мм при высоте этажей свыше 4 м	м³	716,79 626,17	742,29 651,67	799,54 708,92	870,95 780,33	865,29 774,67	885,80 795,18	893,96 803,34	70,89	19,73	3,66	6,31
Таблица 08-02-012 Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными													
	Измеритель: 1 м³ кладки												
	Кладка стен с облицовкой камнями лицевыми профильными толщиной стен:												
08-02-012-01	380 мм при высоте этажа до 4м	м³	918,19 776,62	942,89 801,32	998,31 856,74	1067,45 925,88	1061,94 920,37	1081,76 940,19	1089,61 948,04	112,80	28,77	5,34	10,04
08-02-012-02	380 мм при высоте этажа свыше 4 м	м³	908,99 776,62	933,69 801,32	989,11 856,74	1058,25 925,88	1052,74 920,37	1072,56 940,19	1080,42 948,04	111,00	21,37	3,97	9,88
08-02-012-03	510 мм при высоте этажа до 4м	м³	836,96 724,71	861,44 749,19	916,37 804,12	984,90 872,66	979,46 867,21	999,12 886,88	1006,93 894,68	83,48	28,77	5,34	7,43

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.							В том числе (руб.):			Затраты труда рабочих, чел.-ч
			Материальные ресурсы, руб.							оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
			1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона		всего	в т.ч. оплата труда	
08-02-012-04	510 мм при высоте этажа свыше 4 м	м^3	828,21 724,71	852,69 749,19	907,62 804,12	976,16 872,66	970,71 867,21	990,38 886,88	998,18 894,68	82,13	21,37	3,97	7,31
08-02-012-05	640 мм при высоте этажа до 4м	м^3	802,90 704,35	827,68 729,13	883,28 784,73	952,64 854,09	947,10 848,56	966,98 868,44	974,85 876,30	72,24	26,30	4,88	6,43
08-02-012-06	640 мм при высоте этажа свыше 4 м	м^3	794,97 704,35	819,76 729,13	875,35 784,73	944,71 854,09	939,18 848,56	959,06 868,44	966,92 876,30	70,89	19,73	3,66	6,31
Таблица 08-02-013 Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой													
	Измеритель: 100 м^2 стен (за вычетом проемов)												
	Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой:												
08-02-013-01	при высоте этажа до 4 м	100м^2	47770,89 38350,26	49167,24 39746,61	52304,64 42884,01	56188,53 46767,90	56067,90 46647,27	57340,24 47919,61	57925,35 48504,73	7380,95	2039,68	315,73	672,60
08-02-013-02	при высоте этажа свыше 4 м	100м^2	47204,22 38350,26	48600,58 39746,61	51737,98 42884,01	55621,87 46767,90	55501,24 46647,27	56773,58 47919,61	57358,69 48504,73	7286,80	1567,17	269,49	664,02
	На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или вычитать при высоте этажа:												
08-02-013-03	до 4 м	100м^2	7804,43 7064,53	8136,70 7396,80	8885,11 8145,21	9818,10 9078,20	9746,91 9007,01	10017,49 9277,59	10127,59 9387,69	472,75	267,15	49,60	43,08
08-02-013-04	свыше 4 м	100м^2	7795,55 7064,53	8127,82 7396,80	8876,23 8145,21	9809,22 9078,20	9738,02 9007,01	10008,61 9277,59	10118,70 9387,69	468,80	262,22	48,68	42,72
Таблица 08-02-014 Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций													
	Измеритель: 1 м^3 кладки конструкций												
	Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном толщиной:												
08-02-014-01	380 мм при высоте этажа до 4 м	м^3	674,14 579,40	698,26 603,51	753,00 658,25	821,14 726,39	816,40 721,65	836,60 741,85	845,24 750,49	64,34	30,41	5,65	6,07
08-02-014-02	380 мм при высоте этажа свыше 4 м	м^3	660,04 579,40	684,16 603,51	738,90 658,25	807,04 726,39	802,29 721,65	822,50 741,85	831,14 750,49	56,81	23,84	4,43	5,36
08-02-014-03	510 мм при высоте этажа до 4 м	м^3	699,22 616,61	717,24 634,62	759,67 677,06	812,11 729,50	810,10 727,49	827,24 744,63	836,05 753,44	53,84	28,77	5,34	5,08
08-02-014-04	510 мм при высоте этажа свыше 4 м	м^3	691,48 616,61	709,49 634,62	751,93 677,06	804,37 729,50	802,36 727,49	819,50 744,63	828,31 753,44	52,68	22,19	4,12	4,97

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб.							В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
			1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона				
08-02-014-05	640 мм при высоте этажа до 4 м	м³	707,48 636,66	721,80 650,98	756,71 685,89	799,58 728,76	799,18 728,36	814,39 743,57	823,22 752,40	44,52	26,30	4,88	4,20
08-02-014-06	640 мм при высоте этажа свыше 4 м	м³	352,31 288,92	366,63 303,24	398,70 335,30	438,72 375,33	435,47 372,08	446,89 383,49	451,35 387,96	43,67	19,73	3,66	4,12
	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами толщиной:												
08-02-014-07	380 мм при высоте этажа до 4м	м³	724,25 599,15	753,88 628,78	819,25 694,15	896,60 771,50	890,28 765,18	912,86 787,77	920,61 795,51	84,90	40,20	6,82	8,01
08-02-014-08	380 мм при высоте этажа свыше 4 м	м³	716,40 599,15	746,03 628,78	811,40 694,15	888,75 771,50	882,43 765,18	905,02 787,77	912,76 795,51	83,63	33,62	5,60	7,89
08-02-014-09	510 мм при высоте этажа до 4м	м³	692,36 583,93	720,23 611,81	781,58 673,15	851,77 743,34	846,42 737,99	867,62 759,19	874,68 766,25	68,79	39,64	6,65	6,49
08-02-014-10	510 мм при высоте этажа свыше 4 м	м³	684,08 583,93	711,96 611,81	773,31 673,15	843,49 743,34	838,15 737,99	859,35 759,19	866,41 766,25	67,09	33,07	5,43	6,33
08-02-014-11	640 мм при высоте этажа до 4м	м³	677,91 579,23	704,78 606,10	763,87 665,19	829,95 731,27	825,25 726,58	845,75 747,07	852,52 753,85	60,41	38,26	6,32	5,70
08-02-014-12	640 мм при высоте этажа свыше 4 м	м³	670,06 579,23	696,93 606,10	756,02 665,19	822,10 731,27	817,41 726,58	837,90 747,07	844,68 753,85	59,14	31,69	5,10	5,58
	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной:												
08-02-014-13	380 мм при высоте этажа до 4м	м³	738,98 619,92	769,11 650,05	835,84 716,79	914,98 795,93	908,75 789,69	932,05 812,99	940,32 821,27	78,86	40,20	6,82	7,44
08-02-014-14	380 мм при высоте этажа свыше 4 м	м³	731,13 619,92	761,26 650,05	827,99 716,79	907,13 795,93	900,90 789,69	924,20 812,99	932,47 821,27	77,58	33,62	5,60	7,32
08-02-014-15	510 мм при высоте этажа до 4м	м³	704,05 600,07	731,97 627,99	793,78 689,80	864,74 760,76	859,67 755,69	881,37 777,39	889,01 785,03	64,34	39,64	6,65	6,07
08-02-014-16	510 мм при высоте этажа свыше 4 м	м³	690,03 594,43	717,61 622,01	778,68 683,08	848,70 753,10	843,73 748,13	865,20 769,60	872,77 777,17	62,53	33,07	5,43	5,90
08-02-014-17	640 мм при высоте этажа до 4м	м³	688,17 593,20	714,94 619,97	774,20 679,23	840,68 745,71	836,29 741,33	857,20 762,23	864,52 769,56	56,70	38,26	6,32	5,35

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.							В том числе (руб.):			Затраты труда рабочих, чел.-ч
			Материальные ресурсы, руб.							оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
			1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона		всего	в т.ч. оплата труда	
08-02-014-18	640 мм при высоте этажа свыше 4 м	м^3	680,42 593,20	707,20 619,97	766,46 679,23	832,94 745,71	828,55 741,33	849,46 762,23	856,78 769,56	55,54	31,69	5,10	5,24
Таблица 08-02-015 Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами													
	Измеритель: 1 м^3 кладки												
	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой:												
08-02-015-01	при высоте этажа до 4 м	м^3	616,92 519,09	642,27 544,45	699,20 601,37	770,21 672,38	764,61 666,79	785,03 687,21	793,17 695,34	70,70	27,13	5,04	6,75
08-02-015-02	при высоте этажа свыше 4 м	м^3	609,80 519,09	635,16 544,45	692,08 601,37	763,09 672,38	757,50 666,79	777,92 687,21	786,05 695,34	69,34	21,37	3,97	6,62
	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной:												
08-02-015-03	250 мм при высоте этажа до 4 м	м^3	756,00 602,36	784,79 631,15	849,51 695,86	929,82 776,17	924,98 771,34	949,37 795,72	959,73 806,08	108,23	45,41	7,02	10,47
104-9090	*Плиты теплоизоляционные*	*м^2*	*4,12*										
08-02-015-04	250 мм при высоте этажа свыше 4 м	м^3	747,67 602,36	776,46 631,15	841,18 695,86	921,48 776,17	916,65 771,34	941,04 795,72	951,39 806,08	106,48	38,84	5,80	10,30
104-9090	*Плиты теплоизоляционные*	*м^2*	*4,12*										
08-02-015-05	380 мм при высоте этажа до 4 м	м^3	725,93 599,44	756,18 629,69	824,18 697,69	907,53 781,03	902,20 775,71	927,43 800,93	937,88 811,38	86,84	39,66	5,95	8,40
104-9090	*Плиты теплоизоляционные*	*м^2*	*2,71*										
08-02-015-06	380 мм при высоте этажа свыше 4 м	м^3	717,29 599,44	747,54 629,69	815,54 697,69	898,88 781,03	893,56 775,71	918,78 800,93	929,23 811,38	84,77	33,08	4,73	8,20
104-9090	*Плиты теплоизоляционные*	*м^2*	*2,71*										
08-02-015-07	510 мм при высоте этажа до 4 м	м^3	698,20 585,66	726,03 613,49	788,73 676,19	866,69 754,15	861,50 748,95	884,75 772,21	894,53 781,99	73,71	38,84	5,80	7,13
104-9090	*Плиты теплоизоляционные*	*м^2*	*2,02*										
08-02-015-08	510 мм при высоте этажа свыше 4 м	м^3	689,77 585,66	717,59 613,49	780,30 676,19	858,25 754,15	853,06 748,95	876,32 772,21	886,09 781,99	71,85	32,26	4,58	6,95

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.							В том числе (руб.):			Затраты труда рабочих, чел.-ч
			Материальные ресурсы, руб.							оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
			1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона		всего	в т.ч. оплата труда	
104-9090	*Плиты теплоизоляционные*	*м²*	*2,02*										
Таблица 08-02-016 Кладка прижимных стенок из кирпича													
	Измеритель: 100 м² стенок												
08-02-016-01	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	100м²	15934,82 13671,26	16320,67 14057,11	17147,91 14884,35	18174,20 15910,64	18150,84 15887,28	18489,03 16225,47	18625,95 16362,39	1330,46	933,10	9,92	131,89
08-02-016-02	Кладка прижимных неармированных стенок в 1/4 кирпича	100м²	4804,47 3467,42	4989,51 3652,45	5397,71 4060,66	5908,69 4571,63	5860,64 4523,59	6000,03 4662,97	6048,33 4711,27	1121,55	215,51	9,92	111,18
РАЗДЕЛ 03. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И КАМНЕЙ													
Таблица 08-03-001 Кладка из крупных известняковых блоков													
	Измеритель: 1 м³ кладки блоков												
	Кладка из крупных известняковых блоков:												
08-03-001-01	массой до 0,5 т	м³	1413,12 1239,98	1421,64 1248,50	1440,76 1267,62	1464,61 1291,47	1462,79 1289,65	1469,70 1296,56	1472,47 1299,33	50,66	122,48	22,74	4,78
08-03-001-02	массой более 0,5 т	м³	1934,90 *1830,87*	1943,60 *1839,58*	1962,93 *1858,91*	1987,09 *1883,07*	1985,02 *1880,99*	1991,80 *1887,78*	1994,32 *1890,30*	34,98	69,05	12,82	3,30
Таблица 08-03-002 Кладка стен из камней легкобетонных, заполнение проемов и фахверков													
	Измеритель: 1 м³ кладки												
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки:												
08-03-002-01	при высоте этажа до 4 м	м³	681,61 600,20	696,33 614,92	729,29 647,88	770,42 689,01	767,05 685,64	778,77 697,36	783,33 701,92	45,24	36,17	6,71	4,43
08-03-002-02	при высоте этажа свыше 4 м	м³	672,27 600,20	687,00 614,92	719,95 647,88	761,08 689,01	757,71 685,64	769,43 697,36	773,99 701,92	43,30	28,77	5,34	4,24
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки с заполнением каркасов и фахверков при высоте этажа:												
08-03-002-03	до 4 м	м³	672,36 604,97	687,11 619,72	720,11 652,71	761,28 693,89	757,97 690,58	769,75 702,35	774,34 706,95	36,16	31,24	5,80	3,65

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.							В том числе (руб.):			Затраты труда рабочих, чел.-ч
			Материальные ресурсы, руб.							оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
			1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона		всего	в т.ч. оплата труда	
08-03-002-04	свыше 4 м	$м^3$	663,08 604,97	677,83 619,72	710,83 652,71	752,00 693,89	748,69 690,58	760,47 702,35	765,06 706,95	34,27	23,84	4,43	3,46
	Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича) толщиной:												
08-03-002-05	320 мм при высоте этажа до 4м	$м^3$	687,47 585,03	707,26 604,82	751,56 649,11	806,84 704,39	802,40 699,95	818,21 715,76	824,39 721,95	59,70	42,74	7,94	5,70
08-03-002-06	320 мм при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$	677,45 585,03	697,24 604,82	741,54 649,11	796,82 704,39	792,38 699,95	808,19 715,76	814,38 721,95	57,08	35,35	6,56	5,45
08-03-002-07	520 мм при высоте этажа до 4м	$м^3$	686,17 589,52	703,93 607,28	743,73 647,09	793,39 696,74	789,46 692,81	803,72 707,08	809,36 712,71	49,96	46,68	6,41	4,77
204-9001	*Арматура*	*т*	*по проекту*										
08-03-002-08	520 мм при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$	674,70 589,52	692,46 607,28	732,26 647,09	781,92 696,74	777,99 692,81	792,25 707,08	797,89 712,71	46,71	38,46	4,88	4,46
204-9001	*Арматура*	*т*	*по проекту*										
08-03-002-09	720 мм при высоте этажа до 4м	$м^3$	681,56 591,32	698,22 607,98	735,65 645,41	782,33 692,09	778,73 688,49	792,22 701,98	797,64 707,40	42,73	47,51	6,56	4,08
204-9001	*Арматура*	*т*	*по проекту*										
08-03-002-10	720 мм при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$	670,93 591,32	687,59 607,98	725,02 645,41	771,70 692,09	768,10 688,49	781,59 701,98	787,01 707,40	40,32	39,29	5,04	3,85
204-9001	*Арматура*	*т*	*по проекту*										
08-03-002-11	Засыпка пустот в камнях	$м^3$	188,41 150,94	194,74 157,27	208,55 171,08	222,26 184,79	221,59 184,12	226,38 188,91	227,82 190,35	14,56	22,91	3,40	1,39
Таблица 08-03-003 Кладка стен и перегородок неармированных из камней известковых и туфовых													
	Измеритель: 1 $м^3$ кладки												
	Кладка стен из известняка:												
08-03-003-01	обычная при высоте этажа до 4м	$м^3$	19903,31 19838,03	19931,88 19866,60	19995,40 19930,13	20074,80 20009,52	20067,86 20002,58	20090,03 20024,75	20098,22 20032,95	34,86	30,41	5,65	3,72
08-03-003-02	обычная при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$	19896,62 19838,03	19925,19 19866,60	19988,71 19930,13	20068,11 20009,52	20061,17 20002,58	20083,34 20024,75	20091,53 20032,95	33,93	24,66	4,58	3,62

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб.							В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин		Затраты труда рабочих, чел.-ч
			1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона		всего	в т.ч. оплата труда	
08-03-003-03	рядовая при высоте этажа до 4м	м^3	21638,78 21561,81	21669,66 21592,69	21737,63 21660,66	21822,76 21745,79	21814,56 21737,59	21837,59 21760,62	21845,37 21768,40	45,74	31,24	5,80	4,88
08-03-003-04	рядовая при высоте этажа свыше 4 м	м^3	21631,71 21561,81	21662,60 21592,69	21730,57 21660,66	21815,70 21745,79	21807,49 21737,59	21830,52 21760,62	21838,31 21768,40	44,42	25,48	4,73	4,74
08-03-003-05	чистая при высоте этажа до 4м	м^3	21662,38 21561,81	21693,27 21592,69	21761,24 21660,66	21846,37 21745,79	21838,17 21737,59	21861,19 21760,62	21868,98 21768,40	70,16	30,41	5,65	6,62
08-03-003-06	чистая при высоте этажа свыше 4 м	м^3	21654,43 21561,81	21685,32 21592,69	21753,29 21660,66	21838,42 21745,79	21830,21 21737,59	21853,24 21760,62	21861,03 21768,40	68,79	23,84	4,43	6,49
	Кладка из известняка перегородок неармированных из плит:												
08-03-003-07	до 4м	м^3	2446,29 2331,56	2471,91 2357,17	2527,96 2413,23	2597,89 2483,16	2592,62 2477,88	2612,69 2497,96	2619,90 2505,17	90,89	23,84	4,43	9,25
08-03-003-08	свыше 4 м	м^3	2438,04 2331,56	2463,66 2357,17	2519,72 2413,23	2589,65 2483,16	2584,37 2477,88	2604,45 2497,96	2611,66 2505,17	89,22	17,26	3,20	9,08
	Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом толщиной:												
08-03-003-09	520 мм до 4 м	м^3	12416,49 12329,14	12444,78 12357,44	12507,62 12420,27	12586,17 12498,83	12579,22 12491,88	12601,07 12513,72	12609,07 12521,72	57,75	29,59	5,49	5,83
08-03-003-10	520 мм свыше 4 м	м^3	12408,95 12329,14	12437,25 12357,44	12500,08 12420,27	12578,64 12498,83	12571,68 12491,88	12593,53 12513,72	12601,53 12521,72	55,97	23,84	4,43	5,65
	Кладка стен из туфа:												
08-03-003-11	обычная из грубообработанных камней до 4 м	м^3	11155,69 11065,22	11182,03 11091,56	11241,24 11150,77	11313,01 11222,54	11307,92 11217,45	11329,36 11238,89	11337,94 11247,47	56,27	34,21	5,99	5,68
08-03-003-12	обычная из грубообработанных камней свыше 4 м	м^3	11146,61 11065,22	11172,94 11091,56	11232,16 11150,77	11303,93 11222,54	11298,84 11217,45	11320,28 11238,89	11328,86 11247,47	54,58	26,81	4,62	5,51
08-03-003-13	чистая из камней правильной формы до 4 м	м^3	15411,49 15308,72	15444,13 15341,36	15516,62 15413,85	15605,17 15502,40	15597,81 15495,04	15623,16 15520,39	15632,42 15529,64	67,75	35,03	6,15	6,03
08-03-003-14	чистая из камней правильной формы свыше 4 м	м^3	15401,62 15308,72	15434,26 15341,36	15506,76 15413,85	15595,30 15502,40	15587,94 15495,04	15613,29 15520,39	15622,55 15529,64	65,28	27,63	4,77	5,81

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
РАЗДЕЛ 04. ПЕРЕГОРОДКИ													
Таблица 08-04-001 Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит													
	Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)												
	Установка перегородок из гипсовых плит:												
08-04-001-01	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	100м²	14159,45 12770,41	14406,64 13017,60	14938,82 13549,79	15480,59 14091,56	16026,89 14637,86	16668,04 15279,00	17125,82 15736,78	1050,49	338,55	32,66	96,83
08-04-001-02	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	100м²	14128,31 12770,41	14375,51 13017,60	14907,69 13549,79	15449,46 14091,56	15995,76 14637,86	16636,90 15279,00	17094,68 15736,78	1019,35	338,55	32,66	93,96
08-04-001-03	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	100м²	29121,89 26453,50	29673,90 27005,51	30856,87 28188,48	32062,36 29393,97	33213,72 30545,33	34589,84 31921,46	35563,19 32894,81	1896,37	772,02	74,47	174,80
08-04-001-04	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	100м²	29059,51 26453,50	29611,52 27005,51	30794,49 28188,48	31999,97 29393,97	33151,34 30545,33	34527,46 31921,46	35500,81 32894,81	1833,99	772,02	74,47	169,05
	Установка перегородок из легкобетонных плит:												
08-04-001-05	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	100м²	24275,34 22947,22	24743,48 23415,35	25765,05 24436,93	26801,31 25473,18	27941,64 26613,51	29246,11 27917,98	30191,44 28863,32	998,09	330,03	28,54	92,00
08-04-001-06	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	100м²	24245,40 22947,22	24713,54 23415,35	25735,11 24436,93	26771,36 25473,18	27911,69 26613,51	29216,16 27917,98	30161,50 28863,32	968,15	330,03	28,54	89,24
08-04-001-07	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	100м²	48395,57 45899,80	49331,64 46835,87	51375,35 48879,59	53448,39 50952,63	55729,55 53233,79	58339,24 55843,48	60231,00 57735,24	1896,37	599,39	57,38	174,80
08-04-001-08	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	100м²	48333,18 45899,80	49269,26 46835,87	51312,97 48879,59	53386,01 50952,63	55667,17 53233,79	58276,86 55843,48	60168,62 57735,24	1833,99	599,39	57,38	169,05
	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит:												
08-04-001-09	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	100м²	23732,97 22303,30	23979,75 22550,08	24509,70 23080,03	25049,80 23620,13	25644,02 24214,36	26322,29 24892,62	26812,45 25382,79	1118,90	310,77	29,76	100,71
08-04-001-10	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	100м²	23699,19 22303,30	23945,97 22550,08	24475,92 23080,03	25016,02 23620,13	25610,25 24214,36	26288,51 24892,62	26778,68 25382,79	1085,12	310,77	29,76	97,67
08-04-001-11	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	100м²	47017,71 44320,36	47510,77 44813,42	48569,71 45872,36	49648,87 46951,52	50836,20 48138,85	52191,44 49494,09	53170,85 50473,50	2019,48	677,87	63,48	181,77

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	эксплуатация машин в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
08-04-001-12	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	100м^2	46905,45 44320,36	47396,51 44813,42	48457,45 45872,36	49536,61 46951,52	50723,94 48138,85	52079,18 49494,09	53058,59 50473,50	1907,22	677,87	63,48	175,80
Таблица 08-04-002 Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками													
	Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)												
	Установка перегородок из стеклянных блоков при высоте этажа:												
08-04-002-01	до 4 м	100м^2	18931,56 17251,07	18989,98 17309,49	19122,98 17442,49	19258,21 17577,72	19406,29 17725,80	19576,79 17896,30	19704,02 18023,53	1368,90	311,59	29,91	135,70
08-04-002-02	свыше 4 м	100м^2	18908,35 17251,07	18966,78 17309,49	19099,78 17442,49	19235,01 17577,72	19383,09 17725,80	19553,59 17896,30	19680,82 18023,53	1345,70	311,59	29,91	133,40
	Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа:												
08-04-002-03	до 4 м	100м^2	19200,78 17251,07	19259,20 17309,49	19392,21 17442,49	19527,44 17577,72	19675,51 17725,80	19846,02 17896,30	19973,24 18023,53	1638,12	311,59	29,91	156,40
08-04-002-04	свыше 4 м	100м^2	19164,64 17251,07	19223,07 17309,49	19356,07 17442,49	19491,30 17577,72	19639,38 17725,80	19809,88 17896,30	19937,11 18023,53	1601,99	311,59	29,91	152,95
РАЗДЕЛ 05. ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ, КРЫЛЬЦА													
Таблица 08-05-001 Укладка подоконных железобетонных плит													
	Измеритель: 100 м^2 плит (в деле)												
	Укладка подоконных железобетонных плит:												
08-05-001-01	с мозаичным покрытием	100м^2	16007,86 14329,22	16230,20 14551,56	16737,82 15059,18	17362,38 15683,74	17371,84 15693,20	17598,50 15919,86	17716,80 16038,16	1379,04	299,60	32,20	133,40
08-05-001-02	гладких	100м^2	14659,56 13184,78	14881,90 13407,12	15389,52 13914,74	16014,08 14539,30	16023,54 14548,76	16250,20 14775,42	16368,50 14893,72	1175,18	299,60	32,20	113,68
Таблица 08-05-002 Устройство крылец													
	Измеритель: 1 м^2 крыльца												
	Устройство крылец:												
08-05-002-01	с входной площадкой	м^2	97,40 70,62	98,09 71,31	100,45 73,67	102,79 76,02	103,64 76,86	105,35 78,57	106,85 80,07	16,11	10,67	0,46	1,67
440-9009	*Плиты железобетонные*	*м^3*	*по проекту*										
440-9043	*Ступени железобетонные*	*м*	*по проекту*										

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	эксплуатация машин в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
101-9060	*Армосетки*	*т*	*по проекту*										
08-05-002-02	с входом с одной стороны в одну ступень	$м^2$	147,74 / 108,82	148,29 / 109,37	150,71 / 111,79	153,22 / 114,30	155,24 / 116,33	158,00 / 119,08	160,62 / 121,70	28,25	10,67	0,46	3,12
440-9009	*Плиты железобетонные*	*$м^3$*	*по проекту*										
440-9043	*Ступени железобетонные*	*м*	*по проекту*										
101-9060	*Армосетки*	*т*	*по проекту*										
08-05-002-03	с входом с трех сторон в три ступени	$м^2$	506,51 / 360,56	531,44 / 385,49	588,26 / 442,31	650,18 / 504,23	649,02 / 503,07	671,39 / 525,44	681,27 / 535,32	114,43	31,52	1,53	12,21
440-9009	*Плиты железобетонные*	*$м^3$*	*по проекту*										
440-9043	*Ступени железобетонные*	*м*	*по проекту*										
101-9060	*Армосетки*	*т*	*по проекту*										

РАЗДЕЛ 06. МУСОРОПРОВОДЫ

Таблица 08-06-001 Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб

Измеритель: 1 мусоропровод

08-06-001-01	Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м	шт	11504,57 / 9607,74	11563,24 / 9666,42	11679,11 / 9782,28	11802,81 / 9905,99	11937,21 / 10040,39	12090,89 / 10194,07	12201,52 / 10304,69	735,90	1160,93	188,92	72,95
404-9010	*Кирпич керамический*	*1000шт*	*по проекту*										
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
08-06-001-02	На каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-001-1	шт	783,93 / 603,55	789,48 / 609,10	800,34 / 619,96	811,96 / 631,58	824,54 / 644,16	838,98 / 658,61	849,41 / 669,03	60,02	120,36	18,77	5,95
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб.							В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
			1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона				
08-06-001-03	На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к расценке 08-06-001-1	шт	198,37 142,20	200,11 143,95	203,49 147,32	207,11 150,94	211,03 154,86	215,52 159,35	218,75 162,58	13,92	42,25	6,71	1,38
08-06-001-04	На один дополнительный приемный клапан добавлять к расценке 08-06-001-1	шт	291,82 263,16	292,08 263,41	292,59 263,92	293,13 264,47	293,73 265,06	294,40 265,74	294,89 266,23	25,62	3,04	-	2,54
Таблица 08-06-002 Окраска металлических деталей мусоропровода													
	Измеритель: 1 мусоропровод												
08-06-002-01	Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами	шт	136,88 82,46	137,03 82,62	137,33 82,91	137,64 83,23	137,99 83,58	138,39 83,97	138,67 84,26	54,41	-	-	4,79
08-06-002-02	При окраске на каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-002-1	шт	8,44 5,03	8,45 5,04	8,47 5,06	8,48 5,08	8,51 5,10	8,53 5,12	8,55 5,14	3,41	-	-	0,30
08-06-002-03	При окраске на один дополнительный клапан добавлять к расценке 08-06-002-1	шт	16,65 10,06	16,67 10,08	16,70 10,11	16,74 10,15	16,78 10,20	16,83 10,24	16,87 10,28	6,59	-	-	0,58
РАЗДЕЛ 07. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА													
Таблица 08-07-001 Установка и разборка наружных инвентарных лесов													
	Измеритель: 100 м^2 вертикальной проекции для наружных лесов												
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м:												
08-07-001-01	трубчатых для кладки облицовки	100м^2	697,75 243,88	699,35 245,48	702,42 248,55	705,71 251,84	709,26 255,39	713,36 259,49	716,29 262,42	443,23	10,64	-	43,40
08-07-001-02	трубчатых для прочих отделочных работ	100м^2	751,44 296,55	754,15 299,26	759,31 304,42	764,85 309,96	770,82 315,93	777,73 322,84	782,64 327,75	444,25	10,64	-	43,50

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб.							В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
			1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона				
08-07-001-03	подвесных	100м^2	982,91 304,89	985,07 307,05	989,22 311,20	993,66 315,64	998,46 320,44	1004,00 325,97	1007,95 329,92	665,86	12,16	-	65,20
	На каждые последующие 4 м высоты наружных трубчатых инвентарных лесов добавлять:												
08-07-001-04	к расценкам 08-07-001-1, 08-07-001-2	100м^2	136,90 66,46	137,43 66,99	138,45 68,01	139,54 69,10	140,72 70,28	142,08 71,64	143,05 72,60	67,40	3,04	-	6,60
08-07-001-05	к расценке 08-07-001-3	100м^2	190,25 87,23	191,01 87,99	192,46 89,44	194,02 91,00	195,70 92,68	197,64 94,62	199,03 96,01	99,98	3,04	-	9,79
Таблица 08-07-002 Установка и разборка внутренних инвентарных лесов													
	Измеритель: 100 м^2 горизонтальной проекции												
08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100м^2	1064,78 320,50	1068,40 324,11	1075,29 331,00	1082,68 338,39	1090,64 346,36	1099,87 355,58	1106,42 362,13	716,93	27,36	-	70,20
08-07-002-02	На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять	100м^2	732,32 207,01	733,84 208,53	736,76 211,45	739,88 214,57	743,25 217,94	747,15 221,84	749,92 224,62	508,59	16,72	-	49,80
Таблица 08-07-003 Изготовление стальных деталей подвесных лесов													
	Измеритель: 1 т деталей												
08-07-003-01	Изготовление стальных деталей подвесных лесов	т	6517,80 5914,59	6543,69 5940,47	6593,56 5990,34	6646,93 6043,71	6704,78 6101,56	6771,27 6168,05	6818,90 6215,68	480,30	122,92	1,68	49,80
Таблица 08-07-004 Изготовление деревянных деталей подвесных лесов													
	Измеритель: 1 м^3 деталей												
08-07-004-01	Изготовление деревянных деталей подвесных лесов	м^3	1493,24 1276,37	1505,51 1288,65	1531,98 1315,12	1558,89 1342,02	1588,54 1371,68	1622,41 1405,55	1646,91 1430,05	130,10	86,77	1,83	14,72
Таблица 08-07-005 Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов													
	Измеритель: 100 м^2 щитов												
08-07-005-01	Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов	100м^2	9577,26 7378,59	9648,37 7449,70	9800,47 7601,80	9955,75 7757,08	10126,50 7927,83	10321,61 8122,94	10462,56 8263,89	1265,50	933,17	28,99	137,53

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	эксплуатация машин в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
РАЗДЕЛ 08. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ													
Таблица 08-08-001 Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий													
	Измеритель: 1 м³ основания												
	Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий:												
08-08-001-01	бутовые	м³	356,53 / 282,72	391,73 / 317,91	472,40 / 398,59	552,56 / 478,74	552,72 / 478,91	584,57 / 510,75	598,54 / 524,72	57,10	16,72	-	5,66
08-08-001-02	кирпичные	м³	601,47 / 501,86	630,93 / 531,32	698,17 / 598,56	781,78 / 682,17	776,36 / 676,75	801,54 / 701,93	812,67 / 713,06	44,89	54,72	-	4,45
Таблица 08-08-002 Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий													
	Измеритель: 1 место												
08-08-002-01	Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий	место	376,93 / 328,97	378,89 / 330,92	383,02 / 335,05	387,55 / 339,58	391,13 / 343,16	395,69 / 347,73	398,96 / 350,99	41,36	6,61	0,31	4,10
Таблица 08-08-003 Кладка печей, очагов													
	Измеритель: 1 м³ кладки (без вычета пустот)												
	Кладка печей, очагов отопительных с топкой:												
08-08-003-01	под дрова не облицованных и не оштукатуренных	м³	1120,52 / 935,60	1163,45 / 978,52	1256,48 / 1071,55	1369,62 / 1184,69	1358,74 / 1173,81	1389,72 / 1204,79	1398,97 / 1214,04	108,93	76,00	-	10,40
404-9050	*Приборы печные*	*комплект*	*по проекту*										
08-08-003-02	под дрова в стальных футлярах	м³	1569,33 / 1314,21	1603,58 / 1348,45	1677,67 / 1422,55	1768,80 / 1513,67	1760,81 / 1505,69	1786,22 / 1531,09	1794,25 / 1539,13	182,16	72,96	-	16,60
404-9050	*Приборы печные*	*комплект*	*по проекту*										
08-08-003-03	под уголь не облицованных и не оштукатуренных	м³	1261,44 / 1076,51	1304,79 / 1119,87	1398,61 / 1213,68	1512,70 / 1327,77	1503,21 / 1318,28	1535,65 / 1350,72	1546,00 / 1361,08	108,93	76,00	-	10,40
404-9050	*Приборы печные*	*комплект*	*по проекту*										
08-08-003-04	под уголь в стальных футлярах	м³	1624,96 / 1369,83	1660,34 / 1405,21	1736,74 / 1481,61	1830,73 / 1575,60	1823,93 / 1568,80	1851,28 / 1596,16	1860,56 / 1605,43	182,16	72,96	-	16,60
404-9050	*Приборы печные*	*комплект*	*по проекту*										

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.							В том числе (руб.):			Затраты труда рабочих, чел.-ч
										оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
			Материальные ресурсы, руб.								всего	в т.ч. оплата труда	
			1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона				
	Кладка печей, очагов кухонных с топкой:												
08-08-003-05	под дрова без щитка	$м^3$	707,92 551,24	736,15 579,46	797,21 640,52	871,62 714,93	865,36 708,67	886,43 729,74	893,14 736,45	97,41	59,28	-	9,30
404-9050	*Приборы печные*	*комплект*	*по проекту*										
08-08-003-06	под дрова со щитком	$м^3$	753,58 597,00	784,58 627,99	851,73 695,14	933,32 776,73	925,71 769,12	948,25 791,67	955,09 798,50	94,27	62,32	-	9,00
404-9050	*Приборы печные*	*комплект*	*по проекту*										
08-08-003-07	под уголь без щитка	$м^3$	848,84 692,15	877,49 720,80	939,34 782,65	1014,70 858,01	1009,83 853,15	1032,36 875,67	1040,18 883,49	97,41	59,28	-	9,30
404-9050	*Приборы печные*	*комплект*	*по проекту*										
08-08-003-08	под уголь со щитком	$м^3$	894,50 737,91	925,92 769,34	993,86 837,27	1076,40 919,81	1070,18 913,60	1094,18 937,60	1102,12 945,54	94,27	62,32	-	9,00
404-9050	*Приборы печные*	*комплект*	*по проекту*										
	Кладка печей, очагов пищеварочных с топкой:												
08-08-003-09	под дрова	$м^3$	771,96 580,75	798,98 607,76	857,38 666,16	928,78 737,56	923,11 731,90	943,57 752,35	950,25 759,03	134,98	56,24	-	12,30
404-9050	*Приборы печные*	*комплект*	*по проекту*										
08-08-003-10	под уголь	$м^3$	912,88 721,66	940,32 749,11	999,51 808,29	1071,86 880,64	1067,59 876,37	1089,50 898,28	1097,29 906,07	134,98	56,24	-	12,30
404-9050	*Приборы печные*	*комплект*	*по проекту*										
Таблица 08-08-004 Установка очагов металлических													
	Измеритель: 1 очаг												
08-08-004-01	Установка очагов металлических	очаг	1469,63 1415,67	1473,28 1419,33	1480,73 1426,78	1488,76 1434,81	1493,12 1439,17	1499,61 1445,66	1503,78 1449,82	38,75	15,20	-	3,70
404-9050	*Приборы печные*	*комплект*	*по проекту*										

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	эксплуатация машин в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
Таблица 08-08-005 Кладка дымовых кирпичных труб													
	Измеритель: 1 м^3 кладки (без вычета пустот)												
08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб	м^3	963,13 779,54	999,74 816,14	1079,38 895,79	1177,69 994,10	1168,57 984,98	1195,57 1011,98	1204,17 1020,58	134,08	49,51	5,34	12,97
Таблица 08-08-006 Отделка печей													
	Измеритель: 100 м^2 облицованной или оштукатуренной поверхности												
	Отделка печей:												
08-08-006-01	изразцами	100м^2	35106,63 29823,63	35279,95 29996,96	35650,23 30367,23	36080,68 30797,68	36107,32 30824,32	36282,81 30999,82	36364,09 31081,09	4725,06	557,94	27,93	362,00
08-08-006-02	штукатурным глиняным раствором без сетки	100м^2	535,24 294,78	572,68 332,21	652,42 411,96	732,75 492,28	746,41 505,94	788,41 547,94	809,07 568,60	151,32	89,15	10,70	15,00
08-08-006-03	штукатурным глиняным раствором по сетке	100м^2	2903,96 2353,56	2951,14 2400,74	3050,38 2499,97	3150,19 2599,79	3186,59 2636,19	3253,50 2703,09	3292,56 2742,15	443,86	106,55	12,79	44,00

Приложение 1

Таблица замены ресурсов по сборнику № 08. Конструкции из кирпича и блоков

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
08-01-001-01	113-9051	Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	101-0858	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300а (м2)	
	408-9011	Камень бутовый (м3)	408-0214	Камень бутовый марка: 800 (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка: 25 (м3)	0,13
		дополняется с нормой расхода:	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	0,26
08-01-001-02	408-9011	Камень бутовый (м3)	408-0214	Камень бутовый марка: 800 (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка: 25 (м3)	0,13
		дополняется с нормой расхода:	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	0,27
08-01-001-03	408-9011	Камень бутовый (м3)	408-0214	Камень бутовый марка: 800 (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка: 25 (м3)	0,12
		дополняется с нормой расхода:	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	0,25
08-01-001-04	113-9051	Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	101-0858	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300а (м2)	
	408-9011	Камень бутовый (м3)	408-0214	Камень бутовый марка: 800 (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка: 25 (м3)	0,08
		дополняется с нормой расхода:	402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка: 50 (м3)	0,12
		дополняется с нормой расхода:	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	0,17
08-01-001-05	113-9051	Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	101-0858	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300а (м2)	
	408-9011	Камень бутовый (м3)	408-0214	Камень бутовый марка: 800 (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка: 25 (м3)	0,08
		дополняется с нормой расхода:	402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка: 50 (м3)	0,12
		дополняется с нормой расхода:	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	0,17
08-01-001-06	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
	113-9051	Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	101-0858	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300а (м2)	
	408-9011	Камень бутовый (м3)	408-0214	Камень бутовый марка: 800 (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка: 25 (м3)	0,13
		дополняется с нормой расхода:	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	0,25
08-01-001-07	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	113-9051	Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	101-0858	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300а (м2)	
	408-9011	Камень бутовый (м3)	408-0214	Камень бутовый марка: 800 (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка: 25 (м3)	0,13
		дополняется с нормой расхода:	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	0,25
08-01-001-08	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	113-9051	Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	101-0858	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300а (м2)	
	408-9011	Камень бутовый (м3)	408-0214	Камень бутовый марка: 800 (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка: 25 (м3)	0,06
		дополняется с нормой расхода:	402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка: 50 (м3)	0,17
		дополняется с нормой расхода:	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	0,12
08-01-001-09	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	113-9051	Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	101-0858	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300а (м2)	
	408-9011	Камень бутовый (м3)	408-0214	Камень бутовый марка: 800 (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка: 25 (м3)	0,06
		дополняется с нормой расхода:	402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка: 50 (м3)	0,17
		дополняется с нормой расхода:	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	0,12
08-01-002-01	408-9040	Песок для строительных работ природный (м3)	408-0122	Песок природный для строительных работ: средний (м3)	
08-01-002-02	408-9080	Щебень (м3)	408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция, мм: 20-40 (м3)	
08-01-002-03	408-9280	Гравий (м3)	408-0111	Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция, мм: 20-40 (м3)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
08-01-003-01	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка: 25 (м3)	
08-01-003-02	113-9051	Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	101-0858	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300а (м2)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка: 25 (м3)	
	113-9051	Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350б (м2)	
08-01-003-03	113-9051	Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	101-0858	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300а (м2)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка: 25 (м3)	
	113-9051	Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350б (м2)	
08-01-003-04	402-9060	Раствор готовый отделочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный: 1:3 (м3)	
08-01-003-05	113-9051	Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	101-0858	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300а (м2)	
	113-9051	Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350б (м2)	
08-01-003-06	113-9051	Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	101-0858	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300а (м2)	
	113-9051	Материалы гидроизоляционные рулонные (м2)	101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350б (м2)	
08-01-003-08	402-9060	Раствор готовый отделочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный: 1:3 (м3)	
08-02-001-01	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
08-02-001-02	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
08-02-001-03	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
08-02-001-04	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
08-02-001-05	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
08-02-001-06	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
08-02-001-07	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
08-02-001-08	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
08-02-001-09	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка: 50 (м3)	
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
08-02-001-10	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
08-02-001-11	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
08-02-002-01	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	204-9038	Арматура класса А-1 (т)	204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм (т)	
08-02-002-02	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	

Код сценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	204-9038	Арматура класса А-1 (т)	204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм (т)	
)2-002-03	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	204-9038	Арматура класса А-1 (т)	204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм (т)	
02-002-04	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	204-9038	Арматура класса А-1 (т)	204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм (т)	
-02-002-05	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
3-02-002-06	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
3-02-003-01	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
	404-9036	Кирпич керамический или силикатный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	101-9086	Сетка арматурная (т)	101-9086-1	Сетка сварная с ячейкой № 10 из арматурной стали AI диаметром 6 мм (т)	
)8-02-003-02	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
	404-9036	Кирпич керамический или силикатный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	101-9086	Сетка арматурная (т)	101-9086-1	Сетка сварная с ячейкой № 10 из арматурной стали AI диаметром 6 мм (т)	
)8-02-003-03	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норм расхо
	404-9036	Кирпич керамический или силикатный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
08-02-003-04	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
	404-9036	Кирпич керамический или силикатный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
08-02-003-05	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
	404-9036	Кирпич керамический или силикатный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	101-9086	Сетка арматурная (т)	101-9086-1	Сетка сварная с ячейкой № 10 из арматурной стали AI диаметром 6 мм (т)	
08-02-003-06	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
	404-9036	Кирпич керамический или силикатный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	101-9086	Сетка арматурная (т)	101-9086-1	Сетка сварная с ячейкой № 10 из арматурной стали AI диаметром 6 мм (т)	
08-02-003-07	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
	404-9036	Кирпич керамический или силикатный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	101-9086	Сетка арматурная (т)	101-9086-1	Сетка сварная с ячейкой № 10 из арматурной стали AI диаметром 6 мм (т)	
08-02-003-08	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
	404-9036	Кирпич керамический или силикатный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	101-9086	Сетка арматурная (т)	101-9086-1	Сетка сварная с ячейкой № 10 из арматурной стали AI диаметром 6 мм (т)	
08-02-003-09	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
	404-9036	Кирпич керамический или силикатный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
08-02-004-01	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
	404-9036	Кирпич керамический или силикатный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
08-02-005-01	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
08-02-005-02	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
08-02-005-03	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
)8-02-005-04	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
)8-02-007-01	101-9086	Сетка арматурная (т)	101-9086-1	Сетка сварная с ячейкой № 10 из арматурной стали AI диаметром 6 мм (т)	
8-02-007-02	201-9014	Металлические изделия (т)	201-0774	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (т)	
8-02-007-03	201-9014	Металлические изделия (т)	201-0774	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (т)	
	402-9060	Раствор готовый отделочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный: 1:3 (м3)	
-02-008-01	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
-02-008-02	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
02-008-03	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-008-04	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-008-05	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-008-06	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-009-01	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
	204-9038	Арматура класса А-1 (т)	204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм (т)	
08-02-009-02	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
	204-9038	Арматура класса А-1 (т)	204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм (т)	
08-02-009-03	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-009-04	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-010-01	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9034	Кирпич керамический или силикатный лицевой (1000шт)	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт.)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
02-010-02	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9034	Кирпич керамический или силикатный лицевой (1000шт)	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
02-010-03	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9034	Кирпич керамический или силикатный лицевой (1000шт)	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
02-010-04	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9034	Кирпич керамический или силикатный лицевой (1000шт)	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
2-010-05	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9034	Кирпич керамический или силикатный лицевой (1000шт)	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
2-010-06	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9034	Кирпич керамический или силикатный лицевой (1000шт)	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
2-010-07	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9034	Кирпич керамический или силикатный лицевой (1000шт)	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
08-02-010-08	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9034	Кирпич керамический или силикатный лицевой (1000шт)	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-010-09	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9034	Кирпич керамический или силикатный лицевой (1000шт)	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-010-10	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9034	Кирпич керамический или силикатный лицевой (1000шт)	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-010-11	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9034	Кирпич керамический или силикатный лицевой (1000шт)	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-010-12	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9034	Кирпич керамический или силикатный лицевой (1000шт)	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-010-13	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9080	Камни керамические или силикатные лицевые (1000шт)	404-0146	Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-010-14	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
	404-9080	Камни керамические или силикатные лицевые (1000шт)	404-0146	Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-010-15	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9080	Камни керамические или силикатные лицевые (1000шт)	404-0146	Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-010-16	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9080	Камни керамические или силикатные лицевые (1000шт)	404-0146	Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-010-17	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9080	Камни керамические или силикатные лицевые (1000шт)	404-0146	Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
)8-02-010-18	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9080	Камни керамические или силикатные лицевые (1000шт)	404-0146	Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
)8-02-010-19	404-9034	Кирпич керамический или силикатный лицевой (1000шт)	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
)8-02-010-20	404-9034	Кирпич керамический или силикатный лицевой (1000шт)	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
8-02-010-21	404-9034	Кирпич керамический или силикатный лицевой (1000шт)	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт.)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норм расхо
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-010-22	404-9034	Кирпич керамический или силикатный лицевой (1000шт)	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-010-23	404-9034	Кирпич керамический или силикатный лицевой (1000шт)	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-010-24	404-9034	Кирпич керамический или силикатный лицевой (1000шт)	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-010-25	404-9034	Кирпич керамический или силикатный лицевой (1000шт)	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-010-26	404-9034	Кирпич керамический или силикатный лицевой (1000шт)	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-010-27	404-9034	Кирпич керамический или силикатный лицевой (1000шт)	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
)8-02-010-28	404-9034	Кирпич керамический или силикатный лицевой (1000шт)	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
)8-02-010-29	404-9034	Кирпич керамический или силикатный лицевой (1000шт)	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
)8-02-010-30	404-9034	Кирпич керамический или силикатный лицевой (1000шт)	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
)8-02-010-31	404-9034	Кирпич керамический или силикатный лицевой (1000шт)	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
8-02-010-32	404-9034	Кирпич керамический или силикатный лицевой (1000шт)	404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт.)	
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
8-02-011-01	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9035	Кирпич керамический лицевой профильный (1000шт)	404-0132	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
3-02-011-02	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9035	Кирпич керамический лицевой профильный (1000шт)	404-0132	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм (1000 шт.)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расход
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-011-03	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9035	Кирпич керамический лицевой профильный (1000шт)	404-0132	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-011-04	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9035	Кирпич керамический лицевой профильный (1000шт)	404-0132	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-011-05	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9035	Кирпич керамический лицевой профильный (1000шт)	404-0132	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-011-06	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9035	Кирпич керамический лицевой профильный (1000шт)	404-0132	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-011-07	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9035	Кирпич керамический лицевой профильный (1000шт)	404-0132	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-011-08	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9035	Кирпич керамический лицевой профильный (1000шт)	404-0132	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
-02-011-09	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9035	Кирпич керамический лицевой профильный (1000шт)	404-0132	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
-02-011-10	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9035	Кирпич керамический лицевой профильный (1000шт)	404-0132	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
02-011-11	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9035	Кирпич керамический лицевой профильный (1000шт)	404-0132	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
02-011-12	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9035	Кирпич керамический лицевой профильный (1000шт)	404-0132	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
)2-012-01	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9090	Камни керамические лицевые профильные (1000шт)	404-0152	Камни керамические лицевые профильные, естественного цвета, размерами 250х120х140 мм (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
)2-012-02	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9090	Камни керамические лицевые профильные (1000шт)	404-0152	Камни керамические лицевые профильные, естественного цвета, размерами 250х120х140 мм (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
2-012-03	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
	404-9090	Камни керамические лицевые профильные (1000шт)	404-0152	Камни керамические лицевые профильные, естественного цвета, размерами 250х120х140 мм (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-012-04	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9090	Камни керамические лицевые профильные (1000шт)	404-0152	Камни керамические лицевые профильные, естественного цвета, размерами 250х120х140 мм (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-012-05	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9090	Камни керамические лицевые профильные (1000шт)	404-0152	Камни керамические лицевые профильные, естественного цвета, размерами 250х120х140 мм (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-012-06	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные (1000шт)	404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	404-9090	Камни керамические лицевые профильные (1000шт)	404-0152	Камни керамические лицевые профильные, естественного цвета, размерами 250х120х140 мм (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-013-01	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
	101-9050	Плиты керамические (м2)	101-0270	Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм (м2)	
08-02-013-02	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
	101-9050	Плиты керамические (м2)	101-0270	Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм (м2)	
08-02-013-03	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
08-02-013-04	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-02-014-01	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	401-9003	Бетон легкий на пористых заполнителях (м3)	401-0524	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 7,5 (М100) (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
08-02-014-02	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	401-9003	Бетон легкий на пористых заполнителях (м3)	401-0524	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 7,5 (М100) (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
08-02-014-03	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	401-9003	Бетон легкий на пористых заполнителях (м3)	401-0524	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 7,5 (М100) (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
08-02-014-04	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	401-9003	Бетон легкий на пористых заполнителях (м3)	401-0524	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 7,5 (М100) (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
08-02-014-05	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	401-9003	Бетон легкий на пористых заполнителях (м3)	401-0524	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 7,5 (М100) (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
08-02-014-06	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
08-02-014-07	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
	408-9004	Засыпной материал (м3)	406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка: 400 (м3)	
08-02-014-08	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
	408-9004	Засыпной материал (м3)	406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка: 400 (м3)	
08-02-014-09	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
	408-9004	Засыпной материал (м3)	406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка: 400 (м3)	
08-02-014-10	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
	408-9004	Засыпной материал (м3)	406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка: 400 (м3)	
08-02-014-11	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
	408-9004	Засыпной материал (м3)	406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка: 400 (м3)	
08-02-014-12	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
	408-9004	Засыпной материал (м3)	406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка: 400 (м3)	
08-02-014-13	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
	408-9004	Засыпной материал (м3)	406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка: 400 (м3)	
08-02-014-14	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
	408-9004	Засыпной материал (м3)	406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка: 400 (м3)	
08-02-014-15	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
	408-9004	Засыпной материал (м3)	406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка: 400 (м3)	
08-02-014-16	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
	408-9004	Засыпной материал (м3)	406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка: 400 (м3)	
08-02-014-17	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
	408-9004	Засыпной материал (м3)	406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка: 400 (м3)	
08-02-014-18	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
	408-9004	Засыпной материал (м3)	406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка: 400 (м3)	
08-02-015-01	404-9036	Кирпич керамический или силикатный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
08-02-015-02	404-9036	Кирпич керамический или силикатный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
08-02-015-03	404-9036	Кирпич керамический или силикатный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
	402-9060	Раствор готовый отделочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный: 1:3 (м3)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
	408-9040	Песок для строительных работ природный (м3)	408-0122	Песок природный для строительных работ: средний (м3)	
08-02-015-04	404-9036	Кирпич керамический или силикатный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
	402-9060	Раствор готовый отделочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный: 1:3 (м3)	
	408-9040	Песок для строительных работ природный (м3)	408-0122	Песок природный для строительных работ: средний (м3)	
08-02-015-05	404-9036	Кирпич керамический или силикатный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
	402-9060	Раствор готовый отделочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный: 1:3 (м3)	
	408-9040	Песок для строительных работ природный (м3)	408-0122	Песок природный для строительных работ: средний (м3)	
08-02-015-06	404-9036	Кирпич керамический или силикатный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
	402-9060	Раствор готовый отделочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный: 1:3 (м3)	
	408-9040	Песок для строительных работ природный (м3)	408-0122	Песок природный для строительных работ: средний (м3)	
08-02-015-07	404-9036	Кирпич керамический или силикатный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
	402-9060	Раствор готовый отделочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный: 1:3 (м3)	
	408-9040	Песок для строительных работ природный (м3)	408-0122	Песок природный для строительных работ: средний (м3)	
08-02-015-08	404-9036	Кирпич керамический или силикатный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
	402-9060	Раствор готовый отделочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный: 1:3 (м3)	
	408-9040	Песок для строительных работ природный (м3)	408-0122	Песок природный для строительных работ: средний (м3)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
08-02-016-01	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
08-02-016-02	402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50 (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
08-03-001-01	412-9030	Блоки известняковые (м3)	412-1681	Блоки известняковые массой до 0,5 т размером 1,0х0,5х0,4 м (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	0,03
		дополняется с нормой расхода:	402-0011	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 10 (м3)	0,04
)8-03-001-02	412-9030	Блоки известняковые (м3)	412-1682	Блоки известняковые массой более 0,5 т размером 1,0х0,5х0,6 м (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	0,02
		дополняется с нормой расхода:	402-0011	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 10 (м3)	0,03
3-03-002-01	403-9210	Камни легкобетонные (м3)	403-0032	Блоки мелкие стеновые: Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 35 (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
-03-002-02	403-9210	Камни легкобетонные (м3)	403-0032	Блоки мелкие стеновые: Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 35 (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
-03-002-03	403-9210	Камни легкобетонные (м3)	403-0032	Блоки мелкие стеновые: Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 35 (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
03-002-04	403-9210	Камни легкобетонные (м3)	403-0032	Блоки мелкие стеновые: Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 35 (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
)3-002-05	403-9210	Камни легкобетонные (м3)	403-0032	Блоки мелкие стеновые: Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 35 (м3)	
	404-9036	Кирпич керамический или силикатный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
08-03-002-06	403-9210	Камни легкобетонные (м3)	403-0032	Блоки мелкие стеновые: Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 35 (м3)	
	404-9036	Кирпич керамический или силикатный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
08-03-002-07	403-9210	Камни легкобетонные (м3)	403-0032	Блоки мелкие стеновые: Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 35 (м3)	
	404-9036	Кирпич керамический или силикатный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
08-03-002-08	403-9210	Камни легкобетонные (м3)	403-0032	Блоки мелкие стеновые: Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 35 (м3)	
	404-9036	Кирпич керамический или силикатный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
08-03-002-09	403-9210	Камни легкобетонные (м3)	403-0032	Блоки мелкие стеновые: Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 35 (м3)	
	404-9036	Кирпич керамический или силикатный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
08-03-002-10	403-9210	Камни легкобетонные (м3)	403-0032	Блоки мелкие стеновые: Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 35 (м3)	
	404-9036	Кирпич керамический или силикатный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
08-03-002-11	408-9004	Засыпной материал (м3)	406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка: 400 (м3)	
08-03-003-01	408-9012	Камень (м3)	412-1683	Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390х190х188 мм, марка: 125-250 (м3)	
	404-9036	Кирпич керамический или силикатный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	0,07
		дополняется с нормой расхода:	402-0011	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 10 (м3)	0,1
08-03-003-02	408-9012	Камень (м3)	412-1683	Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390x190x188 мм, марка: 125-250 (м3)	
	404-9036	Кирпич керамический или силикатный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	0,07
		дополняется с нормой расхода:	402-0011	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 10 (м3)	0,1
08-03-003-03	408-9012	Камень (м3)	412-1683	Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390x190x188 мм, марка: 125-250 (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	0,04
		дополняется с нормой расхода:	402-0011	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 10 (м3)	0,07
08-03-003-04	408-9012	Камень (м3)	412-1683	Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390x190x188 мм, марка: 125-250 (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	0,04
		дополняется с нормой расхода:	402-0011	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 10 (м3)	0,07
08-03-003-05	408-9012	Камень (м3)	412-1683	Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390x190x188 мм, марка: 125-250 (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	0,04
		дополняется с нормой расхода:	402-0011	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 10 (м3)	0,07
08-03-003-06	408-9012	Камень (м3)	412-1683	Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390x190x188 мм, марка: 125-250 (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	0,04
		дополняется с нормой расхода:	402-0011	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 10 (м3)	0,07

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
08-03-003-07	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	0,02
		дополняется с нормой расхода:	402-0011	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 10 (м3)	0,04
08-03-003-08	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	0,02
		дополняется с нормой расхода:	402-0011	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 10 (м3)	0,04
08-03-003-09	404-9036	Кирпич керамический или силикатный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	408-9012	Камень (м3)	412-1683	Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390х190х188 мм, марка: 125-250 (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
08-03-003-10	404-9036	Кирпич керамический или силикатный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	408-9012	Камень (м3)	412-1683	Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390х190х188 мм, марка: 125-250 (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
08-03-003-11	408-9012	Камень (м3)	412-1684	Камни из туфа грубообработанные тип I, размер 390х190х188 мм, марка: 4-100 (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	0,09
		дополняется с нормой расхода:	402-0011	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 10 (м3)	0,13
	408-9090	Щебень каменный (м3)	408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция, мм: 5(3)-10 (м3)	
08-03-003-12	408-9012	Камень (м3)	412-1684	Камни из туфа грубообработанные тип I, размер 390х190х188 мм, марка: 4-100 (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	0,09
		дополняется с нормой расхода:	402-0011	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 10 (м3)	0,13
	408-9090	Щебень каменный (м3)	408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция, мм: 5(3)-10 (м3)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
08-03-003-13	408-9012	Камень (м3)	412-1685	Камни из туфа чистообработанные правильной формы, тип I, размер 390x190x188 мм, марка: 4-100 (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	0,07
		дополняется с нормой расхода:	402-0011	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 10 (м3)	0,11
	408-9090	Щебень каменный (м3)	408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция, мм: 5(3)-10 (м3)	
08-03-003-14	408-9012	Камень (м3)	412-1685	Камни из туфа чистообработанные правильной формы, тип I, размер 390x190x188 мм, марка: 4-100 (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	0,07
		дополняется с нормой расхода:	402-0011	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 10 (м3)	0,11
	408-9090	Щебень каменный (м3)	408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция, мм: 5(3)-10 (м3)	
08-04-001-01	204-9038	Арматура класса А-1 (т)	204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм (т)	
	408-9040	Песок для строительных работ природный (м3)	408-0122	Песок природный для строительных работ: средний (м3)	
08-04-001-02	204-9038	Арматура класса А-1 (т)	204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм (т)	
	408-9040	Песок для строительных работ природный (м3)	408-0122	Песок природный для строительных работ: средний (м3)	
08-04-001-03	204-9038	Арматура класса А-1 (т)	204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм (т)	
	408-9040	Песок для строительных работ природный (м3)	408-0122	Песок природный для строительных работ: средний (м3)	
08-04-001-04	204-9038	Арматура класса А-1 (т)	204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм (т)	
	408-9040	Песок для строительных работ природный (м3)	408-0122	Песок природный для строительных работ: средний (м3)	
08-04-001-05	403-9094	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм (м2)	403-9097	Плиты легкобетонные толщиной до 100 мм (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
08-04-001-06	403-9094	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм (м2)	403-9097	Плиты легкобетонные толщиной до 100 мм (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
08-04-001-07	403-9094	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм (м2)	403-9097	Плиты легкобетонные толщиной до 100 мм (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
08-04-001-08	403-9094	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм (м2)	403-9097	Плиты легкобетонные толщиной до 100 мм (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
08-04-001-09	403-9094	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм (м2)	101-0769	Плиты пазогребневые для перегородок толщиной 100 мм (м2)	
	101-9168	Клей для облицовочных работ (сухая смесь) (т)	101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный (т)	
	104-9289	Прокладки пробковые (м2)	104-0109	Прокладки пробковые 100х80х5 мм (м2)	
08-04-001-10	403-9094	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм (м2)	101-0769	Плиты пазогребневые для перегородок толщиной 100 мм (м2)	
	101-9168	Клей для облицовочных работ (сухая смесь) (т)	101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный (т)	
	104-9289	Прокладки пробковые (м2)	104-0109	Прокладки пробковые 100х80х5 мм (м2)	
08-04-001-11	403-9094	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм (м2)	101-0769	Плиты пазогребневые для перегородок толщиной 100 мм (м2)	
	101-9168	Клей для облицовочных работ (сухая смесь) (т)	101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный (т)	
	104-9289	Прокладки пробковые (м2)	104-0109	Прокладки пробковые 100х80х5 мм (м2)	
08-04-001-12	403-9094	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм (м2)	101-0769	Плиты пазогребневые для перегородок толщиной 100 мм (м2)	
	101-9168	Клей для облицовочных работ (сухая смесь) (т)	101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный (т)	
	104-9289	Прокладки пробковые (м2)	104-0109	Прокладки пробковые 100х80х5 мм (м2)	
08-04-002-01	204-9038	Арматура класса А-1 (т)	204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм (т)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
08-04-002-02	204-9038	Арматура класса А-1 (т)	204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм (т)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
08-04-002-03	204-9038	Арматура класса А-1 (т)	204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм (т)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
08-04-002-04	204-9038	Арматура класса А-1 (т)	204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм (т)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
08-05-001-01	440-9008	Плиты подоконные железобетонные (м2)	440-9008-1	Плиты подоконные железобетонные с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м2 (м2)	
	402-9060	Раствор готовый отделочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный: 1:3 (м3)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
08-05-001-02	402-9060	Раствор готовый отделочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный: 1:3 (м3)	
08-05-002-01	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
	408-9040	Песок для строительных работ природный (м3)	408-0122	Песок природный для строительных работ: средний (м3)	
08-05-002-02	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
	408-9040	Песок для строительных работ природный (м3)	408-0122	Песок природный для строительных работ: средний (м3)	
08-05-002-03	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	408-9011	Камень бутовый (м3)	408-0214	Камень бутовый марка: 800 (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
08-06-001-01	101-9810	Металлический мусоросборник с тележкой (комплект)	101-1993	Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке (комплект)	
	201-9017	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода (кг)	201-1100	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода, тип ОС-1, диаметром 392 мм, высота 340 мм (кг)	
	300-9173	Клапаны приемные (шт.)	300-1351	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм (шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
	103-9143	Муфты надвижные (шт.)	103-0732	Муфты асбестоцементные САМ-15 к трубам ВТ-15 для безнапорных труб условный проход труб 400 мм, наружный диаметр муфт 477мм (шт.)	
08-06-001-02	300-9173	Клапаны приемные (шт.)	300-1351	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм (шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 (м3)	
	103-9143	Муфты надвижные (шт.)	103-0732	Муфты асбестоцементные САМ-15 к трубам ВТ-15 для безнапорных труб условный проход труб 400 мм, наружный диаметр муфт 477мм (шт.)	
08-06-001-04	300-9173	Клапаны приемные (шт.)	300-1351	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм (шт.)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
08-07-001-01	102-9084	Детали деревянные лесов (м3)	203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород (м3)	
	103-9231	Детали лесов стальные (т)	101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные (т)	
08-07-001-02	102-9084	Детали деревянные лесов (м3)	203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород (м3)	
	103-9231	Детали лесов стальные (т)	101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные (т)	
08-07-001-03	102-9084	Детали деревянные лесов (м3)	203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород (м3)	
	103-9231	Детали лесов стальные (т)	101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные (т)	
08-07-001-04	103-9231	Детали лесов стальные (т)	101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные (т)	
08-07-001-05	103-9231	Детали лесов стальные (т)	101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные (т)	
08-07-002-01	102-9084	Детали деревянные лесов (м3)	203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород (м3)	
	103-9231	Детали лесов стальные (т)	101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные (т)	
08-07-002-02	102-9084	Детали деревянные лесов (м3)	203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород (м3)	
	103-9231	Детали лесов стальные (т)	101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные (т)	
08-08-001-01	408-9011	Камень бутовый (м3)	408-0214	Камень бутовый марка: 800 (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
08-08-001-02	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
08-08-002-01	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
08-08-003-01	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	408-9040	Песок для строительных работ природный (м3)	408-0122	Песок природный для строительных работ: средний (м3)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
-08-003-02	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	115-9096	Кирпич тугоплавкий (т)	115-2902	Кирпич тугоплавкий прямой, размером 230х113х65 мм 1 сорта, с кажущейся плотностью 1,9 г/см3 (т)	
	408-9040	Песок для строительных работ природный (м3)	408-0122	Песок природный для строительных работ: средний (м3)	
-08-003-03	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	115-9097	Кирпич шамотный (т)	115-2903	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3 (т)	
	408-9040	Песок для строительных работ природный (м3)	408-0122	Песок природный для строительных работ: средний (м3)	
	115-9093	Порошок шамотный (т)	115-2901	Порошок шамотный глинистый марки ПШГ (т)	
08-003-04	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	115-9096	Кирпич тугоплавкий (т)	115-2902	Кирпич тугоплавкий прямой, размером 230х113х65 мм 1 сорта, с кажущейся плотностью 1,9 г/см3 (т)	
	115-9097	Кирпич шамотный (т)	115-2903	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3 (т)	
	408-9040	Песок для строительных работ природный (м3)	408-0122	Песок природный для строительных работ: средний (м3)	
	115-9093	Порошок шамотный (т)	115-2901	Порошок шамотный глинистый марки ПШГ (т)	
08-003-05	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	408-9040	Песок для строительных работ природный (м3)	408-0122	Песок природный для строительных работ: средний (м3)	
08-003-06	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	408-9040	Песок для строительных работ природный (м3)	408-0122	Песок природный для строительных работ: средний (м3)	
08-003-07	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	115-9097	Кирпич шамотный (т)	115-2903	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3 (т)	
	408-9040	Песок для строительных работ природный (м3)	408-0122	Песок природный для строительных работ: средний (м3)	
	115-9093	Порошок шамотный (т)	115-2901	Порошок шамотный глинистый марки ПШГ (т)	
08-003-08	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	115-9097	Кирпич шамотный (т)	115-2903	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3 (т)	
	408-9040	Песок для строительных работ природный (м3)	408-0122	Песок природный для строительных работ: средний (м3)	
	115-9093	Порошок шамотный (т)	115-2901	Порошок шамотный глинистый марки ПШГ (т)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
08-08-003-09	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	408-9040	Песок для строительных работ природный (м3)	408-0122	Песок природный для строительных работ: средний (м3)	
08-08-003-10	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	115-9097	Кирпич шамотный (т)	115-2903	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3 (т)	
	408-9040	Песок для строительных работ природный (м3)	408-0122	Песок природный для строительных работ: средний (м3)	
	115-9093	Порошок шамотный (т)	115-2901	Порошок шамотный глинистый марки ПШГ (т)	
08-08-004-01	205-9001	Плиты переносные металлические для очагов (шт.)	205-0021	Плиты переносные металлические для очагов (шт.)	
	115-9096	Кирпич тугоплавкий (т)	115-2902	Кирпич тугоплавкий прямой, размером 230х113х65 мм 1 сорта, с кажущейся плотностью 1,9 г/см3 (т)	
	408-9040	Песок для строительных работ природный (м3)	408-0122	Песок природный для строительных работ: средний (м3)	
08-08-005-01	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	408-9040	Песок для строительных работ природный (м3)	408-0122	Песок природный для строительных работ: средний (м3)	
	402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
08-08-006-01	101-9053	Изразцы рядовые (м2)	101-1953	Изразцы керамические рядовые (м2)	
	101-9054	Изразцы фасонные (м2)	101-1954	Изразцы фасонные керамические (м2)	
	404-9010	Кирпич керамический (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
	408-9040	Песок для строительных работ природный (м3)	408-0122	Песок природный для строительных работ: средний (м3)	
08-08-006-02	408-9040	Песок для строительных работ природный (м3)	408-0122	Песок природный для строительных работ: средний (м3)	
08-08-006-03	408-9040	Песок для строительных работ природный (м3)	408-0122	Песок природный для строительных работ: средний (м3)	

Приложение 2

Часовые тарифные ставки по оплате труда основных рабочих и механизаторов, учтенные при разработке сборников ТЕР-2001 для Новосибирской области

Средний разряд	Часовая тарифная ставка, руб
1	**8,48**
1,1	8,55
1,2	8,62
1,3	8,69
1,4	8,76
1,5	8,84
1,6	8,91
1,7	8,98
1,8	9,05
1,9	9,12
2	**9,20**
2,1	9,28
2,2	9,37
2,3	9,46
2,4	9,55
2,5	9,64
2,6	9,73

Средний разряд	Часовая тарифная ставка, руб
2,7	9,82
2,8	9,91
2,9	10,00
3	**10,09**
3,1	10,21
3,2	10,34
3,3	10,47
3,4	10,59
3,5	10,72
3,6	10,85
3,7	10,98
3,8	11,10
3,9	11,23
4	**11,36**
4,1	11,53
4,2	11,70
4,3	11,87

Средний разряд	Часовая тарифная ставка, руб
4,4	12,03
4,5	12,20
4,6	12,37
4,7	12,54
4,8	12,71
4,9	12,88
5	**13,05**
5,1	13,27
5,2	13,49
5,3	13,71
5,4	13,93
5,5	14,15
5,6	14,37
5,7	14,59
5,8	14,81
5,9	15,04
6	**15,26**

Приложение 3

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Сметная цена, руб.	В т.ч. опл. труда механи-заторов
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	82,20	15,26
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	102,38	15,26
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	108,72	13,05
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	0
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	68,22	13,05
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	20,45	0
331101	Трамбовки пневматические	маш.-ч	4,91	0
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	152	0

Приложение 4

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ ПО ЗОНАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изме-рения	Отпускная цена, руб.	Сметная цена по зонам, руб.						
				Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7
101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	1448	1507,97	1533,08	1581,46	1633,24	1689,36	1753,86	1800,06
101-0083	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194х194х98 мм	1000шт	6100	6245,78	6267,17	6313,54	6360,62	6412,45	6471,65	6514,45
101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм	т	7257	7433,15	7458,26	7506,64	7558,42	7614,54	7679,04	7725,24
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм	т	8325	8522,51	8547,62	8596	8647,78	8703,90	8768,40	8814,60
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм	т	6917	7086,35	7111,46	7159,84	7211,62	7267,74	7332,24	7378,44
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	877,50	958	989,38	1049,79	1114,47	1184,57	1265,13	1322,84
101-0240	Заклепки с полукруглой головкой 4х10 мм	т	11786	12052,73	12077,84	12126,22	12178	12234,13	12298,62	12344,82
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	661,50	703,49	722,48	763,90	807,62	855,37	910,31	949,43

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. измерения	Отпускная цена, руб.	Сметная цена по зонам, руб.						
				Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7
101-0270	Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм	м2	89,30	91,90	92,56	93,84	95,20	96,68	98,37	99,59
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	6609	6779,91	6811,28	6871,70	6936,38	7006,48	7087,03	7144,74
101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	20980	21451,53	21493,59	21574,60	21661,32	21755,31	21863,32	21940,69
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный	т	19440	19880,73	19922,79	20003,80	20090,52	20184,51	20292,52	20369,89
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	6642,40	6813,98	6845,35	6905,77	6970,44	7040,54	7121,10	7178,81
101-0620	Мел природный молотый	т	1330,40	1395,74	1427,11	1487,53	1552,20	1622,30	1702,86	1760,57
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	18189	18591,51	18622,88	18683,30	18747,98	18818,08	18898,63	18956,34
101-0769	Плиты пазогребневые для перегородок толщиной 100 мм	м2	178,30	185,20	187,49	192,44	197,47	203,01	209,33	213,90
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5166	5300,33	5325,44	5373,82	5425,60	5481,72	5546,22	5592,42
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	5200	5335,01	5360,12	5408,50	5460,28	5516,40	5580,90	5627,10
101-0811	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм	т	12973	13263,47	13288,58	13336,96	13388,74	13444,87	13509,36	13555,56
101-0821	Проволока черная диаметром 1,1 мм	т	5752	5898,05	5923,16	5971,54	6023,32	6079,44	6143,94	6190,14
101-0858	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300а	м2	7,92	8,16	8,23	8,35	8,49	8,64	8,81	8,93
101-0872	Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия	м2	18,46	18,94	19,03	19,21	19,39	19,60	19,83	20
101-0975	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм сталь марки Ст0	т	5417	5556,35	5581,46	5629,84	5681,62	5737,74	5802,24	5848,44
101-1045	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б", сталь полуспокойная N 16-18	т	5500	5641,01	5666,12	5714,50	5766,28	5822,40	5886,90	5933,10
101-1133	Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками, толщиной 3,9 мм горячекатаный	т	6667	6831,35	6856,46	6904,84	6956,62	7012,74	7077,24	7123,44
101-1150	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм	т	5720	5865,41	5890,52	5938,90	5990,68	6046,80	6111,30	6157,50
101-1162	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-II диаметром 16 мм	т	5166	5300,33	5325,44	5373,82	5425,60	5481,72	5546,22	5592,42

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. измерения	Отпускная цена, руб.	Сметная цена по зонам, руб.						
				Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7
101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20) марки 300	т	193	243,37	281,05	353,61	431,28	515,47	612,21	681,52
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	11657	11928,87	11960,24	12020,66	12085,34	12155,44	12235,99	12293,70
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	12130	12411,33	12442,70	12503,12	12567,80	12637,90	12718,45	12776,16
101-1668	Рогожа	м2	9,03	9,28	9,34	9,45	9,57	9,70	9,85	9,95
101-1675	Балки двутавровые N 10-14, сталь обыкновенная низколегированная кипящая 18кп	т	5700	5845,01	5870,12	5918,50	5970,28	6026,40	6090,90	6137,10
101-1676	Швеллеры N 5-8, сталь спокойная 18сп	т	5720	5865,41	5890,52	5938,90	5990,68	6046,80	6111,30	6157,50
101-1704	Войлок строительный	т	37333	38118,39	38149,76	38210,18	38274,86	38344,96	38425,51	38483,22
101-1705	Пакля пропитанная	кг	6,80	6,98	7,01	7,07	7,14	7,22	7,30	7,36
101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	5633	5776,67	5801,78	5850,16	5901,94	5958,06	6022,56	6068,76
101-1757	Ветошь	кг	1,61	1,69	1,73	1,81	1,90	1,99	2,10	2,17
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой, марки ТВК-350	м2	6,06	6,22	6,26	6,32	6,39	6,46	6,55	6,61
101-1786	Лак битумный БТ-123	т	15830	16198,53	16240,59	16321,60	16408,32	16502,31	16610,32	16687,69
101-1825	Олифа натуральная	кг	21,89	22,37	22,40	22,46	22,52	22,59	22,67	22,73
101-1953	Изразцы керамические рядовые	м2	240	245,08	245,30	245,73	246,19	246,69	247,26	247,67
101-1954	Изразцы фасонные керамические	м2	270	275,68	275,90	276,33	276,79	277,29	277,86	278,27
101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	14000	14311,01	14336,12	14384,50	14436,28	14492,41	14556,90	14603,10
101-1993	Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке	комплект	2504	2560,14	2565,05	2574,50	2584,62	2595,58	2608,19	2617,21
101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	5400	5539,01	5564,12	5612,50	5664,28	5720,40	5784,90	5831,10
101-9086-1	Сетка сварная с ячейкой № 10 из арматурной стали AI диаметром 6 мм	т	8485	8685,71	8710,82	8759,20	8810,98	8867,10	8931,60	8977,80
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород. Лесоматериалы для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м3	400	428,07	441,04	469,15	497,69	529,11	564,99	590,94
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	866	901,36	912,51	936,65	961,17	988,17	1019	1041,29
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	866	901,36	912,51	936,65	961,17	988,17	1019	1041,29
102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	920	956,44	967,59	991,73	1016,25	1043,25	1074,08	1096,37

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. измерения	Отпускная цена, руб.	Сметная цена по зонам, руб.						
				Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	920	956,44	967,59	991,73	1016,25	1043,25	1074,08	1096,37
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	880	915,64	926,79	950,93	975,45	1002,45	1033,28	1055,57
102-0062	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта	м3	880	915,64	926,79	950,93	975,45	1002,45	1033,28	1055,57
102-0133	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм III сорта	м3	616	649,47	663,42	693,63	724,31	758,09	796,67	824,55
103-0700	Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 300 мм, внутренний диаметр 279 мм	м	80	82,90	83,94	85,97	88,13	90,47	93,17	95,10
103-0701	Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 400 мм, внутренний диаметр 368 мм	м	124	128,58	130,28	133,56	137,07	140,87	145,24	148,37
103-0732	Муфты асбестоцементные САМ-15 к трубам ВТ-15 для безнапорных труб условный проход труб 400 мм, наружный диаметр муфт 477мм	шт.	55,35	57,09	57,60	58,59	59,64	60,79	62,10	63,05
104-0109	Прокладки пробковые 100х80х5 мм	м2	132,35	136,80	138,26	141,08	144,10	147,36	151,12	153,81
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	2468,90	2549,29	2574,40	2622,78	2674,56	2730,68	2795,18	2841,38
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2420	2499,41	2524,52	2572,90	2624,68	2680,80	2745,30	2791,50
115-2901	Порошок шамотный глинистый марки ПШГ	т	837	892,47	923,84	984,26	1048,94	1119,04	1199,59	1257,30
115-2902	Кирпич тугоплавкий прямой, размером 230х113х65 мм 1 сорта, с кажущейся плотностью 1,9 г/см3	т	672	718,60	739,61	785,14	842,34	836,04	850,75	854,95
115-2903	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3	т	703	750,22	771,23	816,76	873,96	867,66	882,37	886,57
201-0774	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	9960	10205,60	10234,10	10289	10347,77	10411,46	10484,66	10537,09
201-1100	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода, тип ОС-1, диаметром 392 мм, высота 340 мм	кг	13,27	13,58	13,60	13,65	13,70	13,76	13,82	13,86
201-9074	Трос стальной	м	10,81	11,05	11,06	11,09	11,13	11,17	11,21	11,24
203-0514	Щиты настила	м2	26,53	27,68	28,19	29,16	30,20	31,32	32,62	33,54
203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	916,67	953,05	963,08	982,39	1003,07	1025,49	1051,24	1069,69

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изме-рения	Отпускная цена, руб.	Сметная цена по зонам, руб.						
				Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7
204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	т	5720	5865,41	5890,52	5938,90	5990,68	6046,80	6111,30	6157,50
205-0021	Плиты переносные металлические для очагов	шт.	1327,43	1356,48	1358,50	1362,40	1366,57	1371,10	1376,29	1380,02
300-0262	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N 3, диаметр патрубка 280 мм	шт.	97,35	99,64	99,92	100,47	101,04	101,67	102,39	102,91
300-1351	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм	шт.	249	254,29	254,53	255,01	255,52	256,08	256,71	257,17
401-0003	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)	м3	434,07	511,70	511,70	522,05	532,39	542,73	556,52	572,38
401-0524	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	632	681,85	681,85	687,43	693,01	698,59	706,04	714,59
402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка: 25	м3	290,56	359,65	359,65	369,14	378,64	388,13	400,78	415,34
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка: 50	м3	361,63	432,14	432,14	441,64	451,13	460,62	473,28	487,83
402-0011	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 10	м3	404,02	475,38	475,38	484,87	494,37	503,86	516,51	531,07
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25	м3	408,43	479,88	479,88	489,37	498,86	508,36	521,01	535,57
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50	м3	458,24	530,69	530,69	540,18	549,67	559,16	571,82	586,37
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный: 1:3	м3	456,57	528,98	528,98	538,47	547,97	557,46	570,11	584,67
403-0032	Блоки мелкие стеновые: Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 35	м3	565	594,08	610,08	644,75	688,31	683,50	694,71	697,91
403-9094	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм	м2	125	130,84	133,12	138,07	143,10	148,64	154,96	159,54
403-9097	Плиты легкобетонные толщиной до 100 мм	м3	222,50	232,31	237,12	247,57	258,17	269,84	283,18	292,82
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1000	1128,31	1196,82	1345,26	1531,76	1511,21	1559,17	1572,87
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100	1000 шт.	2121	2329,83	2450,63	2712,37	3041,21	3004,97	3089,53	3113,69
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1083	1212,97	1281,48	1429,92	1616,42	1595,87	1643,83	1657,53
404-0132	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм	1000 шт.	1343	1478,17	1546,68	1695,12	1881,62	1861,07	1909,03	1922,73
404-0146	Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка: 125	1000 шт.	3602	3840,45	3961,25	4222,99	4551,83	4515,59	4600,15	4624,31
404-0152	Камни керамические лицевые профильные, естественного цвета, размерами 250х120х140 мм	1000 шт.	3793	4039,24	4163,61	4433,08	4771,65	4734,33	4821,39	4846,27
404-0321	Кирпич-половняк керамический	м3	157,50	191,10	218,50	277,87	352,47	344,25	363,43	368,91

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. измерения	Отпускная цена, руб.	Сметная цена по зонам, руб.						
				Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7
406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка: 400	м3	554,33	603,77	629,08	684,31	739,15	736,47	755,64	761,40
407-0001	Глина	м3	58	102,31	102,31	102,31	102,31	102,31	102,31	102,31
407-0004	Глина огнеупорная молотая	т	225,66	273,32	273,32	273,32	273,32	273,32	273,32	273,32
408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция, мм: 5(3)-10	м3	87,55	135,32	165,70	231,97	297,78	294,56	317,57	324,48
408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция, мм: 20-40	м3	71,30	118,75	149,12	215,40	281,21	277,99	301	307,90
408-0111	Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция, мм: 20-40	м3	130,65	182,16	214,44	284,85	354,77	351,35	375,80	383,14
408-0122	Песок природный для строительных работ: средний	м3	62,50	114,09	147,31	219,79	291,78	288,25	313,42	320,97
408-0214	Камень бутовый марка: 800	м3	31	83,40	117,57	192,12	266,16	262,54	288,42	296,19
410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальто-бетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	555,57	595,45	595,45	599,76	604,07	608,39	614,14	620,76
411-0001	Вода	м3	1,54	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
412-1681	Блоки известняковые массой до 0,5 т размером 1,0х0,5х0,4 м	м3	1239	1291,60	1300,73	1320,52	1345,39	1342,64	1349,04	1350,87
412-1682	Блоки известняковые массой более 0,5 т размером 1,0х0,5х0,6 м	м3	1832	1896,46	1905,59	1925,38	1950,25	1947,50	1953,90	1955,73
412-1683	Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390х190х188 мм, марка: 125-250	м3	21483	21947,68	21979,19	22047,47	22133,26	22123,81	22145,87	22152,17
412-1684	Камни из туфа грубообработанные тип I, размер 390х190х188 мм, марка: 4-100	м3	14867	15199,36	15230,87	15299,15	15384,94	15375,49	15397,55	15403,85
412-1685	Камни из туфа чистообработанные правильной формы, тип I, размер 390х190х188 мм, марка: 4-100	м3	16170	16528,42	16559,93	16628,21	16714	16704,55	16726,61	16732,91
412-9150	Плиты из камня-известняка	м3	2375	2470,61	2498,02	2557,39	2631,98	2623,76	2642,94	2648,42
440-9008	Плиты подоконные железобетонные	м2	88	94,83	96,84	101,20	106,67	106,07	107,47	107,87
440-9008-1	Плиты подоконные железобетонные с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м2	м2	99	106,05	108,06	112,42	117,89	117,29	118,69	119,09

gost.e-ecolog.ru