СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Алтайский край**

**ТЕР 81-02 –11-2001**

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

## ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

## ТЕР-2001

## СБОРНИК-11

## ПОЛЫ

**Издание официальное**

**Администрация Алтайского края**

gost.e-ecolog.ru

г.Барнаул 2003 г.

**Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001-11** (Администрация Алтайского края) г.Барнаул, 2003 год – 30 стр.

**Предназначены** для определения сметной стоимости работ по устройству основных видов полов, а также для расчетов за выполненные работы .
Сборник ТЕР 2001-11 разработан в уровне цен базового района (г.Барнаул, Алтайский край) по состоянию на 1 января 2000 года.

**РАЗРАБОТАНЫ** Управлением государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве комитета администрации Алтайского края *по строительству и архитектуре.*

**РАССМОТРЕНЫ** Межведомственной (краевой) комиссией по подготовке к переходу на новую сметно-нормативную базу, протокол от 15.09. 2003 года №472.

***ВНЕСЕНЫ*** Комитетом администрации Алтайского края по строительству и архитектуре.

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** с 1.09. 2003 года постановлением Администрации Алтайского края от 15.09. 2003 года №472.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН** Госстроем России, письмо от 10.10. 2003 г. № НЗ-6483/10.

Ответственный исполнитель: З.П. Крошина
Технический редактор: Т.В.Остапенко
@ Компьютерная верстка: Н.П. Петракова, А.В.Никифоренко, А.Г. Галкин
@ Дизайн обложки: А.Г. Галкин

Администрация Алтайского края, 2003 г.

**Настоящие Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001-11 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Администрации Алтайского края.**

По вопросам приобретения сметных нормативов обращаться в государственное учреждение "Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро при комитете администрации Алтайского края по строительству и архитектуре", 656015, ул.Деповская 15, офис 57, тел.244713.

Подписано к печати 14.10.2003 г. Формат 60x90 1/8 Тираж 500 экз.

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии
ООО "Полиграф-Сервис"

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

**СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Алтайский край**

**ТЕР 81-02-11-2001**

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

## ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

**Утверждены постановлением администрации Алтайского края от 15.09. 2003 года №472.**

# ТЕР-2001

## СБОРНИК № 11

# ПОЛЫ

**Издание официальное**

**Администрация Алтайского края**

***г.Барнаул 2003 г.***

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ**
**на строительные работы**

*Сборник № 11*

# Полы
**(ТЕР-2001-11)**

*ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ*

## 1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на устройство основных видов полов, удовлетворяющих как общим требованиям, так и специальным условиям в промышленных зданиях и сооружениях (кислотность, жаростойкость и т.п.).

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций, выполняемых на основных, вспомогательных и сопутствующих работах при устройстве покрытий полов.

1.3. При устройстве химически стойких покрытий полов для помещений с агрессивными средами, а также при устройстве покрытий и изоляции лотков и каналов следует пользоваться расценками Сборника ТЕР-2001-13 "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии".

1.4. При устройстве стяжек (табл. 01-011 расценки 1, 3, 5) для учета агрессии грунта к бетону следует добавлять следующие ресурсы:

а) к затратам труда рабочих – 1,09 чел.-ч;

б) к эксплуатации машин – котел битумный (код 121011) – 1,09 маш.-ч;

в) к материалам – мастика битумная (код 101-0594) – 0,134 т.

1.5. При срезке растительного грунта следует пользоваться расценками Сборника ТЕР-2001-01 "Земляные работы".

1.6. Расценки 2-8 таблицы 01-002 и расценки таблицы 01-003 применяются как для устройства подстилающих слоев, так и для устройства покрытий полов.

1.7. При устройстве бетонного подстилающего слоя бетоноукладочными машинами в соответствии с правилами устройства цементно-бетонных дорожных покрытий следует пользоваться расценками Сборника ТЕР-2001-27 "Автомобильные дороги".

1.8. В расценках 1, 2 и 4 табл. 01-036 и расценках 1÷4 табл. 01-037 учтена укладка линолеума, релина и ковровых покрытий однотонных (без рисунка) и цветных (с рисунком), не требующих подгонки рисунка на стыках. При укладке линолеума, релина и ковровых покрытий с рисунком, требующим подгонки рисунка на стыках, необходимо применять коэффициенты п. 3.3. настоящей технической части.

1.9. Расценки на устройство покрытий полов не учитывают затрат на установку плинтусов, которые следует принимать дополнительно по соответствующим расценкам настоящего сборника в зависимости от проектных решений.

1.10. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.

1.11. Расценками учтена стоимость материалов по первой зоне (г. Барнаул) , по остальным ценовым зонам стоимость материалов определяется с учетом коэффициентов в соответствии с общими указаниями по применению ТЕР на строительные работы.

1.12. В данном сборнике учтены изменения и дополнения к ГЭСН на строительные работы выпуск 1.

## 2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем подстилающего слоя (подготовки) под полы должен исчисляться за вычетом мест, занимаемых печами, колоннами, выступающими фундаментами и подобными элементами.

2.2. Объем работ по устройству покрытий полов следует принимать по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом толщины отделки, предусматриваемой проектом; покрытия в подоконных нишах и дверных проемах включаются также в объем работ и исчисляются по проектным данным.

Площади, занимаемые перегородками (за исключением чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, и подобными конструкциями, в объем работ не включаются.

## 3. Коэффициенты к расценкам

| Условия применения | Номера таблиц (расценок) | Коэффициенты | | |
|---|---|---|---|---|
| | | К затратам труда рабочих-строителей | К стоимости эксплуатации машин | К стоимости материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Тепло и звукоизоляция из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых в два слоя | 01-009 (1) | 2 | 2 | 2 |
| 3.2. Устройство покрытий толщиной 5 мм из полимерраствора | 01-024 | 0,75 | 0,5 | 0,56 |
| 3.3. Укладке линолеума, релина и ковровых покрытий с рисунком, требующим подгонки на стыках | 01-036 (1,,2, 4)<br>01-037 (1÷4) | 1,2 | — | 1,25<br>к расходу линолеума, релина и ковровых покрытий |

# РАЗДЕЛ 01. ПОЛЫ

| Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. опл.труда машинист. | расход неучтен. мат-лов | |
| **ТАБЛИЦА 11-01-001. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА** **Измеритель: 100 м2 площади уплотнения** | | | | | | | |
| 11-01-001-1 | Уплотнение грунта гравием | 1355.37 | 53.67 | 76.13 | 7.56 | 1225.57 | 7.70 |
| 11-01-001-2 | Уплотнение грунта щебнем | 1151.94 | 53.67 | 76.13 | 7.56 | 1022.14 | 7.70 |
| **ТАБЛИЦА 11-01-002. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ** **Измеритель: м3 подстилающего слоя** | | | | | | | |
| | **Устройство подстилающих слоев:** | | | | | | |
| 11-01-002-1 | песчаных | 284.26 | 24.48 | 23.41 | 2.50 | 236.37 | 3.41 |
| 11-01-002-2 | шлаковых | 109.68 | 18.65 | 45.63 | 5.24 | 45.40 | 2.53 |
| 11-01-002-3 | гравийных | 382.48 | 24.60 | 39.97 | 4.51 | 317.91 | 3.56 |
| 11-01-002-4 | щебеночных | 397.67 | 27.49 | 39.97 | 4.51 | 330.21 | 3.73 |
| 11-01-002-5 | глинобитных без добавок | 402.66 | 54.99 | 59.63 | 10.10 | 288.04 | 7.89 |
| 11-01-002-6 | глинобитных с маслянистыми добавками | 602.61 | 54.99 | 59.63 | 10.10 | 487.99 | 7.89 |
| 11-01-002-7 | глинобитных с добавкой щебня | 420.48 | 60.81 | 61.97 | 10.28 | 297.70 | 8.80 |
| 11-01-002-8 | глинобетонных | 437.64 | 60.81 | 63.13 | 10.37 | 313.70 | 8.80 |
| 11-01-002-9 | бетонных | 700.93 | 25.51 | 0.16 | | 675.26 | 3.66 |
| **ТАБЛИЦА 11-01-003. УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ САМОХОДНЫМИ КАТКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ** **Измеритель: м3 подстилающего слоя** | | | | | | | |
| | **Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев:** | | | | | | |
| 11-01-003-1 | шлаковых | 77.39 | 18.43 | 13.56 | 1.38 | 45.40 | 2.60 |
| 11-01-003-2 | гравийных | 354.92 | 22.54 | 14.47 | 1.48 | 317.91 | 3.32 |
| 11-01-003-3 | щебеночных | 346.16 | 26.68 | 50.64 | 5.16 | 268.84 | 3.93 |
| **ТАБЛИЦА 11-01-004. УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ** **Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности** | | | | | | | |
| | **Устройство гидроизоляции оклеечной из толя ТГ 350 на мастике "Битумиколь" :** | | | | | | |
| 11-01-004-1 | первый слой | 2927.60 | 432.71 | 222.43 | 9.47 | 2272.46 | 46.18 |
| 11-01-004-2 | последующий слой | 1699.34 | 261.05 | 111.22 | 5.39 | 1327.07 | 27.86 |
| | **Устройство гидроизоляции оклеечной из гидростеклоизола на резино-битумной мастике:** | | | | | | |
| 11-01-004-3 | первый слой | 4906.64 | 275.04 | 45.69 | 5.39 | 4585.91 | 32.86 |
| 11-01-004-4 | последующий слой | 4556.66 | 197.87 | 30.20 | 3.65 | 4328.59 | 23.64 |
| | **Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой:** | | | | | | |
| 11-01-004-5 | в один слой толщиной 2 мм | 1288.82 | 245.43 | 110.71 | 4.13 | 932.68 | 26.97 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | всего | в т.ч. опл.труда машинист. | расход неучтен. мат-лов | |
| 11-01-004-6 | на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-5 | 523.21 | 82.81 | 57.59 | 2.31 | 382.81 | 9.10 |
| | **Устройство гидроизоляции обмазочной холодной асфальтовой мастикой:** | | | | | | |
| 11-01-004-7 | в один слой толщиной 2 мм | 752.16 | 141.41 | 40.62 | 7.21 | 570.13 | 15.54 |
| 11-01-004-8 | на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-7 | 350.28 | 44.77 | 20.23 | 3.57 | 285.28 | 4.92 |

**Т А Б Л И Ц А 11-01-005. УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НА БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ, С ЗАЩИТОЙ РУБЕРОИДОМ**

**Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом:** | | | | | | |
| 11-01-005-1 | первый слой | 3825.82 | 1300.50 | 32.67 | 3.57 | 2492.65 | 153.18 |
| 11-01-005-2 | последующий слой | 2176.03 | 910.38 | 7.94 | 0.48 | 1257.71 | 107.23 |

**Т А Б Л И Ц А 11-01-006. УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 30 ММ**

**Измеритель: 100 м2 поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на:** | | | | | | |
| 11-01-006-1 | ГЖЖ-10 | 4161.14 | 639.28 | 852.05 | 139.35 | 2669.81 | 79.81 |
| 11-01-006-2 | латексе СКС-65-ГП | 4369.49 | 639.28 | 852.05 | 139.35 | 2878.16 | 79.81 |

**Т А Б Л И Ц А 11-01-007. ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПЕСКОМ**

**Измеритель: 100 м2 затирки**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01-007-1 | Затирка поверхности гидроизоляции песком | 154.49 | 89.98 | 9.34 | 0.74 | 55.17 | 12.80 |

**Т А Б Л И Ц А 11-01-008. УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ**

**Измеритель: м3 изоляции**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной:** | | | | | | |
| 11-01-008-1 | песчаной | 295.68 | 29.68 | 34.37 | 3.93 | 231.63 | 4.45 |
| 11-01-008-2 | шлаковой | 98.20 | 25.02 | 34.37 | 3.93 | 38.81 | 3.82 |
| 11-01-008-3 | керамзитовой | 757.13 | 25.02 | 34.37 | 3.93 | 697.74 | 3.82 |

**Т А Б Л И Ц А 11-01-009. УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ**

**Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01-009-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 3174.75 | 211.71 | 82.42 | 11.98 | 2880.62 | 28.38 |
| 11-01-009-2 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых | 1376.05 | 52.31 | 64.24 | 9.45 | 1259.50 | 8.06 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | всего | в т.ч. опл.труда машинист. | расход неучтен. мат-лов | |
| **ТАБЛИЦА 11-01-010. УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПОД ЛАГИ**<br>**Измеритель: 100 м2 пола** | | | | | | | |
| 11-01-010-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги | 395.81 | 29.88 | 18.65 | 2.77 | 347.28 | 4.48 |
| **ТАБЛИЦА 11-01-011. УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК**<br>**Измеритель: 100 м2 стяжки** | | | | | | | |
| | **Устройство стяжек цементных:** | | | | | | |
| 11-01-011-1 | толщиной 20 мм | 1191.90 | 261.16 | 23.03 | 10.17 | 907.71 | 39.51 |
| 11-01-011-2 | на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 230.08 | 3.31 | 4.08 | 1.68 | 222.69 | 0.50 |
| | **Устройство стяжек бетонных:** | | | | | | |
| 11-01-011-3 | толщиной 20 мм | 1652.14 | 263.82 | 21.59 | 10.17 | 1366.73 | 40.65 |
| 11-01-011-4 | на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 | 344.78 | 3.25 | 4.08 | 1.68 | 337.45 | 0.50 |
| | **Устройство стяжек легкобетонных:** | | | | | | |
| 11-01-011-5 | толщиной 20 мм | 2051.86 | 335.03 | 23.15 | 10.17 | 1693.68 | 50.23 |
| 11-01-011-6 | на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05 | 426.60 | 3.34 | 4.08 | 1.68 | 419.18 | 0.50 |
| 11-01-011-7 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 1138.72 | 52.05 | 45.57 | 3.89 | 1041.10 | 8.02 |
| **ТАБЛИЦА 11-01-012. УКЛАДКА ЛАГ**<br>**Измеритель: 100 м2 пола** | | | | | | | |
| | **Укладка лаг по кирпичным:** | | | | | | |
| 11-01-012-1 | столбикам | 2439.08 | 316.92 | 55.76 | 6.45 | 2066.40 | 44.70 |
| 11-01-012-2 | подкладкам | 2151.96 | 304.59 | 58.11 | 9.26 | 1789.26 | 42.96 |
| 11-01-012-3 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 1213.82 | 253.40 | 24.26 | 4.24 | 936.16 | 35.74 |
| **ТАБЛИЦА 11-01-013. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЗЕМЛЯНЫХ И ЩЕБЕНОЧНЫХ**<br>**Измеритель: 100 м2 покрытия** | | | | | | | |
| | **Устройство покрытий:** | | | | | | |
| 11-01-013-1 | земляных без добавок песка | 303.12 | 45.71 | 257.41 | 22.89 | | 7.21 |
| 11-01-013-2 | земляных, улучшенных добавками песка (20%) | 1417.71 | 97.60 | 366.54 | 32.78 | 953.57 | 14.90 |
| 11-01-013-3 | щебеночных с пропиткой битумом | 5065.54 | 194.54 | 369.42 | 32.52 | 4501.58 | 28.40 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | всего | в т.ч. опл.труда машинист. | расход неучтен. мат-лов | |

**ТАБЛИЦА 11-01-014. УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МЕТОДОМ ВАКУУМИРОВАНИЯ**
**Измеритель: 100 м2 пола**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство полов бетонных толщиной:** | | | | | | |
| 11-01-014-1 | 100 мм | 7093.76 | 242.70 | 47.28 | | 6803.78 | 30.30 |
| 11-01-014-2 | 150 мм | 10533.65 | 268.33 | 52.25 | | 10213.07 | 33.50 |
| 11-01-014-3 | 200 мм | 13961.15 | 288.36 | 54.74 | | 13618.05 | 36.00 |
| 11-01-014-4 | 250 мм | 17196.66 | 313.19 | 59.72 | | 16823.75 | 39.10 |

**ТАБЛИЦА 11-01-015. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ**
**Измеритель: 100 м2 покрытия**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство покрытий бетонных:** | | | | | | |
| 11-01-015-1 | толщиной 30 мм | 3159.64 | 267.24 | 198.45 | 24.20 | 2693.95 | 40.43 |
| 11-01-015-2 | добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины | 349.92 | 7.87 | 3.27 | 1.52 | 338.78 | 1.19 |
| | **Устройство покрытий цементных:** | | | | | | |
| 11-01-015-3 | толщиной 20 мм | 2023.14 | 199.16 | 182.94 | 22.45 | 1641.04 | 30.13 |
| 11-01-015-4 | добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины | 255.38 | 7.60 | 3.27 | 1.52 | 244.51 | 1.15 |
| | **Устройство покрытий металлоцементных:** | | | | | | |
| 11-01-015-5 | толщиной 15 мм | 3377.38 | 537.79 | 170.57 | 21.22 | 2669.02 | 72.09 |
| 11-01-015-6 | добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины | 675.33 | 3.73 | 3.00 | 1.52 | 668.60 | 0.50 |
| 11-01-015-7 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 807.62 | 604.30 | 184.40 | 16.74 | 18.92 | 80.04 |
| 11-01-015-8 | Железнение цементных покрытий | 129.12 | 85.54 | 7.64 | 0.87 | 35.94 | 10.80 |

**ТАБЛИЦА 11-01-016. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА КИСЛОТОУПОРНОГО И ЖАРОУПОРНОГО**
**Измеритель: 100 м2 покрытия**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство покрытий из:** | | | | | | |
| 11-01-016-1 | бетона кислотоупорного толщиной 40 мм | 9415.44 | 1146.10 | 262.48 | 112.20 | 8006.86 | 109.78 |
| 11-01-016-2 | бетона жароупорного толщиной 90 мм | 25757.87 | 449.83 | 55.43 | 23.67 | 25252.61 | 61.79 |
| | **При изменении толщины покрытия на каждые 10 мм добавлять или исключать к норме:** | | | | | | |
| 11-01-016-3 | 11-01-016-1 | 2186.15 | 238.03 | 58.94 | 25.01 | 1889.18 | 22.80 |
| 11-01-016-4 | 11-01-016-2 | 2306.13 | 39.46 | 3.75 | 2.24 | 2262.92 | 5.42 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | всего | в т.ч. опл.труда машинист. | расход неучтен. мат-лов | |

**ТАБЛИЦА 11-01-017. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХ ("БРЕКЧИЯ" И ТЕРРАЦО)**
**Измеритель: 100 м2 покрытия**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01-017-1 | Устройство покрытий мозаичных из боя мраморных плит (типа "Брекчия") | 31056.18 | 1076.48 | 399.48 | 48.37 | 29580.22 | 144.30 |
| | **Устройство покрытий мозаичных террацо:** | | | | | | |
| 11-01-017-2 | толщиной 20 мм без рисунка | 4644.59 | 1300.05 | 250.52 | 20.42 | 3094.02 | 174.27 |
| 11-01-017-3 | толщиной 20 мм с рисунком | 4859.89 | 1515.35 | 250.52 | 20.42 | 3094.02 | 203.13 |
| 11-01-017-4 | на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20мм добавлять к нормам 11-01-017-2, 11-01-017-3 | 859.91 | 130.10 | 3.56 | 0.40 | 726.25 | 17.44 |

**ТАБЛИЦА 11-01-018. УСТАНОВКА ЖИЛОК**
**Измеритель: 100 м жилок**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Установка жилок:** | | | | | | |
| 11-01-018-1 | стеклянных в покрытия мозаичные | 228.32 | 164.87 | 1.62 | 0.22 | 61.83 | 22.10 |
| 11-01-018-2 | латунных в покрытия мозаичные | 1303.08 | 146.22 | 0.81 | 0.11 | 1156.05 | 19.60 |
| 11-01-018-3 | алюминиевых в покрытия мозаичные | 1046.88 | 146.22 | 0.81 | 0.11 | 899.85 | 19.60 |
| 11-01-018-4 | дубовых в покрытия паркетные | 993.01 | 23.05 | 0.81 | 0.11 | 969.15 | 3.09 |

**ТАБЛИЦА 11-01-019. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ**
**Измеритель: 100 м2 покрытия**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство покрытий асфальтобетонных:** | | | | | | |
| 11-01-019-1 | литых толщиной 25 мм | 1217.56 | 198.11 | 14.79 | 1.08 | 1004.66 | 26.24 |
| 11-01-019-2 | литых на 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-019-01 | 189.83 | 22.50 | | | 167.33 | 2.98 |
| 11-01-019-3 | жестких толщиной 25 мм | 2164.41 | 113.60 | 174.72 | 18.18 | 1876.09 | 16.16 |
| 11-01-019-4 | жестких на 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-019-03 | 366.53 | 16.38 | 8.31 | 1.04 | 341.84 | 2.33 |

**ТАБЛИЦА 11-01-020. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ КСИЛОЛИТОВЫХ И ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫХ**
**Измеритель: 100 м2 покрытия**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство покрытий ксилолитовых:** | | | | | | |
| 11-01-020-1 | толщиной 15 мм | 12294.61 | 585.09 | 74.38 | 21.85 | 11635.14 | 80.37 |
| 11-01-020-2 | на 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-020-1 | 1098.95 | 47.25 | 25.26 | 7.62 | 1026.44 | 6.49 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | всего | в т.ч. опл.труда машинист. | расход неучтен. мат-лов | |
| | **Устройство покрытий поливинилацетатных:** | | | | | | |
| 11-01-020-3 | толщиной 3 мм | 8187.92 | 538.50 | 109.74 | 64.90 | 7539.68 | 77.26 |
| 11-01-020-4 | на 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-020-3 | 2345.70 | 100.23 | 33.77 | 19.63 | 2211.70 | 14.38 |

**Т А Б Л И Ц А 11-01-021. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫХ**
**Измеритель: 100 м2 покрытия**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство покрытий однослойных:** | | | | | | |
| 11-01-021-1 | наливных толщиной 4 мм | 4113.03 | 512.95 | 172.78 | 91.14 | 3427.30 | 69.60 |
| 11-01-021-2 | пластичных толщиной 8 мм | 11551.60 | 658.29 | 340.98 | 184.33 | 10552.33 | 89.32 |
| 11-01-021-3 | Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм | 10503.35 | 919.92 | 494.93 | 270.77 | 9088.50 | 124.82 |

**Т А Б Л И Ц А 11-01-022. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНО-ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**
**Измеритель: 100 м2 покрытия**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01-022-1 | Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм | 12332.88 | 939.71 | 245.94 | 30.76 | 11147.23 | 118.65 |

**Т А Б Л И Ц А 11-01-023. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЭПОКСИДНЫХ БЕСШОВНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ**
**Измеритель: 100 м2 покрытия**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство покрытий бесшовных на эпоксидной смоле толщиной 5 мм:** | | | | | | |
| 11-01-023-1 | эпоксидно-полиэфирных | 32553.34 | 774.79 | 170.79 | 55.29 | 31607.76 | 80.04 |
| 11-01-023-2 | эпоксидно-полиамидных | 52078.83 | 780.40 | 173.22 | 56.52 | 51125.21 | 80.62 |
| 11-01-023-3 | эпоксидно-карбамидных | 24476.42 | 787.18 | 176.14 | 58.07 | 23513.10 | 81.32 |
| 11-01-023-4 | эпоксидно-фурановых | 17538.71 | 732.10 | 148.51 | 45.06 | 16658.10 | 75.63 |
| 11-01-023-5 | эпоксидно-каучуковых | 28665.15 | 782.63 | 173.95 | 57.00 | 27708.57 | 80.85 |

**Т А Б Л И Ц А 11-01-024. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ИЗ ПОЛИМЕРРАСТВОРА НА ОСНОВЕ СМОЛЫ ФАЭД-8**
**Измеритель: 100 м2 покрытия**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01-024-1 | Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8 | 75104.11 | 1109.21 | 384.29 | 225.78 | 73610.61 | 109.39 |

**Т А Б Л И Ц А 11-01-025. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ И КАМНЯ БУЛЫЖНОГО**
**Измеритель: 100 м2 покрытия**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство покрытий из:** | | | | | | |
| 11-01-025-1<br>(408 9221) | брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком<br>Брусчатка. (М2) | 1140.29 | 707.21 | 330.43 | 26.09 | 102.65<br>(Проект) | 94.80 |
| 11-01-025-2<br>(408 9221) | брусчатки на цементном растворе с заполнением швов<br>Брусчатка. (М2) | 3354.18 | 880.28 | 461.02 | 34.76 | 2012.88<br>(Проект) | 118.00 |
| 11-01-025-3 | камня булыжного по готовому подстилающему слою | 5402.53 | 594.56 | 281.39 | 22.22 | 4526.58 | 79.70 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | всего | в т.ч. опл.труда машинист. | расход неучтен. мат-лов | |

**ТАБЛИЦА 11-01-026. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КИРПИЧА КИСЛОТОУПОРНОГО НА ЭПОКСИДНО-ФУРАНОВОЙ ЗАМАЗКЕ**

**Измеритель: 100 м2 покрытия**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке при укладке:** | | | | | | |
| 11-01-026-1 | плашмя | 65279.16 | 2757.67 | 934.30 | 124.34 | 61587.19 | 307.09 |
| 11-01-026-2 | на ребро | 107518.81 | 4583.30 | 1572.39 | 209.66 | 101363.12 | 510.39 |

**ТАБЛИЦА 11-01-027. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК**

**Измеритель: 100 м2 покрытия**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство покрытий на цементном растворе из плиток:** | | | | | | |
| 11-01-027-1 | бетонных, цементных или мозаичных | 7727.48 | 561.85 | 150.80 | 32.93 | 7014.83 | 81.31 |
| 11-01-027-2 | керамических для полов многоцветных | 10742.91 | 872.00 | 101.06 | 24.75 | 9769.85 | 119.78 |
| 11-01-027-3 | керамических для полов одноцветных с красителем | 13021.59 | 872.00 | 101.06 | 24.75 | 12048.53 | 119.78 |
| 11-01-027-4 | ковровых керамических для мозаичных полов толщиной 4-6 мм | 8042.41 | 615.94 | 98.38 | 25.52 | 7328.09 | 88.37 |

**ТАБЛИЦА 11-01-028. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК**

**Измеритель: 100 м2 покрытия**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство покрытий на битумной мастике из плиток:** | | | | | | |
| 11-01-028-1 | асфальтобетонных | 6101.73 | 788.66 | 121.12 | 9.44 | 5191.95 | 98.46 |
| 11-01-028-2 | керамических многоцветных для полов | 11254.08 | 1062.27 | 107.30 | 6.36 | 10084.51 | 128.76 |
| 11-01-028-3 | керамических одноцветных с красителем для полов | 13532.76 | 1062.27 | 107.30 | 6.36 | 12363.19 | 128.76 |

**ТАБЛИЦА 11-01-029. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЧУГУННЫХ ПЛИТ**

**Измеритель: 100 м2 покрытия**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство покрытий на прослойке из:** | | | | | | |
| 11-01-029-1 | песка | 196829.79 | 925.04 | 710.07 | 70.08 | 195194.68 | 124.00 |
| 11-01-029-2 | бетона | 98883.99 | 464.01 | 393.66 | 40.11 | 98026.32 | 62.20 |

**ТАБЛИЦА 11-01-030. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ ПЛИТ НА ПРОСЛОЙКЕ ИЗ БЕТОНА**

**Измеритель: 100 м2 покрытия**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01-030-1 | Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона | 39872.92 | 672.07 | 267.73 | 25.87 | 38933.12 | 95.60 |

**ТАБЛИЦА 11-01-031. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ МРАМОРНЫХ И ГРАНИТНЫХ**

**Измеритель: 100 м2 покрытия**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство покрытий из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до:** | | | | | | |
| 11-01-031-1 | 2 шт. | 57514.03 | 1225.15 | 221.60 | 33.27 | 56067.28 | 172.80 |
| 11-01-031-2 | 3 шт. | 57957.46 | 1532.43 | 226.76 | 35.33 | 56198.27 | 216.14 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | всего | в т.ч. опл.труда машинист. | расход неучтен. мат-лов | |
| 11-01-031-3 | 4 шт. | 58273.66 | 1843.47 | 231.92 | 37.39 | 56198.27 | 260.01 |
| 11-01-031-4 | 10 шт. | 59204.93 | 2630.39 | 245.27 | 42.70 | 56329.27 | 371.00 |
| 11-01-031-5 | 20 шт. | 60321.39 | 3685.03 | 263.43 | 49.93 | 56372.93 | 519.75 |
| 11-01-031-6 | 30 шт. | 62305.26 | 5194.13 | 201.66 | 25.33 | 56909.47 | 732.60 |
| | **Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до:** | | | | | | |
| 11-01-031-7 | 3 шт. | 100729.93 | 1747.12 | 201.66 | 25.33 | 98781.15 | 246.42 |
| 11-01-031-8 | 4 шт. | 101360.28 | 2290.14 | 201.66 | 25.33 | 98868.48 | 323.01 |
| 11-01-031-9 | 10 шт. | 102695.37 | 3494.24 | 201.66 | 25.33 | 98999.47 | 492.84 |

**Т А Б Л И Ц А 11-01-032. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ТОРЦОВОЙ ШАШКИ НА ПРОСЛОЙКЕ ИЗ МАСТИКИ И ПЕСКА**
**Измеритель: 100 м2 покрытия**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке из:** | | | | | | |
| 11-01-032-1 | мастики | 12877.28 | 1201.86 | 183.18 | 4.30 | 11492.24 | 153.69 |
| 11-01-032-2 | песка | 13027.86 | 1167.76 | 192.84 | 6.27 | 11667.26 | 149.33 |

**Т А Б Л И Ц А 11-01-033. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ И ИЗ БРУСКОВ**
**Измеритель: 100 м2 покрытий**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство покрытий дощатых толщиной:** | | | | | | |
| 11-01-033-1 | 28 мм | 5297.19 | 430.50 | 85.45 | 13.68 | 4781.24 | 60.72 |
| 11-01-033-2 | 36 мм | 6623.50 | 472.97 | 109.48 | 17.91 | 6041.05 | 66.71 |
| 11-01-033-3 | Устройство покрытий из брусков | 9683.86 | 489.49 | 141.72 | 23.60 | 9052.65 | 69.04 |

**Т А Б Л И Ц А 11-01-034. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК**
**Измеритель: 100 м2 покрытия**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство покрытий из:** | | | | | | |
| 11-01-034-1 | досок паркетных | 33736.89 | 275.19 | 77.69 | 10.86 | 33384.01 | 35.19 |
| 11-01-034-2 | паркета мозаичного | 18716.54 | 355.03 | 48.73 | 6.81 | 18312.78 | 45.40 |
| 11-01-034-3 | паркета штучного без жилск | 22066.19 | 894.06 | 72.71 | 9.81 | 21099.42 | 114.33 |

**Т А Б Л И Ц А 11-01-035. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЩИТОВ ПАРКЕТНЫХ, ДЕРЕВЯННЫХ РЕЕЧНЫХ И ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ И ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ**
**Измеритель: 100 м2 покрытия**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство покрытий из:** | | | | | | |
| 11-01-035-1 | щитов паркетных | 43456.71 | 810.40 | 66.15 | 8.29 | 42580.16 | 99.68 |
| 11-01-035-2 | щитов деревянных реечных | 7031.02 | 492.76 | 51.19 | 8.96 | 6487.07 | 60.61 |
| 11-01-035-3 | плит древесноволокнистых | 1667.32 | 396.12 | 52.22 | 4.42 | 1218.98 | 55.17 |
| 11-01-035-4 | плит древесностружечных | 3776.45 | 343.49 | 76.97 | 13.57 | 3355.99 | 47.84 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | всего | в т.ч. опл.труда машинист. | расход неучтен. мат-лов | |

**ТАБЛИЦА 11-01-036. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА**
**Измеритель: 100 м2 покрытия**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство покрытий из линолеума поливинилхлоридного:** | | | | | | |
| 11-01-036-1 | на теплоизолирующей подоснове на клее Бустилат | 9904.19 | 292.98 | 46.12 | 8.18 | 9565.09 | 42.40 |
| 11-01-036-2 | без подосновы на клее КН-2 | 6454.81 | 292.98 | 46.12 | 8.18 | 6115.71 | 42.40 |
| | **Устройство покрытий из линолеума поливинилхлоридного на теплоизолирующей подоснове насухо:** | | | | | | |
| 11-01-036-3 | из готовых ковров на комнату | 6623.87 | 118.85 | 44.34 | 7.88 | 6460.68 | 17.20 |
| 11-01-036-4 | со свариванием полотнищ в стыках | 9614.42 | 217.04 | 58.76 | 7.88 | 9338.62 | 31.41 |

**ТАБЛИЦА 11-01-037. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА И КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ**
**Измеритель: 100 м2 покрытия**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство покрытий из релина:** | | | | | | |
| 11-01-037-1 | многослойного на клее Бустилат | 9186.98 | 330.83 | 47.90 | 8.47 | 8808.25 | 47.06 |
| 11-01-037-2 | без подосновы на клее КН-2 | 5609.51 | 330.83 | 47.90 | 8.47 | 5230.78 | 47.06 |
| | **Устройство ковровых покрытий (ковралин) насухо с проклеиванием на стыках клеем:** | | | | | | |
| 11-01-037-3 | Бустилат | 10932.35 | 331.61 | 46.12 | 8.18 | 10554.62 | 47.17 |
| 11-01-037-4 | КН-2 | 10953.85 | 331.61 | 46.12 | 8.18 | 10576.12 | 47.17 |
| 11-01-037-5 | Устройство ковровых покрытий (ковралин) насухо из готовых ковров на комнату | 12804.04 | 125.22 | 46.12 | 8.18 | 12632.70 | 17.20 |
| | **Устройство ковровых покрытий (ковралин) из готовых ковров на комнату на клее:** | | | | | | |
| 11-01-037-6 | Бустилат | 13443.76 | 383.87 | 46.12 | 8.18 | 13013.77 | 52.73 |
| 11-01-037-7 | КН-2 | 13759.16 | 383.87 | 46.12 | 8.18 | 13329.17 | 52.73 |

**ТАБЛИЦА 11-01-038. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ**
**Измеритель: 100 м2 покрытия**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на:** | | | | | | |
| 11-01-038-1 | мастике "Изол" | 13069.68 | 405.23 | 13.76 | 2.41 | 12650.69 | 47.73 |
| 11-01-038-2 | клее КН-2 | 13008.02 | 435.37 | 24.51 | 0.78 | 12548.14 | 51.28 |
| 11-01-038-3 | мастике КН-3 | 13541.63 | 435.37 | 24.51 | 0.78 | 13081.75 | 51.28 |

**ТАБЛИЦА 11-01-039. УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ, ИЗ ТЕРРАЦЕВОГО РАСТВОРА И ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ**
**Измеритель: 100 м плинтусов**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство плинтусов:** | | | | | | |
| 11-01-039-1 | деревянных | 853.72 | 54.24 | 6.50 | 0.86 | 792.98 | 7.65 |
| 11-01-039-2 | цементных | 156.41 | 83.30 | 3.25 | 0.43 | 69.86 | 10.40 |
| 11-01-039-3 | из террацевого раствора | 569.63 | 355.64 | 3.25 | 0.43 | 210.74 | 44.40 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | всего | в т.ч. опл.труда машинист. | расход неучтен. мат-лов | |
| 11-01-039-4 | из плиток керамических | 2703.82 | 186.91 | 4.87 | 0.65 | 2512.04 | 23.60 |

**ТАБЛИЦА 11-01-040. УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ**

**Измеритель: 100 м плинтусов**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных:** | | | | | | |
| 11-01-040-1 | на клее КН-2 | 886.20 | 73.09 | 2.44 | 0.32 | 810.67 | 8.99 |
| 11-01-040-2 | на мастике кумароно-каучуковой КН-3 | 939.05 | 73.09 | 2.44 | 0.32 | 863.52 | 8.99 |

**ТАБЛИЦА 11-01-041. УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ**

***Измеритель: м2 плинтусов (облицованной поверхности)***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01-041-1 | Установка плинтусов из мраморных плит | 533.40 | 77.71 | 0.81 | 0.11 | 454.88 | 8.54 |

**ТАБЛИЦА 11-01-042. УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КИСЛОТОУПОРНОГО КИРПИЧА ПРИ УКЛАДКЕ НА РЕБРО НА ЭПОКСИДНО-ФУРАНОВОЙ ЗАМАЗКЕ**

**Измеритель: 100 м плинтусов**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01-042-1 | Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича | 8132.12 | 469.35 | 113.31 | 15.64 | 7549.46 | 49.25 |

**ТАБЛИЦА 11-01-043. УКЛАДКА ЛАГ И ПОДКЛАДОК ПОД ОБОГРЕВАЕМЫЕ ПОЛЫ НАД ХОЛОДНЫМИ (ПРОВЕТРИВАЕМЫМИ) ПОДПОЛЬЯМИ ЗДАНИЙ, СООРУЖАЕМЫХ В СЕВЕРНОЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ**

**Измеритель: 100 м2 пола**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Укладка под обогреваемые полы:** | | | | | | |
| 11-01-043-1 | лаг по деревянным подкладкам | 1953.62 | 262.21 | 49.03 | 8.74 | 1642.38 | 36.52 |
| 11-01-043-2 | подкладок из кирпича по прокладкам из минераловатных плит или матов | 1738.74 | 198.66 | 27.02 | 4.88 | 1513.06 | 28.75 |

Приложение №1

# СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ В ЦЕНАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ(г.Барнаул)ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000

## РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

| Код | Наименование ресурсов | Ед.изм. | Экспл.машин руб. | в том числе з/пл. механ. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 01 0312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | М-ЧАС | 112.30 | 10.75 |
| 02 1141 | Кран на автомобильном ходу | М-ЧАС | 128.72 | 10.75 |
| 03 0101<br>03 1121 | Автопогрузчики 5 т<br>Подъемник мачтовый | М-ЧАС<br>М-ЧАС | 116.76<br>15.78 | 9.22<br>8.01 |
| 05 0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | М-ЧАС | 54.24 | 8.01 |
| 07 0149 | Бульдозеры | М-ЧАС | 122.44 | 10.75 |
| 09 1400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | М-ЧАС | 7.62 | |
| 11 0501 | Глиномешалки | М-ЧАС | 22.49 | 8.01 |
| 11 0811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л | М-ЧАС | 13.41 | 8.01 |
| 11 0901 | Растворосмеситель передвижной | М-ЧАС | 11.51 | 8.01 |
| 11 0902 | Растворосмесители передвижные 250 л | М-ЧАС | 11.24 | 8.01 |
| 11 1301 | Вибратор поверхностный | М-ЧАС | 0.33 | |
| 12 0202 | Автогрейдеры среднего типа | М-ЧАС | 157.31 | 10.75 |
| 12 0500 | Гудронаторы ручные | М-ЧАС | 2.56 | |
| 12 1011 | Котлы битумные | М-ЧАС | 19.29 | |
| 15 3101 | Катки дорожные самоходные гладкие 5 т | М-ЧАС | 90.43 | 9.22 |
| 25 2502 | Насосы для строительных растворов, производительностью 5 м3/час | М-ЧАС | 5.05 | |
| 33 1101 | Трамбовки пневматические | М-ЧАС | 4.85 | |
| 33 1400 | Станки камнерезные универсальные | М-ЧАС | 17.80 | 7.09 |
| 33 1531 | Пилы дисковые электрические | М-ЧАС | 0.97 | |
| 33 1801 | Комплексы вакуумные типа СО-177 | М-ЧАС | 4.29 | |
| 33 1901 | Установки для сварки полиэтиленовой пленки | М-ЧАС | 1.08 | |
| 34 0302 | Агрегаты для подачи грунтовки | М-ЧАС | 10.26 | |
| 34 0310 | Машина паркетно-шлифовальная | М-ЧАС | 2.62 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 34 0311 | Машина для острожки деревянных полов | М-ЧАС | 2.70 | |
| 34 0312 | Машины мозаично-шлифовальные | М-ЧАС | 2.22 | |
| 34 0313 | Машины паркетно-строгальные | М-ЧАС | 1.68 | |
| 34 0321 | Машины для сварки линолеума | М-ЧАС | 2.72 | |
| 36 1101 | Термос 100 л | М-ЧАС | 2.18 | |
| 40 0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | М-ЧАС | 81.20 | 10.75 |

## СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

| Код | Наименование ресурсов | Ед.изм. | Сметн. цена руб. | Отпуск.цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 101-0003 | Асбест хризолитовый марки П-3-50 | Т | 2919.92 | 2841.73 |
| 101-0009 | Асбест хризолитовый марки К-6-30 | Т | 268.79 | 242.59 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | Т | 4758.55 | 4636.02 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | Т | 2774.46 | 2687.76 |
| 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | Т | 2705.92 | 2620.57 |
| 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | Т | 2671.65 | 2587.00 |
| 101-0078 | Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180 | Т | 2432.41 | 2351.79 |
| 101-0118 | Воск полиэтиленовый окисленный марки ПВО-30 | Т | 29862.93 | 29253.75 |
| 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм | Т | 7163.95 | 7000.26 |
| 101-0217 | Гидростеклоизол | М2 | 31.60 | 30.97 |
| 101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | М2 | 110.89 | 107.96 |
| 101-0297 | Ковры из плиток керамических для полов малоразмерные толщиной 4-6 мм неглазурованных гладких одноцветных | М2 | 61.36 | 59.66 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | Т | 2805.30 | 2724.00 |
| 101-0333 | Краситель кислотный желтый | Т | 92664.66 | 90810.00 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | Т | 9368.20 | 9146.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 101-0389 | Краски масляные земляные МА-0115: охра | Т | 14792.03 | 14463.60 |
| 101-0430 | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к при - менению: сурик железный МА-15, ПФ-14 | Т | 15009.00 | 14676.00 |
| 101-0433 | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: охра МА-15 | Т | 17829.39 | 17441.40 |
| 101-0472 | Краски порошковые: П-ВЛ-212 разных цветов | Т | 111770.00 | 109540.50 |
| 101-0544 | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и одно - слойный без подосновы марки М, толщиной 2.1 мм | М2 | 54.78 | 53.63 |
| 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | М2 | 90.94 | 89.08 |
| 101-0567 | Плитки поливинилхлоридные прессованные "Превинил", марки ВК для полов | М2 | 116.90 | 114.53 |
| 101-0574 | Линолеум резиновый многослойный - релин | М2 | 83.52 | 81.81 |
| 101-0580 | Магний технический хлористый (бишофит) | Т | 1302.82 | 1251.20 |
| 101-0588 | Масла каменноугольные для пропитки древесины | Т | 2817.95 | 2724.30 |
| 101-0593 | Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная | Т | 6747.23 | 6584.00 |
| 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | Т | 3156.30 | 3066.80 |
| 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | Т | 1563.80 | 1505.50 |
| 101-0596 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | Т | 1710.47 | 1646.00 |
| 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | КГ | 10.52 | 10.29 |
| 101-0631 | Опилки древесные | М3 | 49.50 | 41.52 |
| 101-0680 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5мм | 1000М2 | 8274.95 | 7983.40 |
| 101-0684 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм | 1000М2 | 6091.34 | 5842.60 |
| 101-0687 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм | 1000М2 | 12228.17 | 11729.80 |
| 101-0699 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20мм | 100М2 | 3225.14 | 3115.35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше | Т | 19795.83 | 19386.95 |
| 101-0878 | Скипидар живичный | Т | 17038.00 | 16670.00 |
| 101-1148 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 6 мм | Т | 5977.66 | 5836.61 |
| 101-1252 | Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм марки М6 | М2 | 22.90 | 22.16 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | Т | 582.81 | 512.86 |
| 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 500 | Т | 667.55 | 595.93 |
| 101-1380 | Шпатлевка ПФ-002 красно-коричневая | Т | 6332.69 | 6182.40 |
| 101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | Т | 2598.48 | 2519.78 |
| 101-1571 | Кальций хлористый технический, сорт 1 | Т | 2100.42 | 2037.68 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | Т | 1354.79 | 1304.80 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | М2 | 74.51 | 73.04 |
| 101-1740 | Плиты чугунные для полов | Т | 17871.14 | 17500.00 |
| 101-1741 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные | М2 | 88.55 | 86.03 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | М2 | 4.45 | 4.35 |
| 101-1743 | Клей "Бустилат" | Т | 5741.19 | 5602.50 |
| 101-1744 | Мастика битумно-резиновая кровельная | Т | 2199.76 | 2118.88 |
| 101-1745 | Бензин растворитель | Т | 2002.70 | 1936.80 |
| 101-1746 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | М2 | 4.33 | 4.19 |
| 101-1748 | Портландцемент напрягающий марки 400 | Т | 754.86 | 682.11 |
| 101-1749 | Латекс СКС-65ГП | Т | 14085.00 | 13780.00 |
| 101-1752 | Мастика "Изол" | Т | 3443.22 | 3345.60 |
| 101-1753 | Плинтусы для полов из пластиката | М | 7.49 | 7.34 |
| 101-1757 | Ветошь | КГ | 4.30 | 4.20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | Т | 1597.05 | 1544.80 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | Т | 8258.95 | 8074.00 |
| 101-1947 | Плитки керамические плинтусные прямые | М | 24.18 | 23.67 |
| 101-1969 | Плиты стальные штампованные перфорированные для полов | Т | 13190.05 | 12910.70 |
| 101-2012 | Мастика для натирки полов | КГ | 3.66 | 3.57 |
| 101-2025 | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100М | 92.27 | 89.36 |
| 101-2076 | Жилки латунные 4х20 мм | М | 11.01 | 10.79 |
| 101-2077 | Жилки алюминиевые 4х20 мм | М | 8.57 | 8.39 |
| 101-2109 | Карборунд | КГ | 4.62 | 4.51 |
| 101-2142 | Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | М2 | 63.34 | 63.00 |
| 101-2146 | Покрытие ковровое (ковралин) однотонное и с рисунком на джутовой основе | М2 | 103.22 | 101.13 |
| 101-2147 | Ковры (готовые на комнату) из ковралина однотонного и с рисунком на джутовой основе | М2 | 123.85 | 121.36 |
| 101-2152 | Линолеум резиновый без подосновы (релин) | М2 | 45.98 | 45.00 |
| 101-9086 | Сетка арматурная | Т | 8725.57 | 8530.64 |
| 101-9875 | Плитки асфальтобетонные | М2 | 41.60 | 39.54 |
| 102-0085 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | М3 | 654.23 | 630.04 |
| 102-0113 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | М3 | 595.03 | 572.01 |
| 102-0114 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта | М3 | 430.15 | 410.36 |
| 102-0121 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | М3 | 569.67 | 547.14 |
| 102-0138 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта | М3 | 328.68 | 310.88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 102-0250 | Паркет штучный: бук, вяз | М2 | 200.87 | 196.46 |
| 102-0253 | Паркет мозаичный: бук,вяз | М2 | 173.55 | 169.67 |
| 102-0256 | Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины бука, вяза | М2 | 319.09 | 312.55 |
| 102-0259 | Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины бука, вяза | М2 | 401.16 | 392.92 |
| 102-0290 | Жилки дубовые разм.19*24мм | М | 9.23 | 9.04 |
| 104-0013 | Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125, толщина 40 мм | М3 | 699.18 | 682.11 |
| 113-0001 | Аэросил, марка А-175 | Т | 31445.81 | 30800.00 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | Т | 18961.16 | 18550.84 |
| 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | Т | 3364.59 | 3272.50 |
| 113-0014 | Бутилкаучук, марка А | Т | 67781.63 | 66412.50 |
| 113-0018 | Гидроперекись изопропилбензола (гипериз) техническая | Т | 6905.49 | 6737.50 |
| 113-0036 | Грунтовка двуокись титана пигментная, марка А-01 | Т | 8260.35 | 8063.79 |
| 113-0043 | Жидкость ГКЖ-10 | Т | 15970.43 | 15624.70 |
| 113-0059 | Каучук бутадиен-нитрильный СКН-26-1, СКН-26-1А | Т | 64822.14 | 63525.00 |
| 113-0063 | Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б | Т | 2542.02 | 2476.71 |
| 113-0080 | Лак БТ-783 | Т | 8535.96 | 8325.00 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | Т | 2709.09 | 2629.34 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | Т | 9834.06 | 9583.13 |
| 113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | Т | 3763.40 | 3631.50 |
| 113-0124 | Олигоэфиракрилат МГФ-9, сорт 1 | Т | 49415.04 | 48420.00 |
| 113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | Т | 43248.09 | 42367.50 |
| 113-0163 | Смола эпоксидная марки ЭД-20 | Т | 65893.19 | 64560.00 |
| 113-0167 | Смола полиамидная Л-18 | Т | 155409.66 | 152321.25 |
| 113-0169 | Смола карбамидная КС-11 | Т | 4980.83 | 4842.00 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | Т | 1274.23 | 1210.50 |
| 113-0177 | Сополимер БМК-5, марок А, Б | Т | 51265.63 | 50235.75 |

gost.e-ecolog.ru