ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕРмр 81-06-2001-И1

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕРмр-2001

ИЗМЕНЕНИЯ

В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Москва 2010

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕРмр 81-06-2001-И1

ИЗМЕНЕНИЯ

В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

Издание официальное

Москва 2010



ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Изменения в государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования.
ФЕРмр 81-06-2001-И1
Москва, 2010 – 9 стр.

«Изменения в государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования» содержат изменения и дополнения к федеральным единичным расценкам, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 4 августа 2009 г. №321 «Об утверждении государственных сметных нормативов на монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования и пусконаладочные работы».

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 4 марта 2010 г. №95

© ФГУ ФЦЦС, 2010

ISBN 978-5-91418-027-7

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

В Федеральные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования внесены следующие изменения и дополнения:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Часть 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ

Таблицу 01-01-006 читать в следующей редакции:

Таблица 01-01-006. Замена станции управления лифта

	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде:						
	Измеритель: 1 станция						
01-01-006-01	1	676,28	651,89	4,83	0,00	19,56	64,8
01-01-006-02	2, одиночная работа	692,85	667,98	4,83	0,00	20,04	66,4
01-01-006-03	2, парная работа	735,39	709,28	4,83	0,00	21,28	71,5
	Измеритель: 1 этаж						
01-01-006-04	**Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03**	33,57	32,59	0,00	0,00	0,98	3,24

Таблицу 01-01-007 читать в следующей редакции:

Таблица 01-01-007. Замена системы управления лифта

	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде:						
	Измеритель: 1 система управления						
01-01-007-01	1, одиночная работа	1837,78	1346,12	451,28	50,59	40,38	144,9
01-01-007-02	1, частотное регулирование	1918,70	1379,57	497,74	56,97	41,39	148,5
01-01-007-03	2, одиночная работа	1829,17	1337,76	451,28	50,59	40,13	144
01-01-007-04	2, частотное регулирование	1910,08	1371,20	497,74	56,97	41,14	147,6
01-01-007-05	2, парная работа	1857,66	1362,84	453,93	50,59	40,89	146,7
	Измеритель: 1 этаж						
01-01-007-06	**Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05**	70,38	67,57	0,78	0,00	2,03	7,45

Таблицу 01-01-035 читать в следующей редакции:

Таблица 01-01-035. Замена электропроводки цепей управления и сигнализации

	Отсоединение проводов от:						
	Измеритель: 1 шкаф						
01-01-035-01	шкафа управления, количество концов - 80	15,81	15,35	0,00	0,00	0,46	1,8
	Измеритель: 10 концов						

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-035-02	**на каждые 10 концов меньше или больше 80 уменьшать или добавлять (к расценке 01-01-035-01)**	1,94	1,88	0,00	0,00	0,06	0,22
	Измеритель: 1 блок-контакт						
01-01-035-03	блок-контакта распашной, раздвижной двери шахты, концевого выключателя	2,46	2,39	0,00	0,00	0,07	0,28
	Измеритель: 1 аппарат						
01-01-035-04	вызывного аппарата	4,04	3,92	0,00	0,00	0,12	0,46
	Измеритель: 1 переключатель, датчик						
01-01-035-05	этажного переключателя или датчика селекции	2,11	2,05	0,00	0,00	0,06	0,24
	Измеритель: 1 коробка						
01-01-035-06	центральной распаячной коробки	13,00	12,62	0,00	0,00	0,38	1,48
01-01-035-07	этажной распаячной коробки	4,75	4,61	0,00	0,00	0,14	0,54
	Измеритель: 1 этаж						
01-01-035-08	Снятие электропроводки, проложенной в трубах	9,84	9,55	0,00	0,00	0,29	1,12
	Измеритель: 1 м						
01-01-035-09	Заготовка проводов	2,29	2,22	0,00	0,00	0,07	0,26
	Измеритель: 1 п. м						
01-01-035-10	Заготовка жгута (до 10 жил)	4,36	4,23	0,00	0,00	0,13	0,44
	Измеритель: 1 струна						
01-01-035-11	Установка струны (несущего троса)	16,82	16,33	0,00	0,00	0,49	1,8
	Прокладка жгута электропроводки:						
	Измеритель: 1 этаж						
01-01-035-12	по шахте	5,05	4,90	0,00	0,00	0,15	0,54
	Измеритель: 1 п. м						
01-01-035-13	в трубах к шкафу управления	4,68	4,54	0,00	0,00	0,14	0,5
	Подсоединение проводов к:						
	Измеритель: 1 коробка						
01-01-035-14	центральной распаячной коробке	16,25	15,78	0,00	0,00	0,47	1,74
01-01-035-15	этажной распаячной коробке	7,85	7,62	0,00	0,00	0,23	0,84
	Измеритель: 1 аппарат						
01-01-035-16	электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта	5,97	5,80	0,00	0,00	0,17	0,64
	Измеритель: 1 провод						
01-01-035-17	шкафу управления лифтом	0,56	0,54	0,00	0,00	0,02	0,06
	Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаянной коробки:						
	Измеритель: 1 коробка						
01-01-035-18	центральной	11,59	11,25	0,00	0,00	0,34	1,24
01-01-035-19	этажной	5,60	5,44	0,00	0,00	0,16	0,6
	Подсоединение проводов цепи управления к шкафу управления лифтом с дверями:						
	Измеритель: 1 шкаф						
01-01-035-20	распашными	34,38	33,38	0,00	0,00	1,00	3,68
01-01-035-21	раздвижными	54,47	52,88	0,00	0,00	1,59	5,83
	Измеритель: 1 лифт						
01-01-035-22	Опробование работы лифта на всех режимах	7,33	7,12	0,00	0,00	0,21	0,74

Таблицу 01-02-001 читать в следующей редакции:

Таблица 01-02-001. Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса)

Измеритель: 1 направляющая длиной 2 м

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т ч оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел -ч
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-001-01	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м	196,88	191,15	0,00	0,00	5,73	20,1
	Измеритель: 2 м высоты подъема						
01-02-001-02	**На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01**	30,56	29,67	0,00	0,00	0,89	3,12
	Измеритель: 1 направляющая длиной 2 м						
01-02-001-03	Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м	61,90	60,10	0,00	0,00	1,80	6,7
	Измеритель: 2 м высоты подъема						
01-02-001-04	**На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-03**	7,02	6,82	0,00	0,00	0,20	0,76

Таблицу 01-02-003 читать в следующей редакции:

Таблица 01-02-003. Установка блока сигнализации (БС).

	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта:						
	Измеритель: 1 блок						
01-02-003-01	одиночная	113,61	109,92	0,39	0,00	3,30	10,62
01-02-003-02	парная	123,20	119,23	0,39	0,00	3,58	11,52
	Измеритель: 1 этаж						
01-02-003-03	**Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по ~~норам~~ 01-02-003-01, -02**	3,94	3,83	0,00	0,00	0,11	0,37

Таблицу 01-02-005 читать в следующей редакции:

Таблица 01-02-005. Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО)

	Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта:						
	Измеритель: 1 устройство						
01-02-005-01	одиночная	362,53	351,59	0,39	0,00	10,55	38,3
01-02-005-02	парная	371,98	360,77	0,39	0,00	10,82	39,3
	Измеритель: 1 этаж						
01-02-005-03	**Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-02-005-01, -02**	26,16	25,40	0,00	0,00	0,76	2,8

Таблицу 01-05-001 читать в следующей редакции:

Таблица 01-05-001. Полное техническое освидетельствование лифта

	Измеритель: 1 лифт						
01-05-001-01	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки	682,33	662,46	0,00	0,00	19,87	46,31
	Измеритель: 1 остановка						
01-05-001-02	**За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01**	67,97	65,99	0,00	0,00	1,98	4,68

Таблицу 01-05-002 читать в следующей редакции:

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-05-002. Периодическое техническое освидетельствование лифта							
	Измеритель: 1 лифт						
01-05-002-01	Периодическое техническое освидетельствование лифта на две остановки	351,42	341,18	0,00	0,00	10,24	24,64
	Измеритель: 1 остановка						
01-05-002-02	**За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-002-01**	29,31	28,46	0,00	0,00	0,85	2,1
Таблицу 01-05-003 читать в следующей редакции:							
Таблица 01-05-003. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования							
	Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после:						
	Измеритель: 1 лифт						
01-05-003-01	замены канатоведущего шкива (КВШ) лебедки	156,68	152,12	0,00	0,00	4,56	11,08
01-05-003-02	изменения принципиальной электрической схемы, замены электропроводки силовой цепи или цепи управления	125,71	122,05	0,00	0,00	3,66	8,89
01-05-003-03	замены или ремонта лебедки, редуктора, тормозного устройства	163,05	158,30	0,00	0,00	4,75	11,53
01-05-003-04	замены системы, шкафа, устройства управления	131,37	127,54	0,00	0,00	3,83	9,29
01-05-003-05	замены тяговых канатов лифта	159,93	155,27	0,00	0,00	4,66	11,31
01-05-003-06	замены или ремонта ловителей	135,33	131,39	0,00	0,00	3,94	9,57
01-05-003-07	замены или ремонта ограничителя скорости	140,56	136,47	0,00	0,00	4,09	9,94
01-05-003-08	замены или ремонта буфера	134,34	130,43	0,00	0,00	3,91	9,5
	Измеритель: 1 остановка						
01-05-003-09	**За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценкам 01-05-003-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08**	13,27	12,88	0,00	0,00	0,39	0,95
	Измеритель: 1 лифт						
01-05-003-10	Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после замены кабины	127,43	123,72	0,00	0,00	3,71	9,01
	Измеритель: 1 остановка						
01-05-003-11	**За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-003-10**	11,71	11,37	0,00	0,00	0,34	0,84
Таблицу 01-05-004 читать в следующей редакции:							
Таблица 01-05-004. Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы							
	Измеритель: 1 лифт						
01-05-004-01	Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки	1172,17	1138,03	0,00	0,00	34,14	74,68
	Измеритель: 1 остановка						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-05-004-02	**За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01**	54,89	53,29	0,00	0,00	1,60	3,44

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

От "04" марта 2010 г. № 95

О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 4 августа 2009 г. № 321 «Об утверждении государственных сметных нормативов на монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования и пуско-наладочные работы»

В целях актуализации государственных сметных нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности, в соответствии с Положением о Министерстве регионального развития Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 5, ст. 390; № 12, ст. 1042; № 13, ст. 1169; 2006, № 6, ст. 712; № 18, ст. 2002; 2007, № 45, ст. 5488; 2008, № 22, ст. 2582, № 22, ст. 2583, № 24, ст. 2867; № 24, ст. 2868; № 42, ст. 4825, № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378, № 6, ст. 738; № 14, ст. 1669; № 38, ст. 4497), приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11 апреля 2008 г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2008 г., регистрационный № 11661, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, № 22) и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 353 «Об утверждении классификации сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02 октября 2009 года, регистрационный № 14940, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2009, № 42) **приказываю:**

1. Внести изменения в приложение № 1 «Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж

оборудования» к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 августа 2009 г. № 321 «Об утверждении государственных сметных нормативов на монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования и пуско-наладочные работы» (опубликован в Вестнике ценообразования и сметного нормирования, 2009, № 9) (далее – Приказ от 04 августа 2009 г. № 321) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменения в приложение № 2 «Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на капитальный ремонт оборудования» к Приказу от 04 августа 2009 г. № 321 согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Внести изменения в приложение № 3 «Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на пуско-наладочные работы» к Приказу от 04 августа 2009 г. № 321 согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Внести изменения в приложение № 4 «Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования» к Приказу от 04 августа 2009 г. № 321 согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Внести изменения в приложение № 5 «Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования» к Приказу от 04 августа 2009 г. № 321 согласно приложению № 5к настоящему приказу.

6. Внести изменения в приложение № 6 «Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на пуско-наладочные работы» к Приказу от 04 августа 2009 г. № 321 согласно приложению № 6 к настоящему приказу.

7. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в двухмесячный срок со дня издания настоящего приказа привести территориальные единичные расценки в соответствие с настоящим приказом.

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации С.И. Круглика.

Министр В.Ф. Басаргин

Заказ № 525 Тираж 150 экз.
Отпечатано в тип. ООО «Корина-офсет»
Б. Якиманка, 38 «А»

gost.e-ecolog.ru