СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕР 81-04-2001

# ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

# ФЕРп-2001

# ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

## к федеральным единичным расценкам на пусконаладочные работы

## Выпуск 1

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Федеральное агентство
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
(Росстрой)

Москва 2006 г.

gost.e-ecolog.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕРп 81-04-2001

*Рассмотрены Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (№СК-4339/02 от 13 октября 2006 года) и введены в действие с 13 октября 2006 года*

# ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

# ФЕРп-2001

## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
**к федеральным единичным расценкам на пусконаладочные работы**

**Выпуск 1**

**Издание официальное**

**Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой)**

**Москва 2006 г.**

**Федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы ФЕРп 81-04-2001.**
**Изменения и дополнения к Федеральным единичным расценкам на пусконаладочные работы. Вып. 1.**
/Росстрой / М., 2006 г.

Изменения и дополнения к Федеральным единичным расценкам разработаны на основании Изменений и дополнений к Государственным элементным сметным нормам на пусконаладочные работы выпуск 1, утвержденных и введенных в действие с 9 марта 2004 года Постановлением Госстроя России от 9 марта 2004 года №40

**РАЗРАБОТАНЫ**

Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (ФЦЦС) (Е.Е.Ермолаев – руководитель), ООО "Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве» (А.Н. Жуков, Л.В. Размадзе), АООТ «Ассоциация Монтажавтоматика» (Б.З. Барласов, М.И. Логойко), ФГУП Центральный научно-исследовательский институт экономики и управления в строительстве (ЦНИИЭУС) (Ж.Г. Чернышова).

**РАССМОТРЕНЫ**

Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (№СК-4339/02 от 13 октября 2006 года )

**ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** с 13 октября 2006 года

**© Росстрой 2006 г.**

Настоящие Федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы ФЕРп 2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Росстроя.

# Сборник ФЕРп № 4 «Подъемно-транспортное оборудование»

Показатели в таблицах читать в следующей редакции:

| Шифр расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч |
|---|---|---|---|
| *Раздел 1. КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ* | | | |
| **Таблица 04-02-001 Конвейеры ленточные, скорость ленты - 0,63-2,6 м/с, ширина ленты - 500 мм** | | | |
| Измеритель: **1 конвейер (расценки 01-08); 10 м (расценка 09)** | | | |
| | Конвейер длиной, м, до: | | |
| 04-02-001-01 | 10 | 317,63 | 26 |
| 04-02-001-02 | 20 | 452,02 | 37 |
| 04-02-001-03 | 30 | 647,48 | 53 |
| 04-02-001-04 | 40 | 855,19 | 70 |
| 04-02-001-05 | 60 | 1117,89 | 88 |
| 04-02-001-06 | 80 | 1308,44 | 103 |
| 04-02-001-07 | 100 | 1486,29 | 117 |
| 04-02-001-08 | 150 | 1727,65 | 136 |
| 04-02-001-09 | На последующие 10 м (добавлять к расценке 04-02-001-08) | 155,93 | 13 |
| **Таблица 04-02-002 Конвейеры ленточные, скорость ленты - 0,8-3,15 м/с, ширина ленты - 650 мм** | | | |
| Измеритель: **1 конвейер (расценки 01-08); 10 м (расценка 09)** | | | |
| | Конвейер длиной, м, до: | | |
| 04-02-002-01 | 10 | 586,4 | 48 |
| 04-02-002-02 | 20 | 830,73 | 68 |
| 04-02-002-03 | 30 | 1087,28 | 89 |
| 04-02-002-04 | 40 | 1331,62 | 109 |
| 04-02-002-05 | 60 | 1614,6 | 130 |
| 04-02-002-06 | 80 | 1800,9 | 145 |
| 04-02-002-07 | 100 | 1987,2 | 160 |
| 04-02-002-08 | 150 | 2173,5 | 175 |
| 04-02-002-09 | На последующие 10 м (добавлять к расценке 04-02-002-08) | 179,93 | 15 |
| **Таблица 04-02-003 Конвейеры ленточные, скорость ленты - 0,8-4 м/с, ширина ленты - 800 мм** | | | |
| Измеритель: **1 конвейер (расценки 01-08); 10 м (расценка 09)** | | | |
| | Конвейер длиной, м, до: | | |
| 04-02-003-01 | 10 | 647,48 | 53 |
| 04-02-003-02 | 20 | 952,9 | 78 |
| 04-02-003-03 | 30 | 1282,75 | 105 |
| 04-02-003-04 | 40 | 1612,6 | 132 |
| 04-02-003-05 | 60 | 1987,2 | 160 |
| 04-02-003-06 | 80 | 2285,28 | 184 |
| 04-02-003-07 | 100 | 2508,84 | 202 |
| 04-02-003-08 | 150 | 2757,24 | 222 |
| 04-02-003-09 | На последующие 10 м добавлять к расценке (04-02-003-08) | 191,92 | 16 |

| Шифр расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч |
|---|---|---|---|

**Таблица 04-02-004 Конвейеры ленточные, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1000 мм**

Измеритель: **1 конвейер (расценки 01-08); 10 м (расценка 09)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Конвейер длиной, м, до: | | |
| 04-02-004-01 | 10 | 671,94 | 55 |
| 04-02-004-02 | 20 | 1062,88 | 87 |
| 04-02-004-03 | 40 | 2086,56 | 168 |
| 04-02-004-04 | 60 | 2608,2 | 210 |
| 04-02-004-05 | 80 | 2844,18 | 229 |
| 04-02-004-06 | 100 | 3080,16 | 248 |
| 04-02-004-07 | 120 | 3564,54 | 287 |
| 04-02-004-08 | 160 | 4284,9 | 345 |
| 04-02-004-09 | На последующие 10 м (добавлять к расценке 04-02-004-08) | 191,92 | 16 |

# СОДЕРЖАНИЕ

Сборник ФЕРп № 1 «Электротехнические устройства» ..... 3
Сборник ФЕРп № 2 «Автоматизированные системы управления» ..... 6
Сборник ФЕРп № 4 «Подъемно-транспортное оборудование» ..... 10
Сборник ФЕРп № 6 «Холодильные и компрессорные установки» ..... 13
Сборник ФЕРп № 7 «Теплоэнергетическое оборудование» ..... 14
Сборник ГЭСНп № 2 «Автоматизированные системы управления» - справочно ..... 15

Заказ №1929 Тираж 500
Отпечатано в типографии ООО «Корина-офсет», Б.Якиманка, 38 «А»

gost.e-ecolog.ru