ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕР 81-02-2001-3Д

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

к федеральным единичным расценкам
на строительные работы

Выпуск 3

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2008

gost.e-ecolog.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
(РОССТРОЙ)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР 81-02-2001-3Д

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

к федеральным единичным расценкам на строительные работы

Выпуск 3



Издание официальное

Москва 2008

ББК 65 31
УДК 338 5 69 (083)

Федеральные единичные расценки на строительные работы
ФЕР 81-02-2001-3Д Изменения и дополнения к федеральным единичным расценкам на строительные работы Выпуск 3
Росстрой Москва, 2008 – 87 стр

В изменения и дополнения включены федеральные единичные расценки (ФЕР) на новые виды строительных работ, получившие в последнее время широкое применение в строительстве, а также изменения к ранее выпущенным федеральным единичным расценкам на строительные работы

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ письмом Росстроя от 25 12 07 №ВБ-4718/02, письмом Росстроя от 08 04 08 №ВБ-1382/02

*Информация об изменениях к ФЕР публикуется в ежемесячно издаваемом 'Вестнике ценообразования и сметного нормирования' а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых Изменениях и дополнениях' к ФЕР-2001 Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (***www fgufccs ru)**

ISBN 978-5-91418-004-8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Сборник № 47. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ

Таблица 47-01-046. Устройство газонов

Добавлено

	Устройство газонов из готовых рулонных заготовок:						
47-01-046-07	**горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2**	**462,98**	**427,35**	**0,00**	**0,00**	**35,63**	**50,1**
(114-9010)	*Удобрения минеральные, (кг)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(407-9090)	*Земля растительная, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(414-9600)	*Газоны готовые в рулонах, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(110)*	-
47-01-046-08	**горизонтальные поверхности и откосы с уклоном более 1:2**	**490,46**	**448,42**	**0,00**	**0,00**	**42,04**	**52,57**
(114-9010)	*Удобрения минеральные, (кг)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(407-9090)	*Земля растительная, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(414-9600)	*Газоны готовые в рулонах, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(110)*	-

Напечатано

Таблица 47-01-053 отсутствует

Следует читать

Таблица 47-01-053. Устройство насыпных клумб и рабаток

Измеритель **100 $м^2$**

47-01-053-01	**Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,1 м**	**526,34**	**99,29**	**0,00**	**0,00**	**427,05**	**11,64**
(407-9090)	*Земля растительная, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(7)*	-
47-01-053-02	**На каждые следующие 10 см изменения высоты настилаемого слоя при устройстве насыпных клумб и рабаток добавлять к расценке 47-01-053-01**	**454,26**	**27,21**	**0,00**	**0,00**	**427,05**	**3,19**
(407-9090)	*Земля растительная, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(7)*	-

Напечатано

Таблица 47-01-054 отсутствует

Следует читать

Таблица 47-01-054. Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы

Измеритель **1000 шт**

	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы:						
47-01-054-01	**клубневых, луковичных и клубнелуковичных**	**64,99**	**59,00**	**5,50**	**0,58**	**0,49**	**5,7**
(414-9340)	*Цветы, (1000 шт)*	-	-	-	-	*(1)*	-
47-01-054-02	**многолетних и корневищных**	**187,56**	**175,95**	**11,00**	**1,16**	**0,61**	**17**
(414-9340)	*Цветы, (1000 шт)*	-	-	-	-	*(1)*	-
47-01-054-03	**летников ковровых**	**45,72**	**44,51**	**1,10**	**0,12**	**0,11**	**4,3**
(414-9340)	*Цветы, (1000 шт)*	-	-	-	-	*(1)*	-
47-01-054-04	**летников горшечных**	**99,14**	**93,15**	**5,50**	**0,58**	**0,49**	**9**
(414-9340)	*Цветы, (1000 шт)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Напечатано

Таблица 47-01-086 отсутствует

Следует читать

Таблица 47-01-086. Выкапывание луковичных и клубнелуковичных цветочных растений

Измеритель **100 шт**

	Выкапывание:						
47-01-086-01	**луковичных цветочных растений**	**5,12**	**5,12**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,6**
47-01-086-02	**клубнелуковичных цветочных растений**	**6,65**	**6,65**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,78**

Напечатано

Таблица 47-01-107 отсутствует

Следует читать

Таблица 47-01-107. Формовочная обрезка деревьев

Измеритель **1 дерево**

	Формовочная обрезка деревьев высотой:						
47-01-107-01	**до 5 м**	**18,33**	**18,33**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1,42**
47-01-107-02	**более 5 м**	**613,26**	**37,96**	**575,30**	**38,48**	0,00	**2,94**

Напечатано

Таблица 47-01-108 отсутствует

Следует читать

Таблица 47-01-108. Обрезка и прореживание крон деревьев

Измеритель **1 дерево**

	Обрезка и прореживание крон деревьев:						
47-01-108-01	**при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20**	**9,31**	**9,31**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,84**
47-01-108-02	**при диаметре ствола до 400 мм, количеством срезов 20-30**	**13,74**	**13,74**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1,24**

Напечатано:

Таблица 47-01-109 отсутствует

Следует читать.

Таблица 47-01-109. Обрезка крон деревьев под естественный вид

Измеритель **1 дерево**

	Обрезка крон деревьев под естественный вид:						
47-01-109-01	**с лестницы или стремянки**	**3,93**	**3,93**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,38**
47-01-109-02	**с автогидроподъемника**	**45,51**	**7,04**	**38,47**	**4,46**	0,00	**0,68**

Напечатано·

Таблица 47-01-110 отсутствует

Следует читать·

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т ч оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел -ч
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 47-01-110. Омолаживание деревьев лиственных пород							
	Измеритель **1 дерево**						
	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов:						
47-01-110-01	**до 20**	**195,12**	**31,91**	**163,21**	**18,90**	0,00	**2,88**
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	***(0,03)***	-
47-01-110-02	**от 20 до 30**	**275,93**	**45,10**	**230,83**	**26,73**	0,00	**4,07**
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	***(0,06)***	-
47-01-110-03	**свыше 30**	**390,35**	**63,93**	**326,42**	**37,80**	0,00	**5,77**
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	***(0,11)***	-
	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов:						
47-01-110-04	**до 20**	**227,26**	**37,23**	**190,03**	**22,01**	0,00	**3,36**
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	***(0,04)***	-
47-01-110-05	**от 20 до 30**	**320,65**	**52,52**	**268,13**	**31,05**	0,00	**4,74**
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	***(0,08)***	-
47-01-110-06	**свыше 30**	**454,51**	**74,46**	**380,05**	**44,01**	0,00	**6,72**
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	***(0,14)***	-
	Напечатано:						
Таблица 47-01-111 отсутствует							
	Следует читать						
Таблица 47-01-111. Лечение и закраска ран у растущих деревьев							
	Измеритель **1 рана**						
	Лечение ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см^2:						
47-01-111-01	**с земли и стремянок**	**153,53**	**2,11**	**0,00**	**0,00**	**151,42**	**0,19**
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	***(0,03)***	-
(113-1777)	*Паста антисептическая, (т)*	-	-	-	-	***(П)***	-
47-01-111-02	**с автогидроподъемника**	**174,51**	**2,11**	**20,98**	**2,43**	**151,42**	**0,19**
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	***(0,03)***	-
(113-1777)	*Паста антисептическая, (т)*	-	-	-	-	***(П)***	-
	При изменении поверхности обработки на 100 см^2 добавлять или исключать:						
47-01-111-03	**к расценке 47-01-111-01**	**15,36**	**0,22**	**0,00**	**0,00**	**15,14**	**0,02**
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	***(0,003)***	-
(113-1777)	*Паста антисептическая, (т)*	-	-	-	-	***(П)***	-
47-01-111-04	**к расценке 47-01-111-02**	**17,69**	**0,22**	**2,33**	**0,27**	**15,14**	**0,02**
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	***(0,003)***	-
(113-1777)	*Паста антисептическая, (т)*	-	-	-	-	***(П)***	-
	Закраска ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см^2:						
47-01-111-05	**с земли и стремянок**	**0,44**	**0,44**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,04**
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	***(0,03)***	-
47-01-111-06	**с автогидроподъемника**	**2,77**	**0,44**	**2,33**	**0,27**	0,00	**0,04**
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	***(0,03)***	-
(113-1777)	*Паста антисептическая, (т)*	-	-	-	-	***(П)***	-
	При изменении поверхности обработки на 100 см^2 добавлять или исключать:						
47-01-111-07	**к расценке 47-01-111-05**	**0,04**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,004**
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	***(0,003)***	-
47-01-111-08	**к расценке 47-01-111-06**	**0,27**	**0,04**	**0,23**	**0,00**	0,00	**0,004**
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	***(0,003)***	-
	Напечатано·						
Таблица 47-01-113 отсутствует							
	Следует читать:						
Таблица 47-01-113. Вырезка порослей у деревьев							
	Измеритель **100 деревьев**						

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т ч оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел -ч
1	2	3	4	5	6	7	8
	Вырезка порослей:						
47-01-113-01	**тополя, ивы**	**293,94**	**293,94**	**0,00**	**0,00**	0,00	**34,46**
47-01-113-02	**деревьев (кроме тополя, ивы)**	**41,97**	**41,97**	**0,00**	**0,00**	0,00	**4,92**

Напечатано:

Таблица 47-01-114 отсутствует

Следует читать:

Таблица 47-01-114. Вырезка сухих ветвей

Измеритель **1 дерево**

	Вырезка сухих ветвей на дереве:						
47-01-114-01	**с земли и стремянки при высоте дерева до 5 м**	**7,31**	**7,31**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,76**
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	***(0,06)***	-
47-01-114-02	**с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м**	**93,58**	**7,31**	**86,27**	**9,99**	0,00	**0,76**
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	***(0,06)***	-
	При изменении на 1 шт. количества выреза сухих ветвей на одном дереве добавлять или исключать:						
47-01-114-03	**к расценке 47-01-114-01**	**0,58**	**0,58**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,06**
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	***(0,006)***	-
47-01-114-04	**к расценке 47-01-114-02**	**7,57**	**0,58**	**6,99**	**0,81**	0,00	**0,06**
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	***(0,006)***	-

Напечатано

Таблица 47-01-115 отсутствует

Следует читать.

Таблица 47-01-115. Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера: сильный ветер, шторм, ураган

Измеритель **100 м^2**

47-01-115-01	**Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера: сильный ветер, шторм, ураган**	**3,50**	**3,50**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,41**

Напечатано·

Таблица 47-01-116 отсутствует

Следует читать:

Таблица 47-01-116. Формовочная стрижка, обрезка крон кустарников для придания заданной формы

Измеритель. **100 кустов**

	Формирование крон кустарников заданной формы с диаметром куста:						
47-01-116-01	**до 1,0 м**	**154,12**	**154,12**	**0,00**	**0,00**	0,00	**13,91**
47-01-116-02	**более 1,0 м**	**364,09**	**364,09**	**0,00**	**0,00**	0,00	**32,86**

Напечатано

Таблица 47-01-117 отсутствует

Следует читать·

Таблица 47-01-117. Обрезка и прореживание крон кустарников

Измеритель **100 кустов**

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов единица измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т ч оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел -ч
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород при диаметре:						
47-01-117-01	**до 1 м**	**38,10**	**38,10**	**0,00**	**0,00**	0,00	**3,96**
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	***(П)***	-
47-01-117-02	**более 1 м**	**63,40**	**63,40**	**0,00**	**0,00**	0,00	**6,59**
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	***(П)***	-
	Обрезка и прореживание колючих одиночных кустарников при диаметре:						
47-01-117-03	**до 1 м**	**49,45**	**49,45**	**0,00**	**0,00**	0,00	**5,14**
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	***(П)***	-
47-01-117-04	**более 1 м**	**82,44**	**82,44**	**0,00**	**0,00**	0,00	**8,57**
(101-9850)	*Краска масляная, (кг)*	-	-	-	-	***(П)***	-

Напечатано

Таблица 47-01-118 отсутствует

Следует читать

Таблица 47-01-118. Обрезка крон кустарников под естественный вид

Измеритель **100 кустов**

	Обрезка крон кустарников под естественный вид с диаметром куста:						
47-01-118-01	**до 1,0 м**	**57,06**	**57,06**	**0,00**	**0,00**	0,00	**5,15**
47-01-118-02	**более 1,0 м**	**119,89**	**119,89**	**0,00**	**0,00**	0,00	**10,82**

Напечатано

Таблица 47-01-119 отсутствует

Следует читать.

Таблица 47-01-119. Стрижка живых изгородей

Измеритель **100 м² развернутой поверхности кроны**

	Стрижка живых изгородей ручным способом пород:						
47-01-119-01	**мягколиственных, твердолиственных**	**31,91**	**31,91**	**0,00**	**0,00**	0,00	**2,88**
47-01-119-02	**с шипами и колючками**	**41,55**	**41,55**	**0,00**	**0,00**	0,00	**3,75**
	Стрижка живых изгородей высотой до 0,5 м механизированным способом:						
47-01-119-03	**мягколиственных, твердолиственных**	**74,88**	**26,04**	**48,84**	**30,78**	0,00	**2,35**
47-01-119-04	**с шипами и колючками**	**97,19**	**33,79**	**63,40**	**39,96**	0,00	**3,05**
	На каждые 0,5 м изменения высоты живой изгороди добавлять:						
47-01-119-05	**к расценке 47-01-119-03**	**12,46**	**4,32**	**8,14**	**5,13**	0,00	**0,39**
47-01-119-06	**к расценке 47-01-119-04**	**16,04**	**5,54**	**10,50**	**6,62**	0,00	**0,5**

Напечатано

Таблица 47-01-120 отсутствует

Следует читать

Таблица 47-01-120. Уборка опавших листьев

Измеритель **100 м²**

	Уборка опавших листьев при засоренности:						
47-01-120-01	**средней**	**23,12**	**23,12**	**0,00**	**0,00**	0,00	**2,71**
47-01-120-02	**сильной**	**34,89**	**34,89**	**0,00**	**0,00**	0,00	**4,09**

Напечатано

Таблица 47-01-122 отсутствует

Следует читать:

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т ч оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел -ч
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 47-01-122. Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки							
	Измеритель **1 т**						
47-01-122-01	**Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки**	**5,29**	**5,29**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,62**
(114-9020)	*Удобрения органические, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Напечатано						
Таблица 47-01-123 отсутствует							
	Следует читать						
Таблица 47-01-123. Внесение сухих удобрений в почву							
	Измеритель **100 м²**						
	Внесение сухих удобрений в почву:						
47-01-123-01	**органических**	**65,94**	**65,94**	**0,00**	**0,00**	0,00	**7,73**
(114-9020)	*Удобрения органические, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
47-01-123-02	**минеральных**	**45,72**	**45,72**	**0,00**	**0,00**	0,00	**5,36**
(114-9010)	*Удобрения минеральные, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Напечатано						
Таблица 47-01-125 отсутствует							
	Следует читать						
Таблица 47-01-125. Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках ядохимикатами							
	Измеритель **1000 м²**						
47-01-125-01	**Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках ядохимикатами**	**85,71**	**7,98**	**77,00**	**8,12**	**0,73**	**0,72**
(114-9060)	*Ядохимикаты, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Напечатано						
Таблица 47-01-126 отсутствует							
	Следует читать						
Таблица 47-01-126. Устройство приствольных лунок и канавок для полива							
	Измеритель **100 м²**						
	Устройство приствольных лунок и канавок для полива:						
47-01-126-01	**деревьев и одиночных кустарников**	**73,87**	**73,87**	**0,00**	**0,00**	0,00	**8,66**
47-01-126-02	**живых изгородей**	**57,15**	**57,15**	**0,00**	**0,00**	0,00	**6,7**
	Напечатано						
Таблица 47-01-127 отсутствует							
	Следует читать:						
Таблица 47-01-127. Перекопка почвы лунок со снятием и установкой приствольных решеток							
	Измеритель **1 лунка**						
	Перекопка и рыхление почвы лунок со снятием и установкой приствольных решеток площадью:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-127-01	**до 2 м^2**	**4,61**	**4,61**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,54**
47-01-127-02	**более 2 м^2**	**6,14**	**6,14**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,72**

gost.e-ecolog.ru