Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ростовская область

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

для определения стоимости строительных работ
в Ростовской области

СБОРНИК № 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ТЕР 81-02-15-2001)

Издание официальное

Администрация Ростовской области

Ростов-на-Дону 2001

gost.e-ecolog.ru

Территориальные единичные расценки на строительные работы для определения стоимости строительства в Ростовской области. Отделочные работы.
ТЕР 81-02-15-2001 (Администрация Ростовской области) Ростов-на-Дону, 2001 г. - 67 с.

Предназначены для определения сметной стоимости строительных работ, выполняемых на объектах нового строительства зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные работы.

РАЗРАБОТАНЫ ГУ Областным центром анализа ценообразования в строительстве при министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области Администрации Ростовской области при участии ОАО "Росгоргражданпроект", ОАО ПСП "СевкавНИПИагропром" (Руководитель – Г.А.Сергиенко, исполнители – Кулыгина Л.Л., Гончарова Е.А., Тюрьморезова Е.П.)

РАССМОТРЕНЫ на заседании комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области.

УТВЕРЖДЕНЫ решением комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области от 30.05.01 № 6.

ВЗАМЕН СНиП IV-2-82, СНиП 4.02-91, СНиП 4.05-91.

Настоящие Территориальные единичные расценки на строительные работы для определения стоимости строительства в Ростовской области ТЕР 81-02-15-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Администрации Ростовской области.

Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ростовская область

Введены в действие министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области приказом № 36 от 8 ноября 2001 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

для определения стоимости строительных работ
в Ростовской области

СБОРНИК № 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ТЕР 81-02-15-2001)

Издание официальное

Администрация Ростовской области

Ростов-на-Дону 2001

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАН ГУ Областным центром анализа ценообразования в строительстве при министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области Администрации Ростовской области при участии ОАО "Ростовгражданпроект", ОАО ПСП "СевкавНИПИагропром" (Руководитель – Г.А.Сергиенко, исполнители – Кулыгина Л.Л., Гончарова Е.А., Тюрьморезова Е.П.)

ВНЕСЕН

РАССМОТРЕН на заседании комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области.

2. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН в действие Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области приказом № 36 от 8.11.01.

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Госстроем России, письмо № 10-617 от 19.10.01.

ВЗАМЕН СНиП IV-2-82, СНиП 4.02-91, СНиП 4.05-91.

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ (ТЕР)
для определения стоимости строительных работ в Ростовской области
СБОРНИК № 15
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ТЕР 81-02-15-2001)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Введение

ТЕР разработаны на основе государственных элементных сметных норм на строительные работы (сборник № 15 «Отделочные работы» ГЭСН 81-02-15-2001), утвержденных Постановлением Госстроя России от 26 апреля 2000 года № 36.

Цены на материалы, изделия и конструкции принимаются по территориальному сборнику средних сметных цен, применяемых в Ростовской области по состоянию на 01 01 2000 г., расценки на эксплуатацию строительных машин принимаются по территориальному сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, применяемых в Ростовской области по состоянию на 01 01.2000 г.

Оплата труда в единичных расценках ТЕР принята с учетом разрядности работ при ставке рабочего-строителя четвертого разряда по состоянию на 01.01.2000 в размере 1600 руб. в месяц (1 чел.-час – 9,62 рубля) при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25, согласно постановлению Минтруда РФ от 30.12.1999 № 56. При этом ставка рабочего-строителя первого разряда - по состоянию на 01.01.2000 составила 1 чел.-час – 7,19 рубля

Цены на материалы, изделия и конструкции, расценки на эксплуатацию строительных машин, а также ставки рабочих-механизаторов при расчете стоимости эксплуатации строительных машин по состоянию на 01.01.2000 г., применяемые в данном сборнике, приведены в приложении 1.

Стоимость 1 чел.-ч рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах (на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах) с нормальными условиями труда установлена в ТЕР в зависимости от среднего разряда работы и приведена в приложении 2.

В приложении 3 приведены конкретные коды материалов, примененных в расценках настоящего сборника взамен общих кодов ГЭСН-2001.

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит территориальные единичные расценки на выполнение отделочных работ.

1.2. ТЕР отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ. ТЕР обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет средств предприятий, организаций и физических лиц, ТЕР носят рекомендательный характер.

1.3. В настоящий сборник включены расценки на :

а) облицовочные работы – облицовка поверхностей здания и сооружения природным камнем, искусственными плитками, искусственным мрамором и листовыми материалами;

б) штукатурные работы – штукатурка при простой, улучшенной и высококачественной отделке, подготовка поверхностей под окраску, облицовка сухой штукатуркой и декоративная штукатурка;

в) лепные работы – установка гипсовых и цементных изделий;

г) малярные работы - окраска масляными, водными, специальными составами и лаками при простой, улучшенной и высококачественной отделке поверхностей согласно составу работ, приведенному в табл.15-3а, 15-3б 15-3в технической части сборника. В табл. 15-04-027 приведены расценки на выполнение третьей шпатлевки поверхности, необходимость которой должна обосновываться проектными данными;

д) стекольные работы – остекление оконных переплетов, дверных полотен и витрин, установка светопрозрачных ограждений;

е) обойные работы – оклейка стен и потолков обоями, обивка дверей обивочными материалами, оклейка стен моющими пленочными обоями, согласно составу работ в табл. 15-3г, 15-3д технической части сборника.

1.4. Расценки настоящего сборника предусматривают:

а) выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м, установке лепных изделий и остеклению – до 8 м. Возможность использования ранее установленных лесов для смежных работ или устройство их вновь для производства отделочных работ в помещениях высотой более 8 м устанавливаются проектными данными. Стоимость этих работ следует определять по расценкам сборника ТЕР-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков»;

б) оштукатуривание или облицовка фасада естественным камнем или искусственными плитками с готовых лесов. В случае необходимости устройства лесов специально для этих работ, обоснованной в проекте строительства объекта, их стоимость следует определять по расценкам сборники ТЕР-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков»;

в) окраску фасадов с лесов, установленных для смежных работ, или с лестниц и люлек с перемещением их по фронту работ.

1.5. Расценками на облицовку природным камнем предусмотрены:

а) облицовка плоских поверхностей или криволинейных с радиусом кривизны более 25 м;

б) применение плит с фрезерованными кромками и торцами, доработанными до нужной фактуры;

в) применение плит из гранита полированного толщиной 40 мм, чистотесанного – 100 мм, под скалу – 150 мм; из известняка – 60 мм; из мрамора и травертина – 25 мм.

При применении плит, отличающихся по толщине от принятых в расценках, на каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать на 100 м2 облицовки согласно расценок табл. 15-01-005.

Расценки, указанные в таблице 15-01-047 на облицовку потолков, включают работы по изготовлению и установке каркаса, с закреплением его к основной конструкции потолков, укладку звукоизолирующих материалов в необходимых случаях и соответствующую отделку облицовочных плит.

Расценки по таблице 15-01-48 на облицовку доломитовыми плитами учитывают установку деталей крепления.

Расценки по таблице 15-01-049 на облицовку стен щитами-картинами из древесностружечных плит учитывают соответствующую облицовку картин в построечных условиях, за исключением щитов, фансированных шпоном заводского изготовления.

1.6. Расценками на облицовку искусственными плитками внутренних плоских поверхностей или криволинейных радиусом более 2 м предусмотрено применение плиток любого размера в один или два цвета.

Стоимость облицовки мрамором балясин постоянного сечения следует определять по расценкам 15-01-023-2, 15-01-025-2, а переменного - по расценкам 15-01-023-3, 15-01-025-3.

1.7. Расценками предусмотрено оштукатуривание каменных, бетонных и поверхностей из других материалов, подлежащих выполнению с допусками, определяемыми в соответствии с правилами производства и приемки работ. Принятые усредненные толщины наметов учитывают необходимое выравнивание поверхностей для получения оштукатуренной поверхности с отклонениями, не превышающими допускаемые.

Составы растворов для оштукатуривания в расценках приняты:

- цементный 1:3;
- цементно-известковый 1:1:6;
- известковый 1:2,5.

1.8. Расценками на оштукатуривание фасадов с улучшенной и высококачественной отделкой поверхности предусмотрены затраты на оштукатуривание отдельных элементов (стены, откосы, тяги и т.п.).

1.9. Расценками на оштукатуривание поверхностей внутри здания предусмотрено выполнение простой, улучшенной или высококачественной отделки отдельных поверхностей: стен, включая откосы ниш отопления, оконных заглушек (кроме нижних) и обмазку плинтусов, потолков, вытягивание тяги, падуг, оконных откосов и наличников по разновидностям отделки.

1.10. Стоимость работ по оштукатуриванию поверхностей в помещениях со специальным архитектурным оформлением (зрительные залы, театры, клубы, музейные и выставочные залы и т.п.) следует определять по расценкам табл. с 15-02-002 по 15-02-007.

1.11. В случае, если проектом на строительство объекта предусмотрена необходимость выполнения насечки поверхности, стоимость затрат на ее выполнение следует определять по расценкам 15-02-031-(8,9).

1.12. Расценками на оштукатуривание лестничных маршей и площадок (табл. 15-02-034) предусмотрено оштукатуривание из отдельных элементов (ступени, балки, плиты и т.п.).

Стоимость отделки сборных лестничных маршей и площадок следует определять по расценке 15-02-035-4.

1.13. Стоимость оштукатуривания оконных отливов при штукатурке фасадов следует определять по расценкам 15-02-003-1 и 15-02-006-1.

1.14. В расценках таблиц с 15-02-001 по 15-02-007 не предусмотрено оштукатуривание отдельных элементов фасада по сетке, стоимость этих работ следует определять по расценкам 15-02-036-(1÷4), а на устройство карнизов и тяг – по расценкам 15-02-036-(5,6).

1.15. В расценках таблиц с 15-03-005 по 15-03-008 на установку лепных изделий, изготовленных на обычных цементах, отделка их лицевых поверхностей не предусмотрена.

1.16. Стоимость установки лепных деталей, не предусмотренных в настоящем сборнике, следует определять по расценкам на установку применительно к видам изделий, наиболее подходящим к устанавливаемым по сложности.

1.17. Расценками на установку лепных изделий предусмотрено выполнение всех необходимых работ, включая пробивку и заделку всех отверстий, постановку пробок, забивку гвоздей и крючьев, заделку швов и приготовление раствора.

1.18. Количество деталей, формуемых с одной модели, следует принимать по данным, приведенным в табл. 15-1 технической части. При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в табл. 15-1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

Таблица 15-1

№№ п/п	Наименование лепных изделий	Ед. измер.	Количество деталей на одну модель	
			гипсовых	цементных
1.	Балясины и полубалясины без орнамента	шт.	250	150
2.	Балясины и полубалясины орнаментованные	шт.	150	100
3.	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п. гладкие или простого рисунка	шт.	150	100

№№ п/п	Наименование лепных изделий	Ед. измер.	Количество деталей на одну модель	
			гипсовых	цементных
4.	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и орнаментованные или сложного рисунка, гирлянды	шт.	100	60
5.	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие	шт.	170	100
6.	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари орнаментованные	шт.	80	50
7.	Капители коринфские	шт.	70	35
8.	Погонные детали (порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п.) при высоте до 500 мм простого рисунка	м	125	75
9.	То же при высоте до 500 мм рисунка средней сложности и сложного	м	75	50
10.	То же при высоте более 500 мм рисунка простого	м	200	120
11.	То же при высоте более 500 мм рисунка средней сложности и сложного	м	120	80
12.	Поручни и тетивы	м	200	120

1.19. Расценками на малярные работы предусмотрено применение готовых составов – шпатлевок, грунтовок, красок; для определения стоимости малярных работ с использованием составов, приготавливаемых в построечных условиях, применяются те же расценки. В расценках на малярные работы предусмотрена окраска столярных изделий, поступающих на строительную площадку проолифленными или подготовленными под вторую окраску.

1.20. Стоимость окраски заполнения проемов балконными дверями и деревянных поручней следует определять по расценкам на окраску заполнений оконных проемов.

1.21. В расценках таблиц 15-04-025, 15-04-026 предусмотрена расколеровка в два тона. При расколеровке более чем в два тона на каждый последующий тон добавлять на 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности: затраты труда - 1, 5 чел.-ч, оплату труда – 13, 61 руб.

1.22. Для определения стоимости окраски заполнений оконных и дверных балконных проемов со спаренными переплетами или полотнами на каждое разъединение и соединение створок (полотен) следует добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности: затраты труда – 2,2 чел.-ч, оплату труда – 19,95 руб.

1.23. В расценках 15-04-038-(1÷3) подготовка поверхности при покрытии эмалевыми составами предусматривает комплекс процессов, принятый для масляной окраски деревянных поверхностей с улучшенной отделкой.

1.24. Расценки 15-04-047-(1÷8) на подготовку поверхности под мрамор и шелк включают в себя комплекс процессов, принятый для масляной окраски по штукатурке с высококачественной отделкой, и добавлением расхода ресурсов на третью шпатлевку и шлифовку.

1.25. В расценках 15-04-047-(3÷8) на отделку под шелк предусмотрено выполнение работ по разделке зеркалами трех категорий сложности (табл. 15-2).

1.26. В расценках 15-04-047-(9÷11) на разделку по эскизам предусмотрено выполнение работ трех категорий сложности: со слабой насыщенностью рисунком, набиваемым по трафаретам и гребешковым полосам (фон более 40%), со средней насыщенностью рисунком (фон 20-40%) и густой насыщенностью рисунком (фон менее 20 %).

1.27.Стоимость отделки под шелк шашками следует определять по расценке 15-04-047-8.

1.28. Стоимость окраски стальных конструкций следует определять по расценкам сборника ТЕР-2001-13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

1.29. Расценками таблиц с 15-04-(011÷018) на окраску фасадов известковыми, силикатными, цементными и эмульсионными красками предусмотрено выполнение работ по окраске простых фасадов. Затраты на окраску сложных фасадов (с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен) следует определять по этим же расценкам с применением к ним коэффициентов, приведенных в п. 3.21 раздела 3 настоящей технической части.

1.30. В расценке 15-05-001-5 предусмотрено остекление внутренних фрамуг без коробок. Стоимость остекления наружных фрамуг с коробками следует определять по расценкам на остекление заполнения наружных оконных проемов.

1.31. В расценках 15-05-002-(3,4) предусмотрено остекление витринным (неполированным и полированным) стеклом по заказной спецификации к проекту на строительство объекта. В случае необходимости остекления витринным стеклом в заводском ассортименте расход его следует определять по расчету на объект в целом на основе той же спецификации, размеров стекол, выпускаемых промышленностью, и рационального раскроя полотна с учетом потерь в размере 2%. При этом остатки стекла размером любой стороны 400мм и более следует исключать из общего объема его расхода. При этом работы по нарезке стекол учитываются дополнительно.

1.32. Стоимость отделочных работ объекта , к качеству которого предъявляются высокие архитектурные требования в соответствии с проектом на его строительство, следует определять по расценкам табл. с 15-01-031 по 15-01-041.

Таблица 15-2

Категория сложности	Количество		
	тонов в фоне	трафаретов	филенок
1	2-3	1	2
2	3	2	2
3	3-5	2-3	5

2. Правила исчисления объемов работ

Облицовочные работы

2.1. Объем работ по облицовке поверхности природным камнем определяется по площади поверхности облицовки. При этом:

а) размеры стен и колонн принимаются с учетом перелома в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

б) площадь облицовки профилированными камнями и деталями принимается без учета рельефа камней или деталей (по проекции большей стороны);

в) величина выноса профилированной тяги (карнизы, наличники т.п.) больше ее высоты (ширины) принимается по большей стороне.

2.2. Объем работ по облицовке ступеней и укладке подоконных досок определяется с учетом концов плит, заделываемых в кладку или штукатурку.

2.3. Объем работ по облицовке поверхности искусственными плитами определяется по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа.

2.4. Объем работ по облицовке поверхности искусственным мрамором определяется по развернутой поверхности.

Штукатурные работы

2.5. Площадь штукатурки стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. В площадь улучшенной и высококачественной штукатурки фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается и должна определяться отдельно.

2.6. Площадь оконных откосов и отливов, дверных откосов, а также боковых поверхностей, выступающих из плоскости или вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей определяется отдельно с подразделением на две группы: по ширине до 200 мм и более 200 мм.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию колонн, примыкающих к зданию или отдельно стоящих, а также пилястр определяется по площади их развернутой поверхности.

2.8. Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников, и других деталей при высококачественной штукатурке фасадов определяется по площади, занимаемой

ими на поверхности фасада (по проекции на стену), а по вытягиванию карнизов с откосом, превышающим их высоту – по площади их горизонтальной проекции.

2.9. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади оштукатуривания не исключается.

2.10. Объем работ по внутренней штукатурке определяется по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки (простая, улучшенная, высококачественная) или по квартире, этажу, секции и т.п. в целом, если тип отделки для всех помещений принят одинаковым.

2.11. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками; высота стен определяется от чистого пола до потолка; площадь боковых сторон пилястр добавляется к площади стен.

2.12. Объем работ по оштукатуриванию:

- потолков (в том числе кессонных с площадью их горизонтальной поверхности до 12 $м^2$) определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок;
- ребристых перекрытий и кессонных потолков с площадью их горизонтальной проекции более 12 $м^2$ определяется по развернутой поверхности.

2.13. Объемы работ по оштукатуриванию боковых и верхних оконных заглушин и откосов, ниш отопления в таблице 15-02-015, расценках 15-02-016-(1,3,5), таблицах 15-02-017, 15-02-018 учтены; объемы работ по устройству нижних оконных заглушин определяются дополнительно по их площади, а затраты на их выполнение следует определять по расценке 15-02-031-3.

2.14. Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий следует определять дополнительно по их площади, а стоимость этих работ - принимать по расценкам 15-02-031-(1,2).

2.15. Объем работ по устройству тяг внутренних наличников следует определять по площади, занимаемой ими на поверхности стены (по проекции на стену).

2.16. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок следует определять по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.17. Объем работ по оштукатуриванию карнизов и тяг следует определять по сумме относа и высоты, умноженной на длину тяги.

2.18. Площадь основания под искусственный мрамор в объем оштукатуривания включаться не должна, так как устройство основания является составной частью облицовочных работ.

2.19. Объем работ по установке лесов следует определять при оштукатуривании:

а) потолка и стен в помещениях – по горизонтальной проекции потолка;

б) в помещениях только стен – по длине стен, умноженной на ширину настила лесов;

в) фасадов – по вертикальной проекции стен без вычета проемов;

г) на фасадах только карнизов, тяг, откосов и наличников – по проекту на строительство объекта.

Лепные работы

2.20. Объем лепных работ следует принимать по проектным данным и в соответствии с номенклатурой лепных изделий применительно к разновидностям и измерителям настоящего сборника.

2.21. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу.

Малярные работы

2.22. Площадь по окраске фасадов известковыми, силикатными или цементными составами следует определять с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов, при этом площади оконных и дверных откосов, а также площади развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей учитываться не должны.

2.23. Площадь по окраске перхлорвиниловыми, кремнийорганическими или поливинилацетатными составами следует определять по фактически подлежащей окраске поверхности.

2.24. Площадь по окраске внутренних поверхностей водными составами следует определять без вычета площадей проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ

2.25. Площадь по окраске стен масляными или поливинилхлоридными составами следует определять за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в общую площадь окраски.

Примечание: Площадь окраски отдельных стен, имеющих проемность более 50 %, определяется по фактически подлежащей окраске поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш.

2.26. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен определяется по наружному обводу коробок.

2.27. Площадь по окраске ребристых перекрытий определяется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6. Тоже, кессонных потолков – с применением коэффициента 1,75.

2.28. Площадь окраски лепных потолков следует определять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов в процентах в зависимости от насыщенности потолка лепкой:

Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков	Коэффициент для определения площади окраски
до 2	1,0
от 2,1 до 10	1,1
от 10,1 до 40	1,5
от 40,1 до 70	2,1
более 70	2,8

2.29. Площадь окраски полов следует определять с исключением площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола.

Площадь окраски плинтусов при дощатых полах в расценках предусмотрена и отдельно учитываться не должна, а при полах из линолеума или паркетных площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10 % площади пола с определением стоимости на улучшенную окраску дощатых полов.

2.30. Площадь окраски заполнения оконных и дверных проемов следует определять умножением площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, на следующие коэффициенты:

Переводные коэффициенты
окрашиваемых поверхностей заполнения оконных и дверных проемов

№ № п/п	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент к площади заполнения проемов		В т.ч. детали профилированные	
				Количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
Оконные проемы жилых и общественных зданий							
Раздельные переплеты							
1	С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2	То же	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
3	Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	–	–
Спаренные переплеты							
4	С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	–	2,5	–	0,3
5	Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	–	2,2	–	–
6	Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	–	0,7	–
7	Витринное деревянное	Каменные	Коробка, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9

№№ п/п	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент к площади заполнения просчов		В т ч детали проолифленные	
				Количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
Оконные проемы промышленных зданий							
8	Площадью до 4 м^2 с раздельными переплетами	Каменные	Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9	То же более 4 м^2	Каменные	То же	1,7	2,6	0,2	0.2
Балконные двери							
10	Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	2,1	3,5	–	–
11	Спаренные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	–	2,6	–	–
Дверные проемы							
12	Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	–	–	–
13	Глухие дверные полотна	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,7	–	0,3	–
14	Глухие дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,7	–	0.3	–
15	Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробки, полотна	1,8	–	–	–
16	Остекленные дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,1	–	0,3	–
17	Шкафные двери	Перегородки	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,7	–	0,2	–
18	Обрамление открытого проема	Перегородки	Коробка, наличники с двух сторон	0,9	–	0,4	–

Примечания:

1) Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов

2) Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (п п 12 и 15) рассчитаны без учета площади окраски наличников. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

3) Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (п п. 14, 16 и 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

4) Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных балконных проемов с тройным остеклением определяются по данным, приведенным в п.п 4, 5, 11 графы 6 с коэффициентом 1,5.

2.31. Площадь окраски деревянной фермы силикатной краской определяется по площади вертикальной проекции фермы (с одной стороны) без исключения промежутков между элементами фермы.

2.32. Площадь окраски металлических кровель следует исчислять по площади кровли без учета площадей фальцев, колпаков на дымовых трубах и покрытия слуховых окон.

2.33. Площадь окраски водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по площади фасада без вычета площадей проемов.

2.34. Площадь окраски выгонки определяется по величине окрашиваемой поверхности, рассчитанной без учета площадей огибания калевок и отборок, с применением к полученной величине коэффициента 1,1 (на учет рельефа).

2.35. Площадь окраски конструкций из волнистой асбофанеры и стали следует исчислять по площади, замеренной без учета огибания (волны), с применением к этой площади коэффициента 1,2 (на учет рельефа).

2.36. Площадь окраски стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения площадей промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

а) для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20 % типа: парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;

б) для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30 % типа: лестничных, балконных и т.п. – 1;

в) для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30 % типа: жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.

2.37. Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется:

а) приборов центрального отопления (со всех сторон) – как поверхность нагрева приборов;

б) раковин – как удвоенная площадь их горизонтальной проекции;

в) ванн – как утроенная площадь их горизонтальной проекции;

г) смывного бачка – 0,7 м^2 (с учетом площадей выступающих частей кронштейнов);

д) 1 м стальных труб, включая площади выступов от фасонных частей и крючьев, при диаметре труб, мм:

Диаметр труб, мм	Площадь окраски на 1 м труб, м^2
15	0,11
20	0,13
25	0,16
32	0,18
40	0,21
50	0,26

е) 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая площади от раструбов и креплений при диаметре труб, мм:

Диаметр труб, мм	Площадь окраски на 1 м труб, м^2
50	0,28
75	0,37
100	0,48
125	0,59
150	0,72

Стекольные работы

2.38. Площадь остекления деревянных оконных переплетов и балконных дверей в жилых и общественных зданиях определяется как площадь проемов, рассчитанная по наружному обводу коробок

2.39. Площадь остекления дверей (кроме балконных) и витрин определяется по размеру стекол.

2.40. Площадь остекления деревянной перегородки определяется по наружному обводу ее обвязки.

2.41. Площадь остекления стеновых и фонарных переплетов промышленных зданий определяется:

а) стального – по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов;

б) деревянных переплетов, установленных в коробки – по площади, измеренной по наружному обводу коробок;

в) деревянных переплетов, устанавливаемых без коробок – по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов.

2.42. Площадь стеновых панелей из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу стальных рам панелей (проемов панели не имеют).

2.43. Площадь оконных проемов из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу металлических обрамлений или деревянных обвязок.

2.44. Площадь зенитных фонарей из профильного стекла следует определять по внутреннему обводу низа стаканов фонарей (световой проем фонаря).

2.45. Площадь перегородок из профильного стекла или стеклянных пустотелых блоков рассчитывается по наружному обводу коробок за вычетом площади проемов.

Обойные работы

2.46. Площадь оклейки стен обоями должна исчисляться по площади оклеиваемой поверхности. Площадь оконных и дверных проемов (для исключения ее из площади стен) рассчитывается по наружному обводу коробок.

2.47. Площадь обивки дверей рассчитывается по фактически обиваемой (подлежащей обивке) поверхности.

Таблица 15-3а. Состав работ при окраске водными составами внутри помещений

№ № п/п	Наименование операций	Клеевая				Казеиновая			Известковая		Силикатная
		простая	Улучшенная	высококачественная		улучшенная	высококачественная		по штукатурке	по дереву и кирпичу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.	Смачивание водой	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
3.	Расшивка трещин	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
4.	Сглаживание тором дерева	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
5.	Первая грунтовка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6.	Частичная подмазка	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
7.	Шлифовка подмазанных мест	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
8.	Первая шпатлевка	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-
9.	Шлифовка	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-
10.	Вторая сплошная шпатлевка	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-
11.	Шлифовка	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-
12.	Вторая огрунтовка	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-
13.	Третья огрунтовка (с подцветкой)	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-
14.	Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15.	Торцевание	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-
16.	Вытягивание филенок	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-

Примечания.

1. Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски; знаком «-» - операции, которые при данном виде окраски на выполняются.
2. В графах 6 и 9 выполнение окраски предусмотрено по подготовленной поверхности.
3. В позиции 14 силикатная окраска предусмотрена за 2 раза.

Таблица 15-3б. Состав работ при окраске фасадов

№ № п/п	Наименование операций	Виды красок			
		силикатная	известковая и цементная	перхлорвиниловая	Поливинилацетатная и кремнийорганическая
1.	Очистка	+	+	+	+
2.	Расшивка трещин	+	+	+	+
3.	Подмазка	+	+	+ [1)]	+
4.	Шлифовка	+	+	+	+
5.	Смачивание водой [2)]	-	+	-	-
6.	Огрунтовка	+	-	+	+
7.	Первая окраска	+	+	+	+
8.	Вторая окраска	+	+	+	+

Примечания.

[1)] под подмазку выполняется огрунтовка перхлорвиниловым лаком.

[2)] смачивание выполняется только при окраске цементным составом.

Таблица 15-3в. Состав работ при окраске масляными составами

№№ п/п	Наименование операций	по дереву			заполнение просмов, подготовленных под вторую окраску		по штукатурке			по сборным конструкциям, подготовленным под вторую окраску			по металлу
		П	У	В	П	У	П	У	В	П	У	В	--
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.	Сглаживание торцом дерева	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-
3.	Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Расшивка трещин	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-
5.	Проолифка	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+
6.	Частичная подмазка с проолифленных мест	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-
7.	Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-
8.	Первая сплошная шпатлевка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-
9.	Шлифовка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-
10.	Вторая сплошная шпатлевка	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-
11.	Шлифовка	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-
12.	Огрунтовка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
13.	Флейцевание	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
14.	Шлифовка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
15.	Первая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16.	Флейцевание	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
17.	Шлифовка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
18.	Вторая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
19.	Флейцевание или торцевание	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
20.	Вытягивание филенок	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-

Примечания.

1. Буквами в графах обозначен уровень качества окраски: П – простая, У – улучшенная, В – высококачественная.
2. Из состава работ по окраске заполнения проемов по графам 3-5 исключается проолифка.
3. В графах 6-7 выполнение работ предусмотрено по изделиям, подготовленным под вторую окраску, а по графам 11-13 – по конструкциям, подготовленным под окраску.
4. В позициях 8-17 граф 6 и 7 знаком «+» обозначены операции по исправлению шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке изделий.

Таблица 15-3г. Состав работ при оклейке обоями и обивке дверей

№№ п/п	Наименование Операций	Оклейка обоями							Обивка дверей обивочными материалами по войлоку
		стен						потолков	
		по монолитной штукатурке и бетону			по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям				
		простые и средней плотности	тисненые полотна	линкруст	простые и средней плотности	тисненые полотна	линкруст		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Очистка от набела верха стен	+	+	+	+	+	+	-	-
2.	Прочистка поверхностей	+	+	+	-	-	-	+	-
3.	Оклейка стыков	-	-	-	+	+	+	-	-
4.	Проклейка поверхности	+	+	+	+	+	+	-	-

№№ п/п	Наименование Операций	Оклейка обоями							Обивка дверей обивочными материалами по войлоку
		стен						потолков	
		по монолитной штукатурке и бетону			по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям				
		простые и средней плотности	тисненые полотна	линкруст	простые и средней плотности	тисненые полотна	линкруст		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Подмазка неровностей	+	+	+	+	+	+	-	-
6.	Шлифовка подмазанных мест пемзой	+	+	+	+	+	+	-	-
7	Шлифовка пемзой	-	-	+	-	-	-	-	-
8	Оклейка бумагой	+	+	-	-	-	-	-	-
9	Шлифовка пемзой	-	+	-	-	-	-	-	-
10.	Проклейка поверхностей	-	-	+	-	-	+	+	+
11.	Оклейка обоями	+	+	+	+	+	+	+	-
12.	Приготовление клеевых составов	+	+	+	+	+	+	+	-
13	Обрезка и нарезка материалов	+	+	+	+	+	+	+	-
14.	Раскладка войлока и облицовочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	+
15.	Формирование валиков	-	-	-	-	-	-	-	+
16	Прибивка тесьмы	-	-	-	-	-	-	-	+
17	Прибивка материала	-	-	-	-	-	-	-	+

Таблица 15-3д. Состав работ при оклейке моющимися обоями на бумажной или тканевой основе

№№ п/п	Наименование операций	Оклейка моющимися обоями на основе					
		бумажной	тканевой	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой
		по штукатурке и бетону		по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям		по листовым материалам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Очистка от набела верха стен	+	+	+	+	+	+
2	Прочистка поверхностей	+	+	+	+	-	-
3	Огрунтовка поверхности стен	+	+	+	+	-	-
4.	Оклейка стыков	-	-	-	-	+	+
5.	Частичная подмазка	-	-	+	+	+	+
6.	Шлифовка подмазанных мест	-	-	-	-	+	+
7.	Сплошная шпатлевка	+	+	-	-	-	-
8.	Шлифовка поверхности пемзой	+	+	+	+	-	-
9.	Проклейка поверхностей	+	+	+	+	+	+
10.	Проклейка поверхности углов по периметру стен и проемов	+	+	+	+	+	+
11.	Оклейка обоями и обрезка кромок	+	+	+	+	+	+

3. Коэффициенты к расценкам

№№ п/п	Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты к			
			нормам затрат труда	оплате труда	стоимости эксплуатации машин	стоимости материалов
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Облицовка природным камнем криволинейных поверхностей радиусом до 25 м	15-01-001, 15-01-002	1,07	1,07	-	-
3.2	Облицовка стен неполированными плитами из травертина	15-01-002-(6÷10)	0,9	0,9	-	-
3.3	То же, четырехгранных колонн	15-01-004-(9÷12)	0,9	0,9	-	-
3.4	То же, многогранных колонн	15-01-004-(13÷16)	0,85	0,85	-	-
3.5	Облицовка неполированными плитами из травертина толщиной 10 мм	15-01-009	0,8	0,8	-	-
3.6	Облицовка искусственными плитками криволинейных поверхностей радиусом менее 2 м или облицовка в три цвета или с составлением рисунка из трех и более плиток	15-01-019, 15-01-020	1,2	1,2	-	-
3.7	Облицовка искусственными плитками с диагональной связкой швов	15-01-019, 15-01-020	1,25	1,25	-	-
3.8	Устройство оснований под облицовку искусственным мрамором на поверхности сужающихся колонн	15-01-021-(3,4)	1,15	1,15	-	-
3.9	Облицовка криволинейных в плане стен оселковым или утюжным мрамором	15-01-022-1, 15-01-024-1	1,35	1,35	-	-
3.10	Облицовка колонн и пилястр переменного сечения	15-01-022-(2÷5), 15-01-024-(2÷5)	1,25	1,25	-	-
3.11	Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов	15-01-019, 15-01-020; с 15-02-015 по 15-02-025; с 15-02-031 по 15-02-038	0,9	0,9	0,9	-
3.12	Оштукатуривание гладких потолков в помещениях со специальным архитектурным оформлением	15-02-002-1, 15-02-005-1	1,05	1,05	-	-
3.13	Декоративная обработка поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей)	15-02-023-2	1,15	1,15	-	-
3.14	То же, под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью)	15-02-005	1,25	1,25	-	-
3.15	То же, под точечную фактуру (бучардой)	15-02-005	1,3	1,3	-	-
3.16	Оштукатуривание прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности	15-02-022, 15-02-023	1,3	1,3	-	-
3.17	Оштукатуривание многогранных кессонов на криволинейной поверхности	15-02-022, 15-02-023	1,6	1,6	-	-
3.18	Установка капителей или баз на полуколонны и пилястры	15-03-003, 15-03-007	0,5	0,5	0,5	0,5
3.19	Установка орнаментованных кронштейнов, модульонов и ваз	15-03-004-(4÷7,10÷12), 15-03-007-(10÷13), 15-03-008-(1÷3)	1,5	1,5	-	-

№№ п/п	Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты к			
			нормам затрат труда	оплате труда	стоимости эксплуатации машин	стоимости материалов
1	2	3	4	5	6	7
3.20	Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м	15-04-001; 15-04-002; 15-04-004; 15-04-005-(1,3,5,7,9); 15-04-024-(1,8); 15-04-025-(1,8,10); 15-04-26-(1,6,8); 15-04-027-(1,5); 15-04-028-1; 15-04-038-(1,4,8); 15-04-039-(1,5); 15-04-040-(1,4,7); 15-04-041-(1,4); 15-04-047; 15-04-048-(5–14)	1,1	1,1	1,1	-
		15-04-005-(2,4,6,8,10); 15-04-024-(2,9); 15-04-025-(2,9); 15-04-026-(2,7,9) 15-04-027-(2,6); 15-04-038-(5,9); 15-04-039-(2,6)	1,25	1,25	1,25	-
3.21	Окраска сложных фасадов (при площади, занимаемой архитектурными деталями более 30 % площади стены)	с 15-04-011 по 15-04-018, 15-04-048-(1–4)	1,25	1,25	1,25	1.25
3.22	Окраска отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов	15-04-024-(5,7); 15-04-025-(5,7); 15-04-026-5	1,25	1,25	-	-
3.23	Масляная окраска торцов лестничных маршей и площадок	15-04-024-8, 15-04-025-10, 15-04-026-8	1,2	1,2	-	-
3.24	Окраска заполнения дверных просмов филенчатых и остекленных дверей	15-04-024-(4,6); 15-04-025-(4,6); 15-04-026-4	1,08	1,08	-	-
3.25	Остекление витринным стеклом с его нарезкой	15-05-002-(3,4)	1,1	1,1	-	-
3.26	Остекление двойных переплетов промышленных зданий	15-012, 15-013	2	2	2	2

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
РАЗДЕЛ 01. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ								
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами								
	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м²							
15-01-001-01	до 2	100 м² поверхности облицовки	132198,89	12680,41	178,70	45,18	119339,78	1175,20
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-001-02	до 3	100 м² поверхности облицовки	135034,86	15484,73	186,66	45,18	119363,47	1435,10
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-001-03	до 4	100 м² поверхности облицовки	137740,46	18045,20	195,94	45,18	119499,32	1672,40
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-001-04	до 6	100 м² поверхности облицовки	141028,30	21093,37	213,44	45,39	119721,49	1954,90
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-001-05	более 6	100 м² поверхности облицовки	145838,87	25604,67	233,18	45,39	120001,02	2373,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м²							
15-01-001-06	до 2	100 м² поверхности облицовки	267169,78	7315,38	830,63	164,82	259023,77	706,80
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-001-07	до 3	100 м² поверхности облицовки	266219,00	8967,24	827,99	163,98	256423,77	866,40
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-001-08	до 4	100 м² поверхности облицовки	267755,51	10501,11	830,63	164,82	256423,77	1014,60
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-001-09	до 6	100 м² поверхности облицовки	269318,93	12034,98	830,63	164,82	256453,32	1162,80
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-001-10	более 6	100 м² поверхности облицовки	268696,11	14044,95	822,41	162,71	253828,75	1357,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м²							
15-01-001-11	до 2	100 м² поверхности облицовки	349586,05	7565,61	933,99	199,63	341086,45	741,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-001-12	до 3	100 м² поверхности облицовки	351218,13	9195,13	933,99	199,63	341089,01	900,60
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-001-13	до 4	100 м² поверхности облицовки	349228,23	10708,25	930,97	198,57	337589,01	1048,80
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-001-14	до 6	100 м² поверхности облицовки	347357,26	12337,76	927,94	197,51	334091,56	1208,40
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-001-15	более 6	100 м² поверхности облицовки	345606,03	14083,67	924,92	196,46	330597,44	1379,40
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина								
	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м²							
15-01-002-01	до 2	100 м² поверхности облицовки	37300,47	5356,13	657,89	106,95	31286,45	517,50
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-01-002-02	до 3	100 м² поверхности облицовки	38430,94	6784,43	657,50	106,74	30989,01	655,50
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-002-03	до 4	100 м² поверхности облицовки	39621,21	7974,68	657,50	106,74	30989,03	770,50
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-002-04	до 6	100 м² поверхности облицовки	40813,99	9164,93	657,50	106,74	30991,56	885,50
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-002-05	более 6	100 м² поверхности облицовки	41352,85	9998,10	657,31	106,63	30697,44	966,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м²							
15-01-002-06	до 2	100 м² поверхности облицовки	44714,57	6612,76	82,10	28,99	38019,71	621,50
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-002-07	до 3	100 м² поверхности облицовки	46527,44	8416,24	83,58	28,99	38027,62	791,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-002-08	до 4	100 м² поверхности облицовки	48217,52	10099,49	85,21	28,99	38032,82	949,20
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-002-09	до 6	100 м² поверхности облицовки	49793,03	11662,50	87,61	28,99	38042,92	1096,10
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-002-10	более 6	100 м² поверхности облицовки	51756,62	13586,22	91,13	28,99	38079,27	1276,90
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
Таблица 15-01-03. Облицовка гранитными плитами								
	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2							
15-01-003-01	до 3	100 м² поверхности облицовки	140429,69	20768,50	216,72	45,07	119444,47	1898,40
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-003-02	до 4	100 м² поверхности облицовки	144317,18	24477,16	232,02	45,07	119608,00	2237,40
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-003-03	до 6	100 м² поверхности облицовки	148691,51	28556,68	258,15	45,28	119876,68	2610,30
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-003-04	более 6	100 м² поверхности облицовки	154493,31	33996,05	293,64	45,28	120203,62	3107,50
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²							
15-01-003-05	до 3	100 м² поверхности облицовки	149350,32	29603,29	237,33	45,07	119509,70	2587,70
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-003-06	до 4	100 м² поверхности облицовки	154459,99	34515,62	252,78	45,07	119691,59	3017,10
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-003-07	до 6	100 м² поверхности облицовки	160169,38	39945,05	279,87	45,28	119944,46	3491,70
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-003-08	более 6	100 м² поверхности облицовки	167512,07	46925,74	315,42	45,28	120270,91	4101,90
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²							
15-01-003-09	до 3	100 м² поверхности облицовки	268504,30	11251,80	828,73	164,08	256423,77	1071,60
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-003-10	до 4	100 м² поверхности облицовки	270539,20	13286,70	828,73	164,08	256423,77	1265,40
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-01-003-11	до 6	100 м² поверхности облицовки	272120,22	14842,80	828,73	164,08	256448,69	1413,60
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-003-12	более 6	100 м² поверхности облицовки	271779,29	17117,10	825,90	163,13	253836,29	1630,20
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²							
15-01-003-13	до 3	100 м² поверхности облицовки	272536,25	15283,75	828,73	164,08	256423,77	1379,40
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-003-14	до 4	100 м² поверхности облицовки	275188,80	17936,30	828,73	164,08	256423,77	1618,80
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-003-15	до 6	100 м² поверхности облицовки	277734,97	20462,54	828,73	164,08	256443,70	1846,80
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-003-16	более 6	100 м² поверхности облицовки	277650,97	22988,78	825,90	163,13	253836,29	2074,80
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
Таблица 15-01-004. Облицовка плитами из известняка, мрамора и травертина								
	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²							
15-01-004-01	до 3	100 м² поверхности облицовки	40616,77	8935,50	657,50	106,74	31023,77	851,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-004-02	до 4	100 м² поверхности облицовки	42065,77	10384,50	657,50	106,74	31023,77	989,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-004-03	до 6	100 м² поверхности облицовки	43655,45	11954,25	657,50	106,74	31043,70	1138,50
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-004-04	более 6	100 м² поверхности облицовки	44796,11	13403,25	656,57	106,53	30736,29	1276,50
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²							
15-01-004-05	до 3	100 м² поверхности облицовки	43403,91	11722,64	657,50	106,74	31023,77	1058,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-004-06	до 4	100 м² поверхности облицовки	45442,63	13761,36	657,50	106,74	31023,77	1242,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-004-07	до 6	100 м² поверхности облицовки	47373,86	15672,66	657,50	106,74	31043,70	1414,50
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-004-08	более 6	100 м² поверхности облицовки	48849,40	17456,54	656,57	106,53	30736,29	1575,50
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²							
15-01-004-09	до 3	100 м² поверхности облицовки	50121,16	11948,85	89,65	28,99	38082,66	1107,40
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-004-10	до 4	100 м² поверхности облицовки	52449,09	14265,46	92,40	28,99	38091,23	1322,10
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-004-11	до 6	100 м² поверхности облицовки	54680,08	16460,15	96,38	28,99	38123,55	1525,50
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-004-12	более 6	100 м² поверхности облицовки	56639,06	18410,98	100,15	28,99	38127,93	1706,30
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²							
15-01-004-13	до 3	100 м² поверхности облицовки	56996,62	18744,44	107,32	28,86	38144,86	1638,50
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-01-004-14	до 4	100 м² поверхности облицовки	59722,65	21459,15	110,08	28,86	38153,42	1875,80
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-004-15	до 6	100 м² поверхности облицовки	62471,95	24173,86	113,65	28,86	38184,44	2113,10
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-004-16	более 6	100 м² поверхности облицовки	64820,54	26500,76	118,65	28,86	38201,13	2316,50
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн								
	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать, при облицовке стен и колонн							
15-01-005-01	гранитом полированным	100 м² поверхности облицовки	315,06	292,62	22,44	7,51	-	27,12
15-01-005-02	гранитом чистотесанным и под "скалу"	-,,-	197,87	175,43	22,44	7,51	-	16,95
15-01-005-03	известняком	-,,-	137,88	130,52	7,36	2,54	-	12,43
Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять								
15-01-006-01	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	100 м² поверхности облицовки	5000,40	-	-	-	5000,40	-
Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями								
	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня до							
15-01-007-01	150 мм	100 м² поверхности облицовки	59464,52	54463,74	678,52	128,12	4322,26	4915,50
(412 9230)	- Камни гранитные полированные фасонные	м³					П	
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-007-02	250 мм	100 м² поверхности облицовки	47679,36	43570,99	579,51	126,75	3528,86	3932,40
(412 9230)	- Камни гранитные полированные фасонные	м³					П	
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-007-03	450 мм	100 м² поверхности облицовки	40280,07	36309,16	1011,14	125,37	2959,77	3277,00
(412 9230)	- Камни гранитные полированные фасонные	м³					П	
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня до							
15-01-007-04	150 мм	100 м² поверхности облицовки	37173,65	34556,30	517,40	123,47	2099,95	3118,80
(412 9230)	- Камни мраморные полированные фасонные	м³					П	
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-007-05	250 мм	100 м² поверхности облицовки	30740,70	28421,31	460,77	122,09	1858,62	2565,10
(412 9230)	- Камни мраморные полированные фасонные	м³					П	
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-007-06	450 мм	100 м² поверхности облицовки	27649,19	24915,60	1002,62	132,25	1730,97	2248,70
(412 9230)	- Камни мраморные полированные фасонные	м³					П	
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями								
	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня до							
15-01-008-01	150 мм	100 м² поверхности облицовки	29078,76	26077,27	1241,16	242,73	1760,33	2416,80
(412 9230)	- Камни гранитные линейные чистотесанные фасонные	м³					П	
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-008-02	250 мм	100 м² поверхности облицовки	24689,99	21772,06	1239,80	241,99	1678,13	2017,80
(412 9230)	- Камни гранитные линейные чистотесанные фасонные	м³					П	
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-008-03	450 мм	100 м² поверхности облицовки	22803,02	19926,97	1239,02	241,56	1637,03	1846,80
(412 9230)	- Камни гранитные линейные чистотесанные фасонные	м³					П	
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня до							
15-01-008-04	150 мм	100 м² поверхности облицовки	24206,27	21218,54	1227,40	238,18	1760,33	1966,50
(412 9230)	- Камни гранитные линейные чистотесанные фасонные	м³					П	
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-008-05	250 мм	100 м² поверхности облицовки	20896,50	17992,33	1226,04	237,44	1678,13	1667,50
(412 9230)	- Камни гранитные линейные чистотесанные фасонные	м³					П	
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-008-06	450 мм	100 м² поверхности облицовки	19861,94	16999,65	1225,26	237,02	1637,03	1575,50
(412 9230)	- Камни гранитные линейные чистотесанные фасонные	м³					П	
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм								
	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м² до							
15-01-009-01	6	100 м² поверхности облицовки	37790,31	6462,13	50,73	11,64	31277,45	598,90
15-01-009-02	8	-..-	39027,96	7681,40	55,17	11,64	31291,39	711,90
15-01-009-03	10	-..-	42012,56	10607,65	69,14	11,64	31335,77	983,10
Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит								
15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	100 м² поверхности облицовки	40776,87	6612,76	85,22	27,08	34078,89	621,50
15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит	100 м² поверхности облицовки	37287,63	4524,52	87,09	30,58	32676,02	395,50

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
	2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ							
	Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками							
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на							
15-01-016-01	полимерцементной мастике стен и колонн	100 м² облицованной поверхности	6969,10	1148,17	23,61	9,63	5797,32	117,52
15-01-016-02	цементном растворе стен	-..-	8504,26	2893,32	31,57	13,97	5579,37	307,80
15-01-016-03	цементном растворе колонн	-..-	9254,38	3643,44	31,57	13,97	5579,37	387,60
	Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе							
	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе							
15-01-017-01	стен	100 м² облицованной поверхности	9440,27	2732,58	31,57	13,97	6676,12	290,70
15-01-017-02	колонн	-..-	10318,98	3611,29	31,57	13,97	6676,12	384,18
	Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике							
	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике							
15-01-018-01	стен	100 м² облицованной поверхности	7338,30	1678,28	20,35	8,15	5639,67	178,54
15-01-018-02	колонн	-..-	7529,49	1869,47	20,35	8,15	5639,67	198,88
	Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)							
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на							
15-01-019-01	цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м² поверхности облицовки	7494,36	2093,04	19,39	9,10	5381,93	228,00
15-01-019-02	цементном растворе по дереву	-..-	11272,93	2331,48	27,54	13,54	8913,91	259,92
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на							
15-01-019-03	цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м² поверхности облицовки	7846,56	2176,76	19,39	9,10	5650,41	237,12
15-01-019-04	цементном растворе по дереву	-..-	11587,44	2413,29	27,54	13,54	9146,61	269,04
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на							
15-01-019-05	клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м² поверхности облицовки	7483,21	1465,77	26,72	12,99	5990,72	159,67
15-01-019-06	клее из сухих смесей по дереву	-..-	11329,29	1768,26	36,23	18,17	9524,80	197,13
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на							
15-01-019-07	клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м² поверхности облицовки	7822,33	1524,89	26,72	12,99	6270,72	166,11
15-01-019-08	клее из сухих смесей по дереву	-..-	11671,54	1830,51	36,23	18,17	9804,80	204,07
	Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками							
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в							
15-01-020-01	жилых зданиях по кирпичу и бетону	100 м² поверхности облицовки	10818,74	1956,99	19,39	9,10	8842,36	213,18

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-01-020-02	жилых зданиях по дереву	100 м² поверхности облицовки	14835,62	2433,74	27,54	13,54	12374,34	271,32
15-01-020-03	общественных зданиях по кирпичу и бетону	-..-	11931,21	2354,67	19,39	9,10	9557,15	256,50
15-01-020-04	общественных зданиях по дереву	-..-	15949,22	2832,55	27,54	13,54	13089,13	315,78
15-01-020-05	промышленных зданиях по кирпичу и бетону	-..-	11635,77	2061,64	19,39	9,10	9554,74	224,58
15-01-020-06	промышленных зданиях по дереву	-..-	15660,48	2546,22	27,54	13,54	13086,72	283,86
	Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками по							
15-01-020-07	кирпичу и бетону	100 м² поверхности облицовки	18452,95	4399,69	19,39	9,10	14033,87	430,92
15-01-020-08	дереву	-..-	22745,00	5151,61	27,54	13,54	17565,85	519,84
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в							
15-01-020-09	жилых зданиях по кирпичу и бетону	100 м² поверхности облицовки	10971,63	1495,61	26,72	12,99	9449,30	162,92
15-01-020-10	жилых зданиях по дереву	-..-	14828,03	1846,30	36,23	18,17	12945,50	205,83
15-01-020-11	общественных зданиях по кирпичу и бетону	-..-	11840,79	1649,92	26,72	12,99	10164,15	179,73
15-01-020-12	общественных зданиях по дереву	-..-	15845,16	2148,58	36,23	18,17	13660,35	239,53
15-01-020-13	промышленных зданиях по кирпичу и бетону	-..-	11634,15	1444,20	26,72	12,99	10163,23	157,32
15-01-020-14	промышленных зданиях по дереву	-..-	16351,79	2655,21	36,23	18,17	13660,35	296,01
	Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками по							
15-01-020-15	кирпичу и бетону	100 м² поверхности облицовки	18909,20	4238,68	26,72	12,99	14643,80	415,15
15-01-020-16	дереву	-..-	23548,54	5372,31	36,23	18,17	18140,00	542,11
Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором								
	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором							
15-01-021-01	стен по камню	100 м² поверхности оштукатуренного основания	1967,49	1146,84	17,65	9,63	803,00	114,00
15-01-021-02	стен по дереву	-..-	6845,40	1420,98	58,24	19,95	5366,18	141,25
	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по							
15-01-021-03	камню и бетону	100 м² поверхности оштукатуренного основания	2578,70	1758,05	17,65	9,63	803,00	169,86
15-01-021-04	дереву	-..-	7786,91	2362,49	58,24	19,95	5366,18	228,26
15-01-021-05	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором откосов	-..-	2884,76	1840,64	22,12	12,06	1022,00	177,84
Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр								
15-01-022-01	Облицовка оселковым мрамором стен гладких	100 м² облицовываемой поверхности	33423,88	16256,58	82,25	21,50	17085,05	1467,20
	Облицовка оселковым мрамором столбов, колонн и пилястр высотой							
15-01-022-02	до 4 м гладких	100 м² облицовываемой поверхности	40090,96	22925,06	82,25	21,50	17083,65	1971,20
15-01-022-03	до 4 м с каннелюрами	-..-	72566,54	49497,28	112,83	29,32	22956,43	4256,00
15-01-022-04	более 4 м гладких	-..-	45461,11	28271,37	104,69	24,88	17085,05	2430,90
15-01-022-05	более 4 м с каннелюрами	-..-	84940,86	61871,60	112,83	29,32	22956,43	5320,00

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей								
	Облицовка оселковым мрамором							
15-01-023-01	откосов	100 м² облицовываемой поверхности	46865,67	29698,37	82,25	21,50	17085,05	2553,60
15-01-023-02	тяг, поясков и плинтусов простых	-..-	56545,05	33475,79	112,83	29,32	22956,43	2878,40
15-01-023-03	тяг, поясков и плинтусов сложных	-..-	83768,56	60699,30	112,83	29,32	22956,43	5219,20
15-01-023-04	капителей простых	-..-	66574,76	43505,50	112,83	29,32	22956,43	3740,80
15-01-023-05	капителей сложных	-..-	101874,14	78804,88	112,83	29,32	22956,43	6776,00
Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр								
15-01-024-01	Облицовка утюжным мрамором стен гладких	100 м² облицовываемой поверхности	14052,92	6204,80	22,91	6,59	7825,21	560,00
	Облицовка утюжным мрамором столбов, колонн и пилястр высотой							
15-01-024-02	до 4 м гладких	100 м² облицовываемой поверхности	18659,37	10811,25	22,91	6,59	7825,21	929,60
15-01-024-03	до 4 м с каннелюрами	-..-	31294,20	23446,08	22,91	6,59	7825,21	2016,00
15-01-024-04	более 4 м гладких	-..-	21525,00	13676,88	22,91	6,59	7825,21	1176,00
15-01-024-05	более 4 м с каннелюрами	-..-	36895,21	29047,09	22,91	6,59	7825,21	2497,60
Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей								
	Облицовка утюжным мрамором							
15-01-025-01	откосов	100 м² облицовываемой поверхности	22697,30	14849,18	22,91	6,59	7825,21	1276,80
15-01-025-02	тяг, поясков и плинтусов простых	-..-	24520,89	16672,77	22,91	6,59	7825,21	1433,60
15-01-025-03	тяг, поясков и плинтусов сложных	-..-	37937,26	30089,14	22,91	6,59	7825,21	2587,20
15-01-025-04	капителий простых	-..-	29600,87	21752,75	22,91	6,59	7825,21	1870,40
15-01-025-05	капителий сложных		46924,92	39076,80	22,91	6,59	7825,21	3360,00
3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ								
Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами								
	Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м² до							
15-01-031-01 (101 1671)	2 / - Детали крепления	100 м² поверхности облицовки / т	56744,76	7737,41	2514,53	858,14	46492,82 / п	727,20
15-01-031-02 (101 1671)	3 / - Детали крепления	100 м² поверхности облицовки / т	59063,83	9564,30	2881,51	987,22	46618,02 / п	898,90
15-01-031-03 (101 1671)	4 / - Детали крепления	100 м² поверхности облицовки / т	61301,35	11283,72	3274,42	1122,64	46743,21 / п	1060,50
15-01-031-04 (101 1671)	6 / - Детали крепления	100 м² поверхности облицовки / т	63922,72	12895,68	4033,44	1387,14	46993,60 / п	1212,00
15-01-031-05 (101 1671)	9 / - Детали крепления	100 м² поверхности облицовки / т	67371,89	14789,60	5156,15	1779,03	47426,14 / п	1390,00
15-01-031-06 (101 1671)	12 / - Детали крепления	100 м² поверхности облицовки / т	70774,91	16598,40	6352,95	2191,65	47823,56 / п	1560,00

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-01-031-07	15	100 м² поверхности облицовки	74049,54	18513,60	7503,01	2593,69	48032,93	1740,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-031-08	Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м² более 15	100 м² поверхности облицовки	77358,03	20322,40	8623,86	2985,15	48411,77	1910,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м² до							
15-01-031-09	2	100 м² поверхности облицовки	135200,72	11660,75	3591,46	1249,18	119948,51	1080,70
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-031-10	3	100 м² поверхности облицовки	139471,56	15257,06	4140,79	1439,62	120073,71	1414,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-031-11	4	100 м² поверхности облицовки	144425,46	19507,24	4719,32	1640,64	120198,90	1807,90
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-031-12	6	100 м² поверхности облицовки	151338,05	25032,80	5855,96	2032,10	120449,29	2320,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-031-13	8	100 м² поверхности облицовки	158062,93	30427,80	6940,70	2413,40	120694,43	2820,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-031-14	10	100 м² поверхности облицовки	164183,40	35175,40	8060,68	2804,86	120947,32	3260,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-031-15	12	100 м² поверхности облицовки	170543,83	40138,80	9189,43	3196,32	121215,60	3720,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-031-16	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м² более 12	100 м² поверхности облицовки	176434,57	44023,20	10835,32	3788,80	121576,05	4080,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
Таблица 15-01-032. Облицовка полированными плитами колонн								
	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м² до							
15-01-032-01	3	100 м² поверхности облицовки	111388,92	19193,14	1543,82	537,25	90651,96	1754,40
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-032-02	4	100 м² поверхности облицовки	116551,85	23424,73	2349,96	820,80	90777,16	2141,20
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-032-03	6	100 м² поверхности облицовки	123701,01	29612,39	2952,56	1030,28	91136,06	2706,80
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-032-04	9	100 м² поверхности облицовки	133060,90	37457,47	4233,57	1475,06	91369,86	3423,90
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-032-05	12	100 м² поверхности облицовки	139402,63	42337,80	5443,78	1898,26	91621,05	3870,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-032-06	15	100 м² поверхности облицовки	146378,59	48136,00	6564,63	2289,72	91677,96	4400,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-032-07	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м² более 15	100 м² поверхности облицовки	155366,49	55684,60	7753,54	2702,34	91928,35	5090,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м² до							
15-01-032-08	3	100 м² поверхности облицовки	123393,30	29463,72	3276,42	1146,66	90653,16	2575,50
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-032-09	4	100 м² поверхности облицовки	135519,22	40093,77	4539,78	1591,02	90885,67	3504,70
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-032-10	6	100 м² поверхности облицовки	147367,19	50450,40	5780,08	2024,80	91136,71	4410,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-032-11	9	100 м² поверхности облицовки	159834,47	61432,80	7031,01	2459,00	91370,66	5370,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-032-12	12	100 м² поверхности облицовки	172391,87	72529,60	8241,22	2882,20	91621,05	6340,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-032-13	15	100 м² поверхности облицовки	184707,63	83512,00	9512,47	3326,56	91683,16	7300,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-032-14	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м² более 15	100 м² поверхности облицовки	205172,37	101244,00	11994,82	4194,12	91933,55	8850,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м² до							
15-01-032-15	3	100 м² поверхности облицовки	45589,70	13096,90	1049,08	367,34	31443,72	1213,80
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-032-16	4	100 м² поверхности облицовки	49957,46	16673,79	1607,44	560,95	31676,23	1545,30
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-032-17	6	100 м² поверхности облицовки	54438,21	20488,05	2023,54	704,84	31926,62	1898,80
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-032-18	9	100 м² поверхности облицовки	61357,85	26263,94	2932,69	1021,60	32161,22	2434,10
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-032-19	12	100 м² поверхности облицовки	66343,26	30212,00	3719,65	1295,63	32411,61	2800,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-032-20	15	100 м² поверхности облицовки	72482,06	35499,10	4509,24	1570,71	32473,72	3290,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-032-21	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м² более 15	100 м² поверхности облицовки	77954,60	39923,00	5307,49	1845,79	32724,11	3700,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
	Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²							
15-01-032-22	до 4	100 м² поверхности облицовки	69581,87	33290,40	4613,79	1602,02	31677,68	2910,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-032-23	до 6	100 м² поверхности облицовки	77691,36	39925,60	5837,69	2046,38	31928,07	3490,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-032-24	до 9	100 м² поверхности облицовки	86976,82	47704,80	7110,80	2491,17	32161,22	4170,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-032-25	до 12	100 м² поверхности облицовки	96277,66	55484,00	8382,05	2935,53	32411,61	4850,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-01-032-26	до 15	100 м² поверхности облицовки	105382,33	63263,20	9645,41	3379,89	32473,72	5530,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-032-27	более 15	100 м² поверхности облицовки	121208,93	76304,80	12180,02	4268,61	32724,11	6670,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
Таблица 15-01-033. Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, пилястр, откосов, проемов								
	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, число плит в 1 м²							
15-01-033-01	до 4	100 м² поверхности облицовки	37393,12	13362,30	3294,02	1110,79	20736,80	1272,60
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-033-02	до 6	100 м² поверхности облицовки	40071,01	15015,00	4068,82	1375,29	20987,19	1430,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-033-03	до 9	100 м² поверхности облицовки	43331,17	16905,00	5205,83	1777,76	21220,34	1610,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-033-04	до 12	100 м² поверхности облицовки	47052,81	19215,00	6363,78	2179,80	21474,03	1830,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-033-05	более 12	100 м² поверхности облицовки	49757,20	21105,00	6732,63	2306,76	21919,57	2010,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника пилястр, откосов, проемов, число плит в 1 м²							
15-01-033-06	до 4	100 м² поверхности облицовки	40872,17	15640,80	4497,22	1533,99	20734,15	1470,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-033-07	до 6	100 м² поверхности облицовки	44009,20	17662,40	5362,26	1830,23	20984,54	1660,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-033-08	до 9	100 м² поверхности облицовки	48193,76	19896,80	6889,92	2370,24	21407,04	1870,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-033-09	до 12	100 м² поверхности облицовки	53001,63	22450,40	8890,50	3068,52	21660,73	2110,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-033-10	более 12	100 м² поверхности облицовки	57749,32	25216,80	10612,95	3671,58	21919,57	2370,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
Таблица 15-01-034. Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн								
	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн четырехгранных, число плит в 1 м²							
15-01-034-01	до 4	100 м² поверхности облицовки	40890,12	16861,95	3294,02	1110,79	20734,15	1605,90
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-034-02	до 6	100 м² поверхности облицовки	44058,36	19005,00	4068,82	1375,29	20984,54	1810,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-034-03	до 9	100 м² поверхности облицовки	48666,17	22050,00	5205,83	1777,76	21410,34	2100,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-034-04	до 12	100 м² поверхности облицовки	53119,51	25095,00	6363,78	2179,80	21660,73	2390,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
15-01-034-05	более 12	100 м² поверхности облицовки	57107,20	28455,00	6732,63	2306,76	21919,57	2710,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	
	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн многогранных, число плит в 1 м²							
15-01-034-06	до 4	100 м² поверхности облицовки	49987,37	24376,00	4497,22	1533,99	21114,15	2200,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					п	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-01-034-07	до 6	100 м² поверхности облицовки	53952,00	27035,20	5362,26	1830,23	21554,54	2440,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-034-08	до 9	100 м² поверхности облицовки	59119,05	30248,40	6890,31	2370,24	21980,34	2730,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-034-09	до 12	100 м² поверхности облицовки	65437,63	34126,40	8890,50	3068,52	22420,73	3080,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-034-10	более 12	100 м² поверхности облицовки	71376,12	37893,60	10612,95	3671,58	22869,57	3420,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы								
	Устройство полов из полированных плит различной формы							
15-01-035-01	мраморных типа "брекчия"	100 м² полов	28269,29	8806,13	128,03	62,95	19335,13	862,50
15-01-035-02	гранитных типа "брекчия"	100 м² полов	46519,54	12093,75	130,66	63,80	34295,13	1184,50
15-01-035-03	мраморно-гранитных типа "брекчия"	100 м² полов	36807,53	9862,86	129,54	63,48	26815,13	966,00
	Устройство полов из полированных плит различной формы мраморно-гранитных, число плит в 1 м²							
15-01-035-04	до 4	100 м² полов	82005,63	8868,41	3867,75	1380,80	69269,47	868,60
15-01-035-05	до 6	100 м² полов	85692,37	11343,31	4898,75	1745,91	69450,31	1111,00
15-01-035-06	до 10	100 м² полов	91474,08	14804,50	6985,00	2482,91	69684,58	1450,00
15-01-035-07	более 10	100 м² полов	94704,33	17050,70	7862,19	2792,91	69791,44	1670,00
Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами								
	Облицовка арок полированными плитами мраморными толщиной 20 мм, число плит в 1 м² до							
15-01-036-01	10	100 м² поверхности облицовки	82756,01	41248,40	7833,29	2712,50	33674,32	4040,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-036-02	20	100 м² поверхности облицовки	112682,52	61260,00	15423,40	5379,19	35999,12	6000,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-036-03	30	100 м² поверхности облицовки	142077,03	81067,40	22983,71	8045,77	38025,92	7940,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
	Облицовка арок полированными плитами гранитными толщиной 30 мм, число плит в 1 м² до							
15-01-036-04	10	100 м² поверхности облицовки	152172,33	50029,00	8062,69	2797,78	94080,64	4900,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-036-05	20	100 м² поверхности облицовки	194681,01	80659,00	15870,57	5538,63	98151,44	7900,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
15-01-036-06	30	100 м² поверхности облицовки	240333,53	115373,00	23618,29	8258,32	101342,24	11300,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм								
	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м² до							
15-01-037-01	4	100 м² поверхности облицовки	166744,28	11080,71	5379,62	1839,02	150283,95	1070,60
15-01-037-02	6	-,,-	172926,81	14386,50	6509,68	2230,90	152030,63	1390,00
15-01-037-03	10	-,,-	181766,24	20700,00	8750,51	3013,82	152315,73	2000,00
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами								
15-01-038-01	Облицовка ступеней гранитными плитами	100 м² поверхности облицовки	116856,18	14027,00	6067,84	2089,13	96761,34	1300,00
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм								
15-01-039-01	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	100 м ступеней	103316,41	8402,68	217,12	71,84	94696,61	734,50
(101 1671)	- Детали крепления	т					П	
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит								
	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит мраморных, число плит в 1 м²							
15-01-040-01	до 4	100 м² пола	100226,44	6585,71	3054,97	1094,29	90585,76	636,30
15-01-040-02	до 6	-,,-	102609,53	7944,66	3873,55	1385,03	90791,32	767,60
15-01-040-03	до 10	-,,-	106821,67	10244,43	5539,32	1974,33	91037,92	989,80
15-01-040-04	более 10	-,,-	108804,61	11385,00	6381,56	2270,57	91038,05	1100,00
	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит гранитных, число плит в 1 м²							
15-01-040-05	до 4	100 м² пола	106209,45	9625,50	5915,93	2101,61	90668,02	930,00
15-01-040-06	до 6	-,,-	108728,75	12230,60	5624,56	2001,95	90873,59	1181,70
15-01-040-07	до 10	-,,-	115558,70	16353,00	8044,28	2857,02	91161,42	1580,00
15-01-040-08	более 10	-,,-	119379,68	18940,50	8989,93	3193,57	91449,25	1830,00
Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора								
	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м² до							
15-01-041-01	4	100 м² поверхности облицовки	49046,96	12456,20	4454,36	1538,54	32136,40	1220,00
15-01-041-02	6	-,,-	51910,36	14191,90	5305,37	1834,78	32413,09	1390,00
15-01-041-03	9	-,,-	55976,68	16438,10	6848,81	2374,79	32689,77	1610,00
15-01-041-04	2	-,,-	60840,88	18480,10	8857,77	3073,07	33503,01	1810,00
15-01-041-05	15	-,,-	65135,12	20624,20	10579,74	3676,13	33931,18	2020,00
15-01-041-06	18	-,,-	69705,92	22666,20	12635,12	4396,10	34404,60	2220,00
15-01-041-07	20	-,,-	74891,29	24912,40	15011,44	5231,92	34967,45	2440,00
4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ								
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов								
	Облицовка потолков плитами типа Акмигран							
15-01-047-01	по бетонной поверхности на клее	100 м² поверхности облицовки	3774,26	3122,80	70,91	11,83	580,55	344,30
(104 9010)	-плиты акустические (тип и марка по проекту)	м²					102	
15-01-047-02	по деревянному каркасу с относом 5 см	100 м² поверхности облицовки	10990,69	5886,43	240,09	21,19	4864,17	649,00
(104 9010)	-плиты акустические (тип и марка по проекту)	м²					102	
15-01-047-03	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа	100 м² поверхности облицовки	18422,05	9278,61	299,22	31,06	8844,22	1023,00
(104 9010)	-плиты акустические (тип и марка по проекту)	м²					103	
	Облицовка потолков плитами типа АГШТ по деревянному каркасу с относом							
15-01-047-04	5 см, с установкой нащельников	100 м² поверхности облицовки	13502,89	5557,19	246,14	22,32	7699,56	612,70
(104 9010)	-плиты акустические (тип и марка по проекту)	м²					103	
15-01-047-05	5 см, с открытым рустом	100 м² поверхности облицовки	10717,48	5277,83	240,09	21,19	5199,56	581,90
(104 9010)	-плиты акустические (тип и марка по проекту)	м²					103	
15-01-047-06	10 см, с установкой нащельников	100 м² поверхности облицовки	20228,76	7313,14	306,95	32,40	12608,67	806,30
(104 9010)	-плиты акустические (тип и марка по проекту)	м²					103	
15-01-047-07	10 см, с открытым рустом	100 м² поверхности облицовки	17438,11	7033,79	295,65	30,55	10108,67	775,50
(104 9010)	-плиты акустические (тип и марка по проекту)	м²					103	

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом							
15-01-047-08	5 см, с установкой нащельников	100 м² поверхности облицовки	15087,35	5357,65	262,17	24,89	9467,53	590,70
15-01-047-09	5 см, с открытым рустом	100 м² поверхности облицовки	14545,26	5377,60	260,10	24,58	8907,56	592,90
15-01-047-10	10 см, с установкой нащельников	-,,-	22602,04	7163,49	354,45	40,85	15084,10	789,80
15-01-047-11	10 см, с открытым рустом	-,,-	21827,37	7083,67	356,33	40,85	14387,37	781,00
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см	-,,-	31983,82	8010,57	496,88	36,00	23476,37	832,70
	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим							
15-01-047-13	с относом	100 м² поверхности облицовки	36239,22	11373,78	439,31	54,94	24426,13	1254,00
15-01-047-14	без относа	-,,-	34127,78	11373,78	423,97	52,48	22330,03	1254,00
Таблица 15-01-048. Облицовка доломитовыми плитами стен, колонн, пилястр и откосов								
	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм, толщиной 25 мм с							
15-01-048-01	нулевым швом	100 м² поверхности облицовки	33303,18	10384,50	1320,60	145,12	21598,08	989,00
15-01-048-02	расшивкой швов	-,,-	32746,32	10384,50	1319,86	145,01	21041,96	989,00
	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм с							
15-01-048-03	нулевым швом	100 м² поверхности облицовки	41511,56	6641,25	1876,19	215,39	32994,12	632,50
15-01-048-04	расшивкой швов	-,,-	40924,82	6641,25	1875,45	215,28	32408,12	632,50
15-01-048-05	Облицовка стен доломитовыми плитами "под скалу" 150 мм (200 мм), толщиной 80-100 мм	100 м² поверхности облицовки	90393,44	13282,50	1748,38	227,46	75362,56	1265,00
	Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм, толщиной 40 мм с							
15-01-048-06	нулевым швом	100 м² поверхности облицовки	41511,56	6641,25	1876,19	215,39	32994,12	632,50
15-01-048-07	расшивкой швов	-,,-	40924,82	6641,25	1875,45	215,28	32408,12	632,50
	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм, толщиной 25 мм, поверхность пиленая с							
15-01-048-08	нулевым швом	100 м² поверхности облицовки	31752,10	13161,75	1199,46	145,12	17390,89	1253,50
15-01-048-09	расшивкой швов	-,,-	31345,99	13161,75	1198,73	145,01	16985,51	1253,50
	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм, поверхность пиленая с							
15-01-048-10	нулевым швом	100 м² поверхности облицовки	39978,91	11833,50	1746,31	209,17	26399,10	1127,00
15-01-048-11	расшивкой швов	-,,-	39515,17	11833,50	1745,57	209,06	25936,10	1127,00
Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)								
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит							
15-01-049-01	покрытых эмалями	100 м² облицовки стен	2339,71	470,07	103,92	14,62	1765,72	50,60
15-01-049-02	обтянутых винилискожей	-,,-	4094,77	481,21	112,56	16,38	3501,00	50,60
15-01-049-03	облицованных слоистым пластиком	-,,-	14689,35	2929,08	117,03	17,20	11643,24	308,00
15-01-049-04	фанерованных шпоном	-,,-	7310,40	481,21	103,92	14,62	6725,27	50,60
Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов								
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов							
15-01-050-01	по деревянной обрешетке	100 м² облицовки	9772,85	460,38	319,67	8,95	8992,80	50,15
15-01-050-02	с печатным рисунком по деревянной обрешетке	-,,-	11465,34	708,51	489,08	11,42	10267,75	77,18
15-01-050-03	по сплошному основанию на клее	-,,-	9891,19	356,83	34,49	5,76	9499,87	38,87

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м² облицовки	11462,98	1528,19	35,85	5,97	9898,94	166,47

РАЗДЕЛ 02. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ

Таблица 15-02 001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

15-02-001-01	стен	100 м² оштукатуриваемой поверхности	1423,42	681,87	49,42	29,41	692,13	70,88
15-02-001-02	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	-,,-	3541,23	2837,77	7,68	-	695,78	263,00
15-02-001-03	колонн прямоугольных	-,,-	1830,18	1126,72	7,68	-	695,78	112,00
15-02-001-04	пилястр переменного сечения	-,,-	2494,14	1790,68	7,68	-	695,78	178,00
15-02-001-05	пилястр прямых	-,,-	2142,04	1438,58	7,68	-	695,78	143,00
15-02-001-06	карнизов, тяг и наличников прямолинейных	-,,-	7483,29	3889,08	44,61	-	3549,60	351,00
15-02-001-07	карнизов, тяг и наличников криволинейных	-,,-	11977,71	8383,50	44,61	-	3549,60	810,00

Таблица 15-02 002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр

Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

15-02-002-01	стен гладких	100 м² оштукатуриваемой поверхности	2144,36	1161,06	50,27	29,41	933,03	117,16
15-02-002-02	стен с прорезными рустами	-,,-	3833,08	2570,56	57,12	33,12	1205,40	232,00
15-02-002-03	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	-,,-	5207,00	4384,80	9,87	-	812,33	360,00
15-02-002-04	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	-,,-	6538,18	5602,80	11,28	-	924,10	460,00
15-02-002-05	колонн прямоугольных гладких	-,,-	2462,28	1640,08	9,87	-	812,33	152,00
15-02-002-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	-,,-	3395,14	2459,76	11,28	-	924,10	222,00
15-02-002-07	пилястр переменного сечения гладких	-,,-	3390,22	2568,02	9,87	-	812,33	238,00
15-02-002-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	-,,-	4708,31	3775,20	11,28	-	921,83	330,00
15-02-002-09	пилястр прямых гладких	-,,-	2980,20	2158,00	9,87	-	812,33	200,00
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами	-,,-	4285,03	3351,92	11,28	-	921,83	293,00

Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов

Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине

15-02-003-01	до 200 мм плоских	100 м откосов	555,62	307,84	2,89	-	244,89	32,00
15-02-003-02	до 200 мм криволинейных	-,,-	844,22	596,44	2,89	-	244,89	62,00
15-02-003-03	более 200 мм плоских	-,,-	905,97	513,71	4,79	-	387,47	53,40

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-02-003-04	более 200 мм криволинейных	100 м откосов	1392,74	1000,48	4,79	-	387,47	104,00
Таблица 15-02 004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников								
	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню							
15-02-004-01	карнизов, тяг, наличников прямолинейных	100 м² проекции на стену	9097,09	4801,02	52,97	-	4243,10	426,00
15-02-004-02	карнизов, тяг, наличников криволинейных	-,,-	13791,27	9495,20	52,97	-	4243,10	880,00
Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр								
	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню							
15-02-005-01	стен гладких	100 м² оштукатуриваемой поверхности	2912,06	1643,87	60,60	29,41	1207,59	165,88
15-02-005-02	стен с прорезными рустами	-,,-	4679,45	3290,32	61,54	29,41	1327,59	296,96
15-02-005-03	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	-,,-	7432,76	6211,80	13,37	-	1207,59	510,00
15-02-005-04	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	-,,-	8771,70	7429,80	14,31	-	1327,59	610,00
15-02-005-05	колонн прямоугольных гладких	-,,-	3724,24	2503,28	13,37	-	1207,59	232,00
15-02-005-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	-,,-	4710,22	3368,32	14,31	-	1327,59	304,00
15-02-005-07	пилястр переменного сечения гладких	-,,-	4781,66	3560,70	13,37	-	1207,59	330,00
15-02-005-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	-,,-	6009,42	4667,52	14,31	-	1327,59	408,00
15-02-005-09	пилястр прямых гладких	-,,-	4274,53	3053,57	13,37	-	1207,59	283,00
15-02-005-10	пилястр прямых с прорезными рустами	-,,-	5494,62	4152,72	14,31	-	1327,59	363,00
Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов								
	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов при ширине							
15-02-006-01	до 200 мм плоских	100 м откосов	815,78	528,71	3,23	-	283,84	49,00
15-02-006-02	до 200 мм криволинейных	-,,-	1258,17	971,10	3,23	-	283,84	90,00
15-02-006-03	более 200 мм плоских	-,,-	1358,78	906,36	4,91	-	447,51	84,00
15-02-006-04	более 200 мм криволинейных	-,,-	2060,13	1607,71	4,91	-	447,51	149,00
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников								
	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню							
15-02-007-01	карнизов, тяг, наличников прямолинейных	100 м² проекции на стену	10397,31	6018,18	49,89	-	4329,24	534,00
15-02 007-02	карнизов, тяг, наличников криволинейных	-,,-	16787,63	12408,50	49,89	-	4329,24	1150,00
Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой								
15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	100 м² отделываемой поверхности	2854,70	328,90	53,53	7,08	2472,27	28,75
Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой								
15-02-009-01	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	100 м² отделываемой поверхности	2374,09	328,90	53,53	7,08	1991,66	28,75

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
	2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ							
	Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором							
	Штукатурка поверхностей известковым раствором простая по							
15-02-015-01	камню и бетону стен	100 м² оштукатуриваемой поверхности	1431,72	595,54	81,81	52,79	754,37	65,66
15-02-015-02	камню и бетону потолков	-,,-	1459,73	623,93	81,81	52,79	753,99	68,79
15-02-015-03	дереву стен	-,,-	2437,14	624,92	117,86	65,28	1694,36	68,90
15-02-015-04	дереву потолков	-,,-	2579,71	662,84	117,86	65,28	1799,01	73,08
	Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная по							
15-02-015-05	камню и бетону стен	100 м² оштукатуриваемой поверхности	1754,31	697,86	82,39	53,11	974,06	74,24
15-02-015-06	камню и бетону потолков	-,,-	1817,95	732,73	82,39	53,11	1002,83	77,95
15-02-015-07	дереву стен	-,,-	2950,44	774,18	121,42	66,34	2054,84	82,36
15-02-015-08	дереву потолков	-,,-	3051,82	810,75	123,63	66,65	2117,44	86,25
	Штукатурка поверхностей известковым раствором высококачественная по							
15-02-015-09	камню и бетону стен	100 м² оштукатуриваемой поверхности	2497,90	1161,06	84,92	54,49	1251,92	117,16
15-02-015-10	камню и бетону потолков	-,,-	2596,89	1218,53	84,92	54,49	1293,44	122,96
15-02-015-11	дереву стен	-,,-	3835,00	1219,43	139,22	74,27	2476,35	123,05
15-02-015-12	дереву потолков	-,,-	3959,27	1299,20	142,90	74,80	2517,17	131,10
	Таблица 15-02-016. Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону							
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону							
15-02-016-01	простое стен	100 м² оштукатуриваемой поверхности	1420,23	683,88	100,59	64,22	635,76	75,40
15-02-016-02	простое потолков	-,,-	1443,42	715,44	100,59	64,22	627,39	78,88
15-02-016-03	улучшенное стен	-,,-	1758,62	806,90	104,86	66,55	846,86	85,84
15-02-016-04	улучшенное потолков	-,,-	1783,04	817,80	104,86	66,55	860,38	87,00
15-02-016-05	высококачественное стен	-,,-	2529,57	1344,99	107,77	68,14	1076,81	135,72
15-02-016-06	высококачественное потолков	-,,-	2619,36	1413,96	107,77	68,14	1097,63	142,68
	Таблица 15-02-017. Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)							
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не *оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону*							
15-02-017-01	простая	100 м² оштукатуриваемой поверхности	1634,21	707,01	108,23	69,19	818,97	77,95
15-02-017-02	улучшенная	-,,-	1988,62	837,45	112,50	71,52	1038,67	89,09
15-02-017-03	высококачественная	-,,-	2822,91	1390,97	115,41	73,11	1316,53	140,36
	Таблица 15-02-018. Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)							
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются							
15-02-018-01	простая	100 м² оштукатуриваемой поверхности	1639,47	820,65	123,18	78,93	695,64	90,48
15-02-018-02	улучшенная	-,,-	2002,48	968,29	127,45	81,25	906,74	103,01
15-02-018-03	высококачественная	-,,-	2876,43	1609,38	130,36	82,84	1136,69	162,40

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором							
15-02-019-01	стен	100 м² оштукатуриваемой поверхности	592,50	368,65	4,85	2,65	219,00	42,18
15-02-019-02	потолков	-,,-	715,33	454,01	5,82	3,17	255,50	51,30
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм							
15-02-019-03	стен	100 м² оштукатуриваемой поверхности	691,04	476,35	27,26	14,04	187,43	51,89
15-02-019-04	потолков	-,,-	867,00	616,49	31,94	16,36	218,57	63,10
15-02-019-05	оконных и дверных откосов плоских	-,,-	1255,02	873,40	49,64	25,05	331,98	91,84
15-02-019-06	оконных и дверных откосов криволинейных	-,,-	2373,49	1991,87	49,64	35,23	331,98	195,09
Таблица 15-02-020. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону								
15-02-020-01	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	100 м² оштукатуриваемой поверхности	2605,86	786,68	88,19	55,86	1730,99	84,68
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором								
15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм	100 м² оштукатуриваемой поверхности	68150,06	2220,51	321,31	152,24	65608,24	257,60
15-02-021-02	При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять к расценке 15-02-021-01	-,,-	15432,50	139,99	123,60	60,80	15168,91	16,24
	Устройство							
15-02-021-03	стяжки под полы из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30 мм	100 м² оштукатуриваемой поверхности	45944,80	315,50	143,62	62,88	45485,68	35,65
15-02-021-04	При увеличении толщины грунта на каждые 12 мм добавлять к расценке 15-02-021-03	-,,-	15306,16	91,60	55,11	23,53	15159,45	10,35
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию								
	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона до							
15-02-022-01	0,8 м²	100 м² поверхности потолка	25169,69	16425,45	110,07	59,57	8634,17	1587,00
15-02-022-02	2 м²	-,,-	21801,02	13330,80	110,07	59,57	8360,15	1288,00
15-02-022-03	4 м²	-,,-	17117,57	9283,95	110,07	59,57	7723,55	897,00
15-02-022-04	6 м²	-,,-	15324,30	8093,70	94,44	51,21	7136,16	782,00
15-02-022-05	12 м²	-,,-	12756,46	6546,38	79,54	42,85	6130,54	632,50
	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона до							
15-02-022-06	0,8 м²	100 м² поверхности потолка	37557,62	28014,00	125,12	68,56	9418,50	2668,00
15-02-022-07	2 м²	-,,-	32292,85	23063,25	125,12	68,56	9104,48	2196,50
15-02-022-08	4 м²	-,,-	24501,75	15939,00	125,12	68,56	8437,63	1518,00
15-02-022-09	6 м²	-,,-	21700,10	13765,50	108,59	60,09	7826,01	1311,00
15-02-022-10	12 м²	-,,-	18202,21	11350,50	108,59	51,63	6743,12	1081,00

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию								
	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию							
15-02-023-01	цементно-известковым раствором	100 м² оштукатуриваемой поверхности	5033,39	2075,61	74,47	43,38	2883,31	215,76
15-02-023-02	декоративным раствором	-,,-	6732,05	3434,64	76,02	44,22	3221,39	336,40
Таблица 15-02-024. Облицовка листами сухой штукатурки								
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под							
15-02-024-01	окраску	100 м² отделываемой поверхности	5265,76	620,71	65,86	22,47	4579,19	71,02
15-02-024-02	оклейку обоями	-,,-	4992,81	531,04	65,86	29,41	4395,91	60,76
	Облицовка							
15-02-024-03	гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м² отделываемой поверхности	6145,30	1514,47	65,86	22,47	4564,97	173,28
15-02-024-04	древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	-,,-	5347,65	552,78	33,31	7,16	4761,56	66,60
15-02-024-05	стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	-,,-	5057,47	810,59	151,63	13,85	4095,25	88,30
Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки								
15-02-025-01	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	100 м² отделываемой поверхности	1171,62	45,76	1,75	0,42	1124,11	5,77
3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА								
Таблица 15-02-031. Оштукатуривание отдельных мест								
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню							
15-02-031-01	плоских	100 м² оштукатуриваемой поверхности	3842,68	1895,72	39,96	21,79	1907,00	204,06
15-02-031-02	криволинейных	-,,-	5971,39	4024,43	39,96	21,79	1907,00	433,20
15-02-031-03	Устройство нижних заглушин	-,,-	4585,51	2895,24	32,20	17,56	1658,07	300,96
	Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке по							
15-02-031-04	камню и бетону	100 м² оштукатуриваемой поверхности	1556,25	614,38	30,37	7,41	911,50	59,36
15-02-031-05	дереву	-,,-	1426,19	614,38	26,69	6,88	785,12	59,36
	Вытягивание тяг и падуг при высококачественной штукатурке по							
15-02-031-06	камню и бетону	100 м² оштукатуриваемой поверхности	2237,97	909,40	43,89	10,05	1284,68	85,47
15-02-031-07	дереву	-,,-	1820,41	917,59	26,93	7,30	875,89	86,24
15-02-031-08	Насечка поверхности стен	100 м² оштукатуриваемой поверхности	315,61	315,61	-	-	-	37,00
15-02-031-09	Насечка поверхности потолков	100 м² оштукатуриваемой поверхности	392,38	392,38	-	-	-	46,00
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых								
15-02-032-01	Устройство наличников тянутых	100 м² проекции на стену тянутых наличников	14633,95	7679,28	165,57	48,35	6789,10	731,36

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей								
	Обивка поверхностей							
15-02-033-01	изоляционным материалом	100 м² оштукатуриваемой поверхности	649,08	42,95	2,72	0,41	603,41	5,60
15-02-033-02	дранью по деревянным неодранкованным поверхностям	-,,-	917,33	235,47	2,72	0,41	679,14	30,70
Таблица 15-02-034. Оштукатуривание лестничных маршей и площадок								
	Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная							
15-02-034-01	без отделки косоуров и балок	100 м² горизонтальной проекции марша или площадки (поэтажно)	2499,47	894,13	117,84	74,69	1487,50	95,12
15-02-034-02	с отделкой косоуров и балок без тяг	-,,-	3795,65	1279,57	90,51	55,55	2425,57	134,55
	Штукатурка лестничных маршей и площадок высококачественная с отделкой косоуров и балок							
15-02-034-03	без тяг	100 м² горизонтальной проекции марша или площадки (поэтажно)	4514,46	2007,80	81,09	49,41	2425,57	196,65
15-02-034-04	с тягами	-,,-	6292,74	2752,68	57,94	19,78	3482,12	262,16
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями								
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями							
15-02-035-01	стен и перегородок панельных	100 м² отделываемой поверхности	131,27	91,80	2,72	1,48	36,75	11,06
15-02-035-02	стен и перегородок из блоков и плит	-,,-	488,48	285,93	4,27	2,33	198,28	33,52
15-02-035-03	потолков сборных панельных	-,,-	90,54	59,78	2,13	1,16	28,63	6,84
15-02-035-04	потолков сборных из плит	-,,-	338,87	308,11	2,13	1,16	28,63	33,97
Таблица 15-02-036. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса								
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса							
15-02-036-01	улучшенная стен	100 м² оштукатуриваемой поверхности	5806,82	1192,94	35,52	15,24	4578,36	129,95
15-02-036-02	улучшенная потолков	-,,-	5978,31	1327,80	35,52	15,24	4614,99	144,64
15-02-036-03	высококачественная стен	-,,-	6415,46	1557,29	40,56	17,99	4817,61	161,88
15-02-036-04	высококачественная потолков	-,,-	6605,62	1710,82	40,56	17,99	4854,24	177,84
15-02-036-05	карнизов и тяг стен	-,,-	8371,90	3516,10	40,56	17,99	4815,24	339,72
15-02-036-06	карнизов и тяг потолков	-,,-	11687,69	3672,39	83,32	33,33	7931,98	354,82
Таблица 15-02-037. Устройство каркаса								
	Устройство каркаса при оштукатуривании							
15-02-037-01	стен	100 м² оштукатуриваемой поверхности	2078,13	229,32	8,41	2,22	1840,40	24,98
15-02-037-02	потолков	-,,-	3399,86	423,57	12,51	3,28	2963,78	46,14
15-02-037-03	колонн	-,,-	2208,67	359,86	8,41	2,22	1840,40	39,20
15-02-037-04	карнизов и тяг	-,,-	3577,76	601,47	12,51	3,28	2963,78	65,52
Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень								
	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень							
15-02-038-01	стен	100 м² отделываемой поверхности	619,35	109,34	177,38	4,23	332,63	12,19

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-02-038-02	потолков	100 м² отделываемой поверхности	754,55	158,36	263,54	4,23	332,65	17,25

РАЗДЕЛ 03. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)

	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до							
15-03-001-01	100 мм	100 м деталей	2625,94	256,78	112,18	1,16	2256,98	29,38
15-03-001-02	250 мм	-,,-	8814,24	562,94	225,67	2,75	8025,63	64,41
15-03-001-03	500 мм	-,,-	13038,65	957,99	237,92	6,77	11842,74	109,61
15-03-001-04	750 мм	-,,-	17612,02	1540,69	357,61	10,26	15713,72	176,28

Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)

	Установка гипсовых штучных розеток (кесонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков), диаметром до							
15-03-002-01	250 мм	1 деталь	34,61	5,49	3,11	0,21	26,01	0,62
15-03-002-02	500 мм	-,,-	41,96	11,33	4,02	0,21	26,61	1,28
15-03-002-03	750 мм	-,,-	138,05	19,38	7,29	0,21	111,38	2,19
15-03-002-04	1750 мм	-,,-	569,92	41,24	14,21	0,42	514,47	4,66

Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей

	Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой до							
15-03-003-01	500 мм	1 деталь	355,14	42,66	18,36	0,21	294,12	4,82
15-03-003-02	750 мм	-,,-	508,34	54,43	18,36	0,21	435,55	6,15
	Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой до							
15-03-003-03	500 мм	1 деталь	566,73	95,32	29,26	0,21	442,15	10,26
15-03-003-04	1000 мм	-,,-	946,68	168,52	29,45	0,32	748,71	18,14
15-03-003-05	2000 мм	-,,-	1884,11	307,59	30,04	0,63	1546,48	33,11
15-03-003-06	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм	1 деталь	148,53	16,87	5,29	0,21	126,37	1,93

Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей

15-03-004-01	Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм	1 деталь	39,69	10,49	3,11	0,21	26,09	1,09
	Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны до							
15-03-004-02	250 мм	1 деталь	29,80	3,89	3,11	0,21	22,80	0,44
15-03-004-03	400 мм	-,,-	35,18	5,93	4,20	0,21	25,05	0,67
	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны до							
15-03-004-04	200 мм	1 деталь	23,59	4,28	4,20	0,21	15,11	0,49
15-03-004-05	400 мм	-,,-	42,22	7,87	4,20	0,21	30,15	0,90
15-03-004-06	750 мм	-,,-	110,85	14,51	5,29	0,21	91,05	1,66
15-03-004-07	1100 мм	-,,-	180,56	22,02	5,48	0,32	153,06	2,52
	Установка гипсовых решеток вентиляционных площадью до							
15-03-004-08	0,1 м²	1 деталь	42,54	3,75	0,93	0,21	37,86	0,44
15-03-004-09	0,5 м²	-,,-	85,63	11,34	0,93	0,21	73,36	1,33

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
	Установка гипсовых ваз гладких высотой до							
15-03-004-10	500 мм	1 деталь	78,21	9,74	2,02	0,21	66,45	1,10
15-03-004-11	1000 мм	-,,-	133,25	13,72	3,11	0,21	116,42	1,55
15-03-004-12	1350 мм	-,,-	161,34	17,70	3,11	0,21	140,53	2,00
	Установка гипсовых гербов высотой до							
15-03-004-13	750 мм	1 деталь	113,24	27,45	5,29	0,21	80,50	2,92
15-03-004-14	1000 мм	-,,-	264,98	35,44	7,47	0,21	222,07	3,77
15-03-004-15	1500 мм	-,,-	310,30	49,44	9,84	0,32	251,02	5,26
	Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка							
	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка порезки, пояса, фризы, капли и т.п. высотой до							
15-03-005-01	100 мм	100 м деталей	4371,69	390,02	114,81	2,01	3866,86	44,07
15-03-005-02	250 мм	-,,-	7305,39	798,00	177,20	4,55	6330,19	90,17
15-03-005-03	500 мм	-,,-	20746,65	1340,07	251,68	11,32	19154,90	151,42
15-03-005-04	750 мм	-,,-	31164,30	2070,10	377,22	16,82	28716,98	233,91
	Установка цементных поручней и тетив любого профиля							
15-03-005-05	без орнамента	100 м деталей	21028,16	1175,79	26,20	8,68	19826,17	131,08
15-03-005-06	с орнаментом	-,,-	21481,71	1621,78	33,76	11,32	19826,17	180,80
	Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)							
15-03-006-01	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм	1 деталь	52,43	7,79	3,11	0,21	41,53	0,93
	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента							
15-03-006-02	рядовых высотой до 650 мм	1 деталь	60,91	5,13	0,93	0,21	54,85	0,58
15-03-006-03	рядовых высотой до 1100 мм	-,,-	94,54	7,79	0,93	0,21	85,82	0,88
15-03-006-04	угловых высотой до 650 мм	-,,-	67,30	11,12	0,93	0,21	55,25	1,24
15-03-006-05	угловых высотой до 1100 мм	-,,-	102,23	14,89	0,93	0,21	86,41	1,66
	Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)							
	Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой до							
15-03-007-01	500 мм	1 деталь	300,20	54,52	0,93	0,21	244,75	6,16
15-03-007-02	750 мм	-,,-	430,19	72,92	1,12	0,32	356,15	8,24
	Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой до							
15-03-007-03	500 мм	1 деталь	911,97	135,64	29,26	0,21	747,07	14,43
15-03-007-04	1000 мм	-,,-	1508,53	241,11	29,65	0,42	1237,77	25,65
15-03-007-05	2000 мм	-,,-	2885,82	450,35	31,35	1,06	2404,12	47,91
	Установка цементных							
15-03-007-06	баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм	1 деталь	220,30	23,07	0,93	0,21	196,30	2,64
15-03-007-07	шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм	-,,-	62,73	14,43	3,11	0,21	45,19	1,50

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
	Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны до							
15-03-007-08	250 мм	1 деталь	43,87	4,34	3,11	0,21	36,42	0,49
15-03-007-09	400 мм	-,,-	75,85	7,25	4,20	0,21	64,40	0,79
	Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны до							
15-03-007-10	200 мм	1 деталь	35,42	5,16	3,11	0,21	27,15	0,59
15-03-007-11	400 мм	-,,-	182,85	10,05	4,20	0,21	168,60	1,15
15-03-007-12	750 мм	-,,-	1230,58	19,40	5,29	0,21	1205,89	2,22
15-03-007-13	1100 мм	-,,-	3049,37	30,85	5,86	0,42	3012,66	3,53
Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)								
	Установка цементных ваз гладких высотой до							
15-03-008-01	500 мм	1 деталь	123,51	13,72	2,02	0,21	107,77	1,55
15-03-008-02	1000 мм	-,,-	230,31	19,47	3,11	0,21	207,73	2,20
15-03-008-03	1350 мм	-,,-	267,43	24,60	3,11	0,32	239,72	2,78
	Установка цементных гербов высотой до							
15-03-008-04	750 мм	1 деталь	179,22	37,98	5,29	0,21	135,95	4,04
15-03-008-05	1000 мм	-,,-	419,64	48,88	7,47	0,32	363,29	5,20
15-03-008-06	1500 мм	-,,-	578,16	69,18	9,65	0,42	499,33	7,36

РАЗДЕЛ 04. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

Таблица 15-04 001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений

	Окраска водными составами внутри помещений клеевая							
15-04-001-01	простая	100 м² окрашиваемой поверхности	113,57	54,80	2,23	0,41	56,54	6,27
15-04-001-02	улучшенная	-,,-	177,51	99,66	2,91	0,52	74,94	11,11
15-04-001-03	высококачественная по штукатурке	-,,-	841,66	585,11	6,99	1,13	249,56	65,23
15-04-001-04	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску	-,,-	499,13	351,27	4,95	0,82	142,91	39,16
	Окраска водными составами внутри помещений казеиновая							
15-04-001-05	улучшенная	100 м² окрашиваемой поверхности	429,27	163,79	2,23	0,41	263,25	18,26
15-04-001-06	высококачественная по штукатурке	-,,-	1239,07	631,49	6,31	1,03	601,27	70,40
15-04-001-07	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску	-,,-	889,78	453,88	3,59	0,62	432,31	50,60

Таблица 15-04 002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений

	Известковая окраска водными составами внутри помещений по							
15-04-002-01	штукатурке	100 м² окрашиваемой поверхности	109,42	83,31	1,55	0,31	24,56	10,21
15-04-002-02	кирпичу и бетону	-,,-	60,75	39,82	1,55	0,31	19,38	4,88
15-04-002-03	дереву	-,,-	54,26	35,33	1,55	0,31	17,38	4,33
	Силикатная окраска водными составами внутри помещений по							
15-04-002-04	штукатурке и кирпичу	100 м² окрашиваемой поверхности	219,72	115,79	2,23	0,41	101,70	14,19
15-04-002-05	дереву	-,,-	118,91	48,88	2,23	0,41	67,80	5,99

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)								
15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	100 м² вертикальной проекции сегментных ферм	147,24	53,48	2,23	0,41	91,53	6,27
Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске								
	Разделка поверхности по клеевой окраске кистью, количество тонов							
15-04-004-01	1	100 м² разделываемой поверхности	33,23	26,21	0,87	0,21	6,15	2,89
15-04-004-02	2 и более	-,,-	52,28	45,26	0,87	0,21	6,15	4,99
	Разделка поверхности по клеевой окраске валиком, количество тонов							
15-04-004-03	1	100 м² разделываемой поверхности	66,61	30,20	0,87	0,21	35,54	3,33
15-04 07-04	2 и более	-,,-	150,12	60,41	0,87	0,21	88,84	6,66
	Разделка поверхности по клеевой окраске набрызгом, количество тонов							
15-04-004-05	1	100 м² разделываемой поверхности	39,85	19,14	0,87	0,21	19,84	2,11
15-04-004-06	2 и более	-,,-	52,91	32,20	0,87	0,21	19,84	3,55
Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску							
15-04-005-01	стен	100 м² окрашиваемой поверхности	721,50	136,16	5,63	0,93	579,71	15,18
15-04-005-02	потолков	-,,-	793,80	151,95	6,31	1,03	635,54	16,94
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по							
15-04-005-03	штукатурке стен	100 м² окрашиваемой поверхности	1311,15	384,81	10,59	1,75	915,75	42,90
15-04-005-04	штукатурке потолков	-,,-	1493,59	483,48	11,27	1,85	998,84	53,90
15-04-005-05	сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	-,,-	932,63	227,93	6,99	1,13	697,71	25,41
15-04-005-06	сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	-,,-	1027,74	256,54	6,99	1,13	764,21	28,60
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по							
15-04-005-07	штукатурке стен	100 м² окрашиваемой поверхности	1724,12	661,38	14,18	2,37	1048,56	68,75
15-04-005-08	штукатурке потолков	-,,-	2050,17	860,32	15,54	2,57	1174,31	89,43
15-04-005-09	сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	-,,-	1291,05	446,56	9,23	1,54	835,26	46,42
15-04-005-10	сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	-,,-	1461,09	537,57	9,91	1,65	913,61	55,88
2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК								
Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами								
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности							
15-04-011-01	известковая	100 м² фасада	101,55	53,91	1,63	0,20	46,01	6,32
15-04-011-02	силикатная	-,,-	565,67	173,84	8,61	1,23	383,22	20,38
15-04-011-03	цементная	-,,-	946,28	85,56	6,50	0,92	854,22	10,03

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами								
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности							
15-04-012-01	перхлорвиниловая	100 м² окрашиваемой поверхности	1792,19	130,52	8,54	1,23	1653,13	14,39
15-04-012-02	кремнийорганическая	-,,-	2579,50	126,53	8,54	1,23	2444,43	13,95
15-04-012-03	поливинилацетатная	-,,-	518,78	86,98	3,72	0,51	428,08	9,59
Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами								
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности							
15-04-013-01	известковая	100 м² фасада	71,02	38,72	8,38	1,23	23,92	4,43
15-04-013-02	силикатная	-,,-	494,58	124,81	8,54	1,23	361,23	14,28
15-04-013-03	цементная	-,,-	898,35	61,44	6,46	0,92	830,45	7,03
Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами								
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности							
15-04-014-01	перхлорвиниловая	100 м² окрашиваемой поверхности	1549,89	93,55	7,69	1,13	1448,65	10,07
15-04-014-02	кремнийорганическая	-,,-	2521,13	90,95	7,69	1,13	2422,49	9,79
15-04-014-03	поливинилацетатная	-,,-	472,43	62,61	3,66	0,51	406,16	6,74
Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами								
	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности							
15-04-015-01	известковая	100 м² фасада	162,76	102,66	14,09	0,20	46,01	11,60
15-04-015-02	силикатная	-,,-	670,04	248,69	38,18	1,13	383,17	28,10
15-04-015-03	цементная	-,,-	1040,83	162,84	25,60	0,82	852,39	18,40
Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами								
	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности							
15-04-016-01	перхлорвиниловая	100 м² окрашиваемой поверхности	1866,26	183,94	29,19	1,13	1653,13	19,80
15-04-016-02	кремнийорганическая	-,,-	2631,61	178,37	28,52	1,13	2424,72	19,20
15-04-016-03	поливинилацетатная	-,,-	596,66	147,71	20,85	0,51	428,10	15,90
Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами								
	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности							
15-04-017-01	известковая	100 м² фасада	107,63	73,47	10,24	0,20	23,92	8,10
15-04-017-02	силикатная	-,,-	569,00	178,68	29,09	1,13	361,23	19,70
15-04-017-03	цементная	-,,-	967,04	117,00	19,59	0,82	830,45	12,90
Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами								
	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности							
15-04-018-01	перхлорвиниловая	100 м² окрашиваемой поверхности	1603,57	132,19	22,73	1,13	1448,65	13,90
15-04-018-02	кремнийорганическая	-,,-	2573,17	128,39	22,29	1,13	2422,49	13,50
15-04-018-03	поливинилацетатная	-,,-	527,30	105,56	15,58	0,51	406,16	11,10

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
	3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ							
	Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами							
	Простая окраска масляными составами по дереву							
15-04-024-01	стен	100 м² окрашиваемой поверхности	791,52	245,16	3,59	0,62	542,77	28,05
15-04-024-02	потолков	-,,-	901,40	284,57	3,59	0,62	613,24	32,56
15-04-024-03	полов	-,,-	707,58	209,59	2,91	0,52	495,08	23,98
15-04-024-04	заполнений проемов дверных	-,,-	1240,49	312,46	2,91	0,52	925,12	35,75
15-04-024-05	заполнений проемов оконных	-,,-	1317,40	389,37	2,91	0,52	925,12	44,55
15-04-024-06	блоков, подготовленных под вторую окраску дверных	-,,-	438,37	100,86	0,87	0,21	336,64	11,54
15-04-024-07	блоков, подготовленных под вторую окраску оконных	-,,-	475,25	137,74	0,87	0,21	336,64	15,76
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску							
15-04-024-08	стен	100 м² окрашиваемой поверхности	749,17	184,59	3,59	0,62	560,99	21,12
15-04-024-09	потолков	-,,-	840,42	199,97	3,59	0,62	636,86	22,88
	Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами							
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву							
15-04-025-01	стен	100 м² окрашиваемой поверхности	1250,06	530,78	5,63	0,93	713,65	58,52
15-04-025-02	потолков	-,,-	1457,78	646,60	7,67	1,23	803,51	71,29
15-04-025-03	полов	-,,-	1351,52	465,93	7,67	1,23	877,92	51,37
15-04-025-04	заполнений проемов дверных	-,,-	1954,86	841,06	6,31	1,03	1107,49	92,73
15-04-025-05	заполнений проемов оконных	-,,-	2348,58	1257,10	6,31	1,03	1085,17	138,60
15-04-025-06	блоков, подготовленных под вторую окраску дверных	-,,-	645,69	235,55	1,55	0,31	408,59	25,97
15-04-025-07	блоков, подготовленных под вторую окраску оконных	-,,-	778,56	363,43	1,55	0,31	413,58	40,07
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке							
15-04-025-08	стен	100 м² окрашиваемой поверхности	1244,61	462,66	7,67	1,23	774,28	51,01
15-04-025-09	потолков	-,,-	1452,80	568,69	7,67	1,23	876,44	62,70
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску							
15-04-025-10	стен	100 м² окрашиваемой поверхности	896,04	309,29	2,91	0,52	583,84	34,10
15-04-025-11	потолков	-,,-	1012,25	339,22	3,59	0,62	669,44	37,40
	Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами							
	Высококачественная окраска масляными составами по дереву							
15-04-026-01	стен	100 м² окрашиваемой поверхности	1604,39	821,16	7,87	1,34	775,36	85,36
15-04-026-02	потолков	-,,-	1915,24	1034,92	9,23	1,54	871,09	107,58
15-04-026-03	полов	-,,-	1777,48	744,97	10,59	1,75	1021,92	77,44
15-04-026-04	заполнения проемов дверных	-,,-	2609,72	1428,57	7,87	1,34	1173,28	148,50
15-04-026-05	заполнения проемов оконных	-,,-	3242,10	2031,74	7,87	1,34	1202,49	211,20

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке							
15-04-026-06	стен	100 м² окрашиваемой поверхности	1696,23	773,54	9,91	1,65	912,78	80,41
15-04-026-07	потолков	-,,-	2027,24	960,85	11,27	1,85	1055,12	99,88
	Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску							
15-04-026-08	стен	100 м² окрашиваемой поверхности	1291,72	558,73	6,51	1,13	726,48	58,08
15-04-026-09	потолков	-,,-	1467,37	638,09	6,51	1,13	822,77	66,33
Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске								
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву							
15-04-027-01	стен	100 м² окрашиваемой поверхности	183,07	115,07	1,55	0,31	66,45	12,10
15-04-027-02	потолков	-,,-	234,62	158,34	1,55	0,31	74,73	16,65
15-04-027-03	заполнения проемов дверных	-,,-	281,17	209,03	1,55	0,31	70,59	21,98
15-04-027-04	заполнения проемов оконных	-,,-	352,84	276,55	1,55	0,31	74,74	29,08
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску							
15-04-027-05	стен	100 м² окрашиваемой поверхности	236,62	114,02	2,23	0,41	120,37	11,99
15-04-027-06	потолков	-,,-	292,62	156,92	2,91	0,52	132,79	16,50
Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности								
	Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности							
15-04-028-01	стен	100 м² разделываемой поверхности	391,35	340,52	-	-	50,83	32,90
15-04-028-02	дверных заполнений	-,,-	398,40	298,08	-	-	100,32	28,80
Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка тканями								
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за							
15-04-029-01	1 раз	100 м² отделываемой поверхности	423,12	46,95	0,87	0,21	375,30	4,88
15-04-029-02	2 раза	-,,-	828,33	118,52	2,23	0,41	707,58	12,32
15-04-029-03	Оклейка тканями полов	-,,-	1368,86	82,88	8,55	1,44	1277,43	9,24
15-04-029-04	Оклейка тканями стен	-,,-	1440,89	154,91	8,55	1,44	1277,43	17,27
15-04-029-05	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	-,,-	1763,06	301,09	4,95	0,82	1457,02	32,41
Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции								
	Масляная окраска металлических поверхностей больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок							
15-04-030-01	1	100 м² окрашиваемой поверхности	496,38	85,67	2,23	0,41	408,48	9,68
15-04-030-02	2	-,,-	615,44	108,06	2,23	0,41	505,15	12,21
	Масляная окраска металлических поверхностей							
15-04-030-03	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м² окрашиваемой поверхности	812,88	359,22	2,23	0,41	451,43	40,59
15-04-030-04	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	-,,-	1082,54	628,88	2,23	0,41	451,43	71,06

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	100 м² изолированной поверхности	828,68	185,94	2,91	0,52	639,83	21,01
Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком								
	Окраска кровли суриком за							
15-04-031-01	1 раз	100 м² кровли	514,89	69,12	2,23	0,41	443,54	7,81
15-04-031-02	2 раза	-,,-	666,82	89,56	2,91	0,52	574,35	10,12
Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах								
	Окраска суриком стальных обделок на фасадах							
15-04-032-01	с водосточными трубами	100 м² фасада без вычета проемов	189,30	76,64	0,87	0,21	111,79	8,66
15-04-032-02	без водосточных труб	-,,-	141,77	57,97	0,87	0,21	82,93	6,55
4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ								
Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками								
	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности							
15-04-038-01	стен	100 м² окрашиваемой поверхности или покрытия	1113,10	574,26	5,63	0,93	533,21	64,02
15-04-038-02	заполнений проемов дверных	-,,-	1193,26	749,89	5,63	0,93	437,74	83,60
15-04-038-03	заполнений проемов оконных	-,,-	1426,51	974,86	5,63	0,93	446,02	108,68
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за							
15-04-038-04	1 раз стен	100 м² окрашиваемой поверхности или покрытия	437,85	63,01	0,87	0,21	373,97	6,55
15-04-038-05	1 раз потолков	-,,-	452,76	77,92	0,87	0,21	373,97	8,10
15-04-038-06	1 раз заполнений проемов дверных	-,,-	464,50	89,66	0,87	0,21	373,97	9,32
15-04-038-07	1 раз заполнений проемов оконных	-,,-	505,09	130,25	0,87	0,21	373,97	13,54
15-04-038-08	2 раза стен	-,,-	906,50	157,00	1,55	0,31	747,95	16,32
15-04-038-09	2 раза потолков	-,,-	942,77	192,59	2,23	0,41	747,95	20,02
15-04-038-10	2 раза заполнений проемов дверных	-,,-	971,34	221,16	2,23	0,41	747,95	22,99
15-04-038-11	2 раза заполнений проемов оконных	-,,-	1073,99	323,81	2,23	0,41	747,95	33,66
Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности								
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за							
15-04-039-01	1 раз стен	100 м² покрытий поверхности	499,59	63,01	1,55	0,31	435,03	6,55
15-04-039-02	1 раз потолков	-,,-	514,50	77,92	1,55	0,31	435,03	8,10
15-04-039-03	1 раз заполнений проемов дверных	-,,-	526,24	89,66	1,55	0,31	435,03	9,32
15-04-039-04	1 раз заполнений проемов оконных	-,,-	566,83	130,25	1,55	0,31	435,03	13,54
15-04-039-05	2 раза стен	-,,-	1024,73	155,56	2,23	0,41	866,94	16,17
15-04-039-06	2 раза потолков	-,,-	1061,76	192,59	2,23	0,41	866,94	20,02
15-04-039-07	2 раза заполнений проемов дверных	-,,-	1090,33	221,16	2,23	0,41	866,94	22,99
15-04-039-08	2 раза заполнений проемов оконных	-,,-	1192,98	323,81	2,23	0,41	866,94	33,66

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз								
	Окраска по металлу за 1 раз печным лаком							
15-04-040-01	стен	100 м² окрашиваемой поверхности	154,53	128,45	0,87	0,21	25,21	14,32
15-04-040-02	заполнений дверных проемов и печей	-,,-	194,36	168,28	0,87	0,21	25,21	18,76
15-04-040-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	-,,-	381,56	355,48	0,87	0,21	25,21	39,63
	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком							
15-04-040-04	стен	100 м² окрашиваемой поверхности	126,58	109,52	0,87	0,21	16,19	12,21
15-04-040-05	заполнений дверных проемов и печей	-,,-	160,40	143,34	0,87	0,21	16,19	15,98
15-04-040-06	заполнений оконных проемов и решеток	-,,-	338,63	321,57	0,87	0,21	16,19	35,85
	Окраска по металлу графитом за 2 раза							
15-04-040-07	стен	100 м² окрашиваемой поверхности	293,69	263,86	0,87	0,21	28,96	30,19
15-04-040-08	заполнений дверных проемов и печей	-,,-	370,34	340,51	0,87	0,21	28,96	38,96
15-04-040-09	заполнений оконных проемов и решеток	-,,-	575,03	545,20	0,87	0,21	28,96	62,38
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	-,,-	678,52	497,66	0,87	0,21	179,99	56,94
Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза								
	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком							
15-04-041-01	стен	100 м² окрашиваемой поверхности	298,60	218,06	0,87	0,21	79,67	24,31
15-04-041-02	заполнений дверных проемов и печей	-,,-	367,31	286,77	0,87	0,21	79,67	31,97
15-04-041-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	-,,-	684,94	604,40	0,87	0,21	79,67	67,38
	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком							
15-04-041-04	стен	100 м² окрашиваемой поверхности	238,76	176,26	0,87	0,21	61,63	19,65
15-04-041-05	заполнений дверных проемов и печей	-,,-	292,49	229,99	0,87	0,21	61,63	25,64
15-04-041-06	заполнений оконных проемов и решеток	-,,-	577,29	514,79	0,87	0,21	61,63	57,39
	5 ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ							
Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей								
	Декоративная отделка поверхностей под мрамор							
15-04-047-01	клеевая	100 м² отделываемой поверхности	1313,73	956,10	8,55	1,44	349,08	95,04
15-04-047-02	масляная	-,,-	2880,13	1504,98	13,50	2,26	1361,65	149,60
	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая категория сложности							
15-04-047-03	1	100 м² отделываемой поверхности	2199,73	1825,89	6,31	1,03	367,53	181,50
15-04-047-04	2	-,,-	3027,87	2633,71	6,31	1,03	387,85	261,80
15-04-047-05	3	-,,-	4604,75	4194,01	6,31	1,03	404,43	416,90

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная категория сложности							
15-04-047-06	1	100 м² отделываемой поверхности	4159,36	2279,60	14,86	2,47	1864,90	226,60
15-04-047-07	2	-,,-	5123,91	3131,68	14,86	2,47	1977,37	311,30
15-04-047-08	3	-,,-	6194,45	4326,81	15,54	2,57	1852,10	430,10
	Декоративная отделка поверхностей клеевая разделка по эскизам категория сложности							
15-04-047-09	1	100 м² отделываемой поверхности	510,07	466,78	1,55	0,31	41,74	46,40
15-04-047-10	2	-,,-	903,12	859,83	1,55	0,31	41,74	85,47
15-04-047-11	3	-,,-	1494,95	1451,66	1,55	0,31	41,74	144,30
	Декоративная отделка поверхностей набивка фриза по трафарету							
15-04-047-12	клеевая	100 м² отделываемой поверхности	2575,43	2467,82	0,87	0,21	106,74	245,31
15-04-047-13	масляная	-,,-	2958,32	2679,98	1,55	0,31	276,79	266,40
	Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе							
	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимер-минеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из							
15-04-048-01	микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	100 м² отделываемой поверхности	6474,93	385,25	35,82	2,76	6053,86	36,69
15-04-048-02	мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	-,,-	7792,59	614,15	42,57	3,28	7135,87	58,49
15-04-048-03	среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	-,,-	10002,68	646,49	56,25	4,30	9299,94	61,57
15-04-048-04	крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	-,,-	12216,52	682,61	69,93	5,32	11463,98	65,01
	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из							
15-04-048-05	микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	100 м² отделываемой поверхности	5162,34	353,85	29,85	2,36	4778,64	33,70
15-04-048-06	мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	-,,-	6399,00	582,33	36,54	2,87	5780,13	55,46
15-04-048-07	среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	-,,-	8449,85	616,56	50,09	3,89	7783,20	58,72
15-04-048-08	крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	-,,-	10310,28	661,92	62,40	4,81	9585,96	63,04
	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимер-минеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем из							
15-04-048-09	микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	100 м² отделываемой поверхности	5851,53	438,07	33,91	2,66	5379,55	40,60
15-04-048-10	мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	-,,-	7073,17	853,06	39,35	3,07	6180,76	79,06
15-04-048-11	среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	-,,-	9206,18	898,05	52,81	4,10	8255,32	83,23
15-04-048-12	крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	-,,-	11075,17	952,86	64,24	4,92	10058,07	88,31

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
	При							
15-04-048-13	структуировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	100 м² отделываемой поверхности	236,78	236,78	-	-	-	22,55
15-04-048-14	разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	-,,-	280,42	154,14	-	-	126,28	14,68

РАЗДЕЛ 05. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом

	Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в							
15-05-001-01	одну сторону	100 м² площади проемов по наружному обводу коробок	3754,84	391,36	57,42	7,99	3306,06	45,88
15-05-001-02	разные стороны	-,,-	3980,60	414,47	58,93	8,20	3507,20	48,59
	Остекление оконным стеклом							
15-05-001-03	окон с одинарным переплетом	100 м² площади проемов по наружному обводу коробок	2015,53	207,28	32,08	4,46	1776,17	24,30
15-05-001-04	окон со спаренным переплетом	-,,-	3981,94	435,71	58,93	8,20	3487,30	51,08
15-05-001-05	фрамуг с одним переплетом		2338,80	304,61	33,60	4,67	2000,59	35,71
	Остекление оконным стеклом дверей балконных в два полотна открывающихся в							
15-05-001-06	одну сторону	100 м² площади проемов по наружному обводу коробок	2485,36	302,64	35,80	4,98	2146,92	35,48
15-05-001-07	разные стороны	-,,-	2653,99	321,92	48,47	6,75	2283,60	37,74
	Остекление оконным стеклом							
15-05-001-08	дверей балконных с одинарным переплетом	100 м² площади проемов по наружному обводу коробок	1312,38	160,02	17,22	2,39	1135,14	18,76
15-05-001-09	дверей балконных со спаренным переплетом	-,,-	2632,25	318,08	41,03	5,71	2273,14	37,29

Таблица 15-05-002. Остекление стеклом

	Остекление стеклом оконным прочих дверей на							
15-05-002-01	штапиках по замазке	100 м² площади остекления дверей и витрин	3238,48	806,77	58,93	8,20	2372,78	94,58
15-05-002-02	эластичных прокладках	-,,-	4077,58	806,77	58,93	8,20	3211,88	94,58
	Остекление стеклом витринным на эластичных прокладках							
15-05-002-03	дверей	100 м² площади остекления дверей и витрин	9271,92	1360,02	91,02	12,67	7820,88	159,44
15-05-002-04	витрин с металлическими переплетами	-,,-	8271,22	1046,31	91,02	12,67	7133,89	111,31

Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм

	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон							
15-05-003-01	два переплета открывающихся в одну сторону	100 м² площади проемов по наружному обводу коробок	6398,58	1021,72	71,60	9,97	5305,26	119,78
15-05-003-02	два переплета открывающихся в разные стороны	-,,-	6803,93	1079,56	95,57	13,29	5628,80	126,56

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-05-003-03	с одинарным переплетом	100 м² площади проемов по наружному обводу коробок	3419,74	541,74	41,03	5,71	2836,97	63,51
15-05-003-04	со спаренным переплетом	-,,-	6838,24	1137,39	78,35	10,90	5622,50	133,34
15-05-003-05	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом	-,,-	4020,89	792,35	44,75	6,23	3183,79	92,89
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм дверей балконных							
15-05-003-06	в два полотна открывающихся в одну сторону	100 м² площади проемов по наружному обводу коробок	4273,94	786,55	48,47	6,75	3438,92	92,21
15-05-003-07	в два полотна открывающихся в разные стороны	-,,-	4555,44	834,75	63,49	8,83	3657,20	97,86
15-05-003-08	с одинарным переплетом	-,,-	2256,90	416,43	25,33	3,53	1815,14	48,82
15-05-003-09	со спаренным переплетом	-,,-	4542,54	826,98	55,22	7,68	3660,34	96,95
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов								
	Тройное остекление деревянных переплетов оконным стеклом							
15-05-004-01	окон в два спаренных переплета	100 м² площади проемов по наружному обводу коробок	6053,68	722,92	92,54	12,87	5238,22	84,75
15-05-004-02	дверей балконных в два спаренных переплета	-,,-	3474,76	453,03	58,93	8,20	2962,80	53,11
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях								
	Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм							
15-05-005-01	окон в два спаренных переплета	100 м² площади проемов по наружному обводу коробок	10453,55	1879,59	126,14	17,55	8447,82	220,35
15-05-005-02	дверей балконных в два спаренных переплета	-,,-	6014,75	1175,95	67,20	9,35	4771,60	137,86
Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм								
15-05-006-01	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	100 м² площади остекления	7604,43	833,81	92,54	12,87	6678,08	97,75
2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ								
Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий								
	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий							
15-05-012-01	стеклом оконным установленных в коробки	100 м² площади оконных проемов по наружному обводу коробок	1905,35	240,97	29,89	4,15	1634,49	28,25
15-05-012-02	стеклом оконным установленных без коробок	-,,-	1933,97	265,11	30,72	4,26	1638,14	31,08
15-05-012-03	стеклом армированным установленных в коробках	-,,-	4105,01	386,49	58,93	8,20	3659,59	45,31
15-05 012-04	стеклом армированным установленных без коробок	-,,-	4151,78	425,05	63,49	8,83	3663,24	49,83
15-05-012-05	перегородок стеклом оконным	-,,-	2100,22	265,11	30,72	4,26	1804,39	31,08
15-05-012-06	перегородок стеклом армированным	-,,-	4528,43	425,05	63,49	8,83	4039,89	49,83

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
Таблица 15-05-013. Остекление промышленных зданий стальных переплетов								
	Остекление промышленных зданий стальных переплетов							
15-05-013-01	стеновых стеклом оконным	100 м² стальных переплетов по наружному обводу коробок	4603,03	419,25	47,79	6,65	4135,99	49,15
15-05-013-02	фонарных стеклом оконным	-,,-	3832,62	334,46	44,07	6,13	3454,09	39,21
15-05-013-03	стеновых стеклом армированным	-,,-	7876,19	997,96	85,94	11,94	6792,29	108,71
15-05-013-04	фонарных стеклом армированным	-,,-	7020,63	801,87	82,07	11,42	6136,69	87,35
15-05-013-05	перегородок стеклом оконным	-,,-	5097,92	496,91	55,22	7,68	4545,79	54,13
15-05-013-06	перегородок стеклом армированным	-,,-	8659,56	1099,58	94,89	13,19	7465,09	119,78
3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ								
Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов								
15-05-019-01	Остекление оконных переплетов металлических профильным стеклом коробчатого сечения в один слой	1 м² проема	203,58	10,31	2,20	0,31	191,07	1,18
	Остекление оконных переплетов металлических профильным стеклом швеллерного сечения в							
15-05-019-02	один слой	1 м² проема	144,12	6,47	2,20	0,31	135,45	0,74
15-05-019-03	два слоя	-,,-	361,92	13,63	87,30	12,15	260,99	1,56
	Остекление оконных переплетов деревянных профильным стеклом швеллерного сечения в							
15-05-019-04	один слой	1 м² проема	141,99	7,52	2,20	0,31	132,27	0,86
15-05-019-05	два слоя	-,,-	347,08	14,95	83,74	11,63	248,39	1,71
Таблица 15-05-020. Остекление перегородок								
	Остекление перегородок профильным стеклом марки							
15-05-020-01	КП-1-250 в один слой	1 м² перегородок за вычетом проемов	188,04	7,08	2,20	0,31	178,76	0,81
15-05-020-02	ШП-250 в два слоя	-,,-	233,90	10,75	2,20	0,31	220,95	1,23
Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами								
	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до							
15-05-021-01	0,5 м²	100 м² стеклопакетов	60754,55	1513,31	128,49	17,86	59112,75	177,41
15-05-021-02	1 м²	-,,-	60423,82	1320,53	128,49	17,86	58974,80	154,81
15-05-021-03	2 м²	-,,-	59650,36	983,17	128,49	17,86	58538,70	115,26
15-05-021-04	3 м²	-,,-	59648,91	748,93	128,49	17,86	58771,49	87,80
Таблица 15-05-022. Остекление профильным стеклом зенитных фонарей								
15-05-022-01	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	1 м² светового проема фонаря	117,00	7,34	2,88	0,41	106,78	0,79
РАЗДЕЛ 06. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ								
Таблица 15-06-001. Оклейка обоями								
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону							
15-06-001-01	простыми и средней плотности	100 м² оклеиваемой и обиваемой поверхности	875,21	297,63	1,52	0,21	576,06	33,63
15-06-001-02	тисненными и плотными	-,,-	1582,80	425,84	1,52	0,21	1155,44	46,95

Номера расценок (Коды неучтенных ресурсов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-06-001-03	линкрустом	100 м² оклеиваемой и обиваемой поверхности	3765,65	476,29	12,67	1,76	3276,69	49,51
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям							
15-06-001-04	простыми и средней плотности	100 м² оклеиваемой и обиваемой поверхности	750,01	244,61	1,52	0,21	503,88	27,64
15-06-001-05	тисненными и плотными	-,,-	1365,47	296,95	1,52	0,21	1067,00	32,74
15-06-001-06	линкрустом	-,,-	3716,00	421,84	12,67	1,76	3281,49	43,85
15-06-001-07	Оклейка обоями потолков	-,,-	656,55	157,00	1,52	0,21	498,03	16,32
15-06-001-08	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	-,,-	6431,60	575,56	1,52	0,21	5854,52	59,83
Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями								
	Оклейка стен моющимися обоями							
15-06-002-01	на бумажной основе по штукатурке и бетону	100 м² оклеиваемой поверхности	1295,73	567,82	1,52	0,21	726,39	64,16
15-06-002-02	на тканевой основе по штукатурке и бетону	-,,-	1926,19	824,95	1,52	0,21	1099,72	88,80
15-06-002-03	на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	-,,-	1004,39	422,41	1,52	0,21	580,46	47,73
15-06-002-04	на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	-,,-	1597,42	671,30	1,52	0,21	924,60	72,26
15-06-002-05	на бумажной основе по листовым материалам	-,,-	944,48	362,50	1,52	0,21	580,46	40,96
15-06-002-06	на тканевой основе по листовым материалам	-,,-	1445,80	519,68	1,52	0,21	924,60	55,94
Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой								
	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой							
15-06-003-01	по штукатурке и бетону	100 м² оклеиваемой поверхности	4998,06	947,10	1,52	0,21	4049,44	95,57
15-06-003-02	по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	-,,-	4580,93	748,01	1,52	0,21	3831,40	75,48
15-06-003-02	по листовым материалам	-,,-	4536,93	704,01	1,52	0,21	3831,40	71,04

Приложение 1

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная сметная цена, руб./ в т.ч. оплата труда машиниста, руб.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч/чел.-ч	83,80 / 10,58
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч/чел.-ч	73,56 / 10,58
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,60
030402	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	2,43
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч/чел.-ч	19,40 / 10,58
031891	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т	маш.-ч	1,77
031910	Люльки	маш.-ч	2,10
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,90
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин	маш.-ч/чел.-ч	61,88 / 8,88
050401	Компрессоры передвижные электрические давлением до 600 кПа (6 атм.) 0,5 м3/мин	маш.-ч	3,60
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч/чел.-ч	13,12 / 7,14
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч/чел.-ч	12,70 / 7,14
111500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч/чел.-ч	16,25 / 10,58
111501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.-ч/чел.-ч	16,99 / 10,58
330206	Дрели электрические	маш.-ч	18,16
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,30
330301	Машины шлифовальные электрические для полов	маш.-ч	5,10
331400	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	30,08
331410	Аппараты пескоструйные при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) Мпа (атм.)	маш.-ч	3,40
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	8,77
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	1,16
340151	Агрегаты шпатлево-окрасочные	маш.-ч	48,30
340701	Краскотерки	маш.-ч	2,88
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т	маш.-ч/чел.-ч	68,00 / 10,24
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
101 0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	13248,00
101 0117	Воск полиэтиленовый не окисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	т	22419,00
101 0156	Гвозди обойные круглые 1.6х12 мм	т	21250,00
101 0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	11108,00
101 0166	Гвозди проволочные круглые формовочные 1.6х80 мм	т	9350,00
101 0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	9472,00
101 0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	8945,00
101 0215	Герметик высыхающий марки 51-Г-13	кг	16,60
101 0244	Замазка оконная на олифе	т	7760,00
101 0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	626,00
101 0270	Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм	$м^2$	58,30
101 0277	Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные гладкие	$м^2$	47,30
101 0302	Комплекты для туалетной комнаты Т-7	комплект	40,00
101 0331	Контакт керосиновый	т	3584,00
101 0333	Краситель кислотный желтый	т	86560,00

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная сметная цена, руб./ в т.ч. оплата труда машиниста, руб.
101 0359	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т белая	т	19210,00
101 0383	Краски масляные и алкидные густотертые цинковые МА-011-0	т	31174,00
101 0388	Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный	т	15210,00
101 0404	Краски для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	т	14790,00
101 0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15529,00
101 0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	18245,00
101 0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марки А, Б	т	18710,00
101 0488	Купорос медный марки А	т	7647,00
101 0497	Лаки каменноугольные марки А (Кузбасский)	т	3196,00
101 0508	Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф	т	26821,00
101 0575	Линкруст	$м^2$	27,00
101 0606	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная «Геростон»	т	51808,00
101 0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	8,50
101 0617	Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5	кг	50,00
101	Белила БЦОМ	т	36152,00
101 0620	Мел природный молотый	т	1031,00
101 0622	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) арт.6944	10 м	95,00
101 0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,00
101 0627	Олифа комбинированная К-2	т	12160,00
101 0631	Опилки древесные	$м^3$	65,30
101 0634	Парусина суровая арт.2007	10 м	209,00
101 0636	Паста меловая	т	1028,00
101 0639	Пемза шлаковая	$м^3$	70,60
101 0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые, марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 $м^2$	15745,00
101 0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	$м^2$	36,00
101 0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6043,00
101 0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	5088,00
101 0800	Проволока латунная диаметром 1.5 мм	т	17885,00
101 0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	8280,00
101 0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	6707,00
101 0831	Пудра алюминиевая ПП-2	т	75000,00
101 0837	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А	т	12500,00
101 0867	Роли свинцовые, марки С1 толщиной 3,0 мм	т	41670,00
101	Свинец листовой, прокат Ссу-2 500х1000х3	т	54200,00
101 0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	$м^2$	28,60
101 0878	Скипидар живичный	т	13896,00
101 9750	Лак печной	т	3900,00
101 1245	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М5	$м^2$	18,90
101 1250	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм марки М4	$м^2$	32,50
101 1266	Стекло листовое площадью до 4.0 $м^2$, 1 группы, толщиной 7 мм марки М8	$м^2$	51,60
101 1271	Стекло армированное листовое бесцветное, толщиной 5.5 мм гладкое	$м^2$	45,20
101 1286	Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения	$м^2$	72,50
101 1287	Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения	$м^2$	130,50
101 1292	Уайт-спирит	т	6393,00
101 1293	Уголь древесный марки А	т	2398,00

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная сметная цена, руб./ в т.ч. оплата труда машиниста, руб.
101 1296	Уголь каменный АК	т	680,00
101 1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	624,00
101 1330	Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки 400	т	580,00
101	Шпатлевка сухая гипсовая для внутренних и накрывочных работ	т	2200,00
101 1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	9953,00
101 1504	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	13673,00
101 1546	Эмаль кремнийорганическая КО-168 разных цветов	т	27225,00
101 1547	Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов	т	30098,00
101 1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м^2	72,90
101 1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	4140,00
101 1671	Закрепы металлические	кг	15,30
101 1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	23,30
101 1704	Войлок строительный	т	9862,00
101 1705	Пакля пропитанная	кг	9,10
101 1712	Шпатлевка клеевая ("Кубань-Кнауф")	т	4740,00
101 1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	16560,00
101 1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	13248,00
101 1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	5,77
101 1743	Клей «Бустилат»	т	7407,00
101 1749	Латекс СКС-65ГП	т	13810,00
101 1757	Ветошь	кг	1,84
101 1777	Паста антисептическая	т	15255,00
101 1779	Краски огнезащитные	т	35000,00
101 1782	Ткань мешочная	10 м^2	84,80
101 1788	Сталь полосовая спокойная Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм	т	5259,00
101 1805	Гвозди строительные	т	7810,00
101 1808	Угловая равнополочная сталь кипящая 18пс, шириной полок 35-56 мм	т	5208,00
101 1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная эмульсия поливинилацетатная	т	16385,00
101 1814	Клей столярный сухой	кг	16,95
101 1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470,00
101 1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	10219,00
101 1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	18000,00
101 1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	11300,00
101 1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	17020,00
101 1825	Олифа натуральная	кг	22,60
101 1827	Лак масляный МА-592	т	33640,00
101 1829	Бумага ролевая	т	5650,00
101 1830	Обои обыкновенного качества	100 м^2	458,00
101 1831	Обои улучшенные, грунтованные	100 м^2	904,00
101 1832	Обои на бумажной основе моющиеся пленочные	м^2	5,00
101 1834	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся марки ПДСПО-12	1000 м^2	34000,00
101 1835	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	12330,00
101 1836	Стеклопакет однокамерный из обычного стекла	м^2	577,00
101 1839	Клей казеиновый	т	41670,00
101 1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09
101 1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	3390,00
101 1847	Замазка защитная	кг	9,60
101 1848	Замазка силикатная (оконная)	кг	4,30
101 1849	Прокладка герметизирующая «Констан» из ПВХ-В-80М	т	37360,00
101 1850	Резина губчатая	кг	23,80
101 1851	Резина прессованная	кг	28,26

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная сметная цена, руб./ в т.ч. оплата труда машиниста, руб.
101 1942	Губка резиновая (морская)	кг	22,60
101 1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	11300,00
101 1946	Плитки керамические угловые	м	35,00
101 1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	23,73
101 1948	Плитки керамические фасонные карнизные прямые	м	19,85
101 1956	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый	кг	5,65
101 1957	Камень природный шлифовочный "Печора"	кг	6,78
101 1959	Краски водоэмульсионные ВАК-10	т	10688,50
101 2109	Карборунд	кг	5,71
101 9144	Пластик бумажно-слоистый	м^2	77,40
101	Пластик ПВХ	м^2	83,30
101 9153	Плиты алюминиевые декоративные	т	50400,00
101 9156	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	3,00
101 9157	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	3,00
101 9158	Винилискожа	м^2	18,54
101 9161	Плиты древесностружечные ламинированные (бук, дуб, ольха, орех) 16 мм	м^2	61,00
101 9168	Клей для облицовочных работ (сухая смесь) "Рунит"	т	3320,00
101 9265	Обои на тканевой основе моющиеся	10м^2	60,00
101 9455	Лента с липким слоем для стыков гипсокартона	10 м	7,70
101 9472	Крошка стеклянная	т	290,00
101 9510	Церезит	т	10100,00
101 9763	Клейстер готовый	кг	0,90
101 9848	Краски сухие цементные	т	10780,00
102 0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м^3	686,00
102 0025	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м^3	1602,00
102 0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м^3	1173,00
102 0029	Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта	м^3	1801,00
102 0050	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм IV сорта	м^3	1079,00
102 0054	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта	м^3	998,00
102 0057	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м^3	1388,00
102 0083	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м^3	1946,00
102 0113	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м^3	1106,00
102 0136	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м^3	1159,00
102 0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	240,00
102 9210	Клинья деревянные 50х100х400	м^3	1980,00
104	Утеплитель URSA М-11-50	м^2	23,50
110 0115	Совол пластификаторный	т	10343,00
113 0005	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	т	9141,00
113 0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	10000,00
113 0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	18721,80
113 0043	Жидкость ГКЖ-10	т	21286,00
113 0072	Кислота соляная техническая	т	3333,00
113 0090	Лак ХС-76 химстойкий	т	12103,00
113 0101	Мука андезитовая кислотоупорная марка А	т	688,80
113 0110	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	7062,50
113 0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	16950,00

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная сметная цена, руб./ в т.ч. оплата труда машиниста, руб.
113 0267	Антипирен "Роса"	т	23730,00
113 0304	Клей резиновый № 88-Н	кг	33,30
113 0312	Графит измельченный	т	3623,00
113 0368	Стекло жидкое калийное	т	2994,00
113 9072	Порошок полирующий	кг	32,00
113 9310	Состав грунтовочный на латексной основе "Пластоун-грунт"	т	35750,00
201 0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	7843,00
203 0339	Нащельник размером 34х13 мм	м	5,00
203 0340	Нащельник размером 40х13 мм	м	5,30
203 0499	Штапик раскладка, размер 19х19 мм	м	5,30
203 9007	Рейки деревянные	$м^3$	1327,00
206 9013	Конструкции алюминиевые: профили прессованные из алюминиевого сплава	т	30290,00
206 9016	Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов	т	33520,00
402 0005	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 150	$м^3$	425,00
402 0051	Раствор декоративный	$м^3$	400,00
402 0078	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный: 1: 3	$м^3$	411,00
402 0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1:6	$м^3$	365,00
402 0086	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 2,5	$м^3$	474,00
402 0114	Цементно-песчаные смеси специализированные улучшенные для кладочных работ цементные: рецепт №4, марка 100	т	175,00
402 0171	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурки первого слоя на известково-цементной основе рецепт №15 (1:1:6)	т	189,00
402 9096	Минеральная штукатурка "Микс 05,10,15,20" фасад, интерьер	т	21640,00
402	Минеральная штукатурка "Микс 05,10,15,20" интерьер	т	20030,00
405 0053	Гипсовые вяжущие, марка: Г5 (фасованный 38 кг)	т	787,90
407 0001	Глина	$м^3$	40,00
408 0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний	$м^3$	60,90
408 0195	Песок декоративный из природного камня марка 400-300 из осадочных пород, фракция, мм: до 2.5 мм	т	89,00
408 9030	Концентрат барита молотый, класс "А" , сорт КБ-3	$м^3$	12160,00
411 0001	Вода	$м^3$	6,50
412 0009	Плиты облицовочные пиленые из природного камня. Изделия архитектурно-строительные из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые Группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, толщина, 90-100 мм	$м^2$	2600,00
412 0085	Плиты облицовочные пиленые из природного камня. Изделия архитектурно-строительные из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые Группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	$м^2$	880,00
412 0086	Плиты облицовочные пиленые из природного камня. Изделия архитектурно-строительные из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые Группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм	$м^2$	1170,00
412 0087	Плиты облицовочные пиленые из природного камня. Изделия архитектурно-строительные из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые Группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 50-60 мм	$м^2$	1470,00

Код ресурса	Наименование	Ед изм.	Базисная сметная цена, руб./ в т.ч. оплата труда машиниста, руб.
412 0152	Плиты облицовочные пиленые из природного камня. Изделия архитектурно-строительные из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые Группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина, мм : 150-160 мм	м^2	3500,00
412 0561	Плиты облицовочные пиленые из природного камня: изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 10	м^2	298,00
412 0563	Плиты облицовочные пиленые из природного камня изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 20	м^2	298,00
412 0564	Плиты облицовочные пиленые из природного камня. изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 25	м^2	370,00
412 0565	Плиты облицовочные пиленые из природного камня: изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 30	м^2	447,00
412 1014	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии Группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, толщина, мм: 25	м^2	150,00
412 1016	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии Группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, толщина, мм: 40	м^2	240,00
412 1017	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии Группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, толщина, мм: 50-60	м^2	300,00
412 1034	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии. Группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина, мм: 25	м^2	196,00
412 1036	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии. Группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина, мм: 40	м^2	310,00
412 1226	Плиты облицовочные пиленые из природного камня: изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности шлифовальная, толщина, мм: 40	м^2	190,00
412 9007	Крошка мраморная	т	660,00
412 9180	Плиты полированные мраморные типа "брекчия"	м^2	190,00
412	Плиты полированные гранитные типа "брекчия"	м^2	350,00
412	Плиты полированные мраморно-гранитные типа "брекчия"	м^2	270,00
413	Ступени из гранита толщиной 150 мм	м	900,00
413	Блоки известняковые крупные	м^3	370,00
413	Плиты из камня-известняка	м^3	370,00
413	Камень из туфа грубообработанный	м^3	370,00
413	Камень из туфа правильной формы	м^3	420,00
415 0003	Базы под колонны высотой до 500 мм гипсовые	шт.	120,46
415 0041	Вазы гладкие высотой до 500 мм гипсовые	шт.	61,43
415 0043	Вазы гладкие высотой до 1000 мм гипсовые	шт.	116,00
415 0044	Вазы гладкие высотой до 1350 мм гипсовые	шт.	140,00
415 0061	Гербы высотой до 500 мм гипсовые	шт.	78,49

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная сметная цена, руб./ в т.ч. оплата труда машиниста, руб.
415 0062	Гербы высотой до 1000 мм гипсовые	шт.	218,41
415 0063	Гербы высотой до 1500 мм гипсовые	шт.	244,00
415 0112	Капители ионические высотой до 500 мм гипсовые	шт.	286,66
415 0113	Капители ионические высотой до 700 мм гипсовые	шт.	420,00
415 0121	Капители коринфские высотой до 500 мм гипсовые	шт.	426,58
415 0123	Капители коринфские высотой до 1000 мм гипсовые	шт.	716,65
415 0124	Капители коринфские высотой до 2000 мм гипсовые	шт.	1430,00
415 0141	Кронштейны и модульоны гладкие с наибольшим измерением до 200 мм гипсовые	шт.	13,65
415 0143	Кронштейны и модульоны гладкие с наибольшим измерением до 400 мм гипсовые	шт.	25,42
415 0145	Кронштейны и модульоны гладкие с наибольшим измерением до 750 мм гипсовые	шт.	85,00
415 0146	Кронштейны и модульоны гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм гипсовые	шт.	140,00
415 0302	Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм гипсовые	м	22,18
415 0304	Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм гипсовые	м	78,49
415 0305	Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 500 мм гипсовые	м	116,00
415 0306	Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 700 мм гипсовые	м	154,00
415 0331	Розетки кессонные круглые диаметром до 200 мм гипсовые	шт.	25,59
415 0341	Розетки потолочные круглые диаметром до 500 мм гипсовые	шт.	25,59
415 0342	Розетки потолочные круглые диаметром до 800 мм гипсовые	шт.	109,20
415 0343	Розетки потолочные круглые диаметром до 1750 мм гипсовые	шт.	504,00
415 0351	Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м гипсовые	шт.	37,54
415 0352	Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м гипсовые	шт.	71,66
415 0362	Сухари высотой до 250 мм гипсовые	шт.	20,48
415 0381	Шишки орнаментованные высотой до 250 мм гипсовые	шт.	25,59
415 0501	Плиты гипсовые декоративные	$м^2$	30,00
415 1021	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 750 мм цементные	шт.	54,60
415 1022	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 1000 мм цементные	шт.	85,32
415 1031	Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 750 мм цементные	шт.	54,60
415 1032	Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 1000 мм цементные	шт.	85,32
415 1041	Вазы гладкие высотой до 500 мм цементные	шт.	105,79
415 1043	Вазы гладкие высотой до 1000 мм цементные	шт.	201,34
415 1044	Вазы гладкие высотой до 1350 мм цементные	шт.	230,00
415 1061	Гербы высотой до 500 мм цементные	шт.	133,09
415 1062	Гербы высотой до 1000 мм цементные	шт.	358,32
415 1063	Гербы высотой до 1500 мм цементные	шт.	490,00
415 1102	Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм цементные	шт.	235,47
415 1103	Капители дорические и тосканские высотой до 750 мм цементные	шт.	344,00
415 1121	Капители коринфские сборные высотой до 500 мм цементные	шт.	716,65
415 1123	Капители коринфские сборные высотой до 1000 мм цементные	шт.	1194,40
415 1124	Капители коринфские сборные высотой до 2000 мм цементные	шт.	2300,00
415 1141	Кронштейны и модульоны гладкие с наибольшим измерением до 200 мм цементные	шт.	25,59
415 1143	Кронштейны и модульоны гладкие с наибольшим измерением до 400 мм цементные	шт.	163,80

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная сметная цена, руб./ в т.ч. оплата труда машиниста, руб.
415 1145	Кронштейны и модульоны гладкие с наибольшим измерением до 750 мм цементные	шт.	1200,00
415 1146	Кронштейны и модульоны гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм цементные	шт.	3000,00
415 1302	Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм цементные	м	37,54
415 1303	Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм цементные	м	61,43
415 1305	Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 500 мм цементные	м	188,00
415 1306	Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 750 мм цементные	м	282,00
415 1321	Поручни шириной до 250 мм цементные	м	189,50
415 1362	Сухари гладкие высотой до 250 мм цементные	шт.	34,13
415 1363	Сухари гладкие высотой до 400 мм цементные	шт.	60,00

Приложение 2

СТОИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ

Разряд работы	Стоимость чел.-ч. в рублях	Разряд работы	Стоимость чел.-ч. в рублях	Разряд работы	Стоимость чел.-ч. в рублях
1	2	3	4	5	6
1,0	7,19	2,7	8,30	4,4	10,21
1,1	7,24	2,8	8,38	4,5	10,35
1,2	7,30	2,9	8,45	4,6	10,50
1,3	7,37	3,0	8,53	4,7	10,64
1,4	7,42	3,1	8,62	4,8	10,79
1,5	7,48	3,2	8,74	4,9	10,94
1,6	7,55	3,3	8,85	5,0	11,08
1,7	7,61	3,4	8,97	5,1	11,27
1,8	7,67	3,5	9,07	5,2	11,44
1,9	7,73	3,6	9,18	5,3	11,63
2,0	7,80	3,7	9,29	5,4	11,82
2,1	7,85	3,8	9,40	5,5	12,00
2,2	7,93	3,9	9,51	5,6	12,18
2,3	8,01	4,0	9,62	5,7	12,36
2,4	8,08	4,1	9,77	5,8	12,55
2,5	8,16	4,2	9,91	5,9	12,71
2,6	8,23	4,3	10,06	6,0	12,91

Приложение 3

КОДЫ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ ТЕР 81-02-15-2001 ВЗАМЕН ОБЩИХ КОДОВ ГЭСН 81-02-15-2001

№№ расценок	Код ресурсов по ГЭСН	Код ресурсов, применен-ных в ТЕР
15-01-001-(1÷15); 15-01-002-(1÷10); 15-01-003-(1÷16); 15-01-004-(1÷16); 15-01-007-(1÷6); 15-01-008-(1÷6); 15-01-031-(1÷16); 15-01-032-(1÷27); 15-01-033-(1÷10);15-01-034-(1÷10);15-01-036-(1÷6); 15-01-038-1; 15-01-039-1; 15-01-047-(12,13);15-01-048-(1÷11)	101 9030	101 1671
15-01-001-(1÷5); 15-01-003-(1÷8); 15-01-031-(9÷16)	412 9180	412 0086
15-01-001-(6÷10); 15-01-003-(9÷16);	412 9180	412 0009
15-01-001-(11÷15);	412 9180	412 0152
15-01-001-(1÷5); 15-01-002-(6÷10); 15-01-003-(1÷8); 15-01-004-(9÷16); 15-01-007-(1÷6); 15-01-009-(1÷3); 15-01-010-(1,2); 15-01-038-1; 15-01-039-1	101 9130	101 2109
15-01-001-(6÷15); 15-01-002-(1÷10); 15-01-003-(9÷16); 15-01-004-(1÷16); 15-01-007-(4÷6); 15-01-008-(1÷6); 15-01-010-2; 15-01-048-(1÷11)	408 9040	408 0141
15-01-002-(1÷5); 15-01-004-(1÷8)	412 9180	412 1017
15-01-002-(6÷10); 15-01-004-(9÷16)	412 9180	412 0564
15-01-002-(6÷10); 15-01-004-(9÷16); 15-01-022-(1÷5); 15-01-023-(1÷5); 15-01-024-(1÷5); 15-01-025-(1÷5); 15-02-015-(3,4,7,8,11,12); 15-02-016-(1,3,5); 15-02-017-(1÷3); 15-02-018-(1÷3); 15-02-021-(1,2); 15-02-022-(1÷8); 15-02-024-(1÷4); 15-02-031-(4÷6); 15-02-032-1; 15-02-034-4; 15-02-035-2; 15-02-036-6; 15-03-001-(1÷4); 15-03-002-(1÷4); 15-03-003-(1÷6); 15-03-004-(1÷15)	101 0219	405 0053
15-01-009-(1÷3); 15-01-041-(1÷7)	412 9180	412 0561
15-01-010-1	412 9160	412 0565
15-01-010-1,2	412 9170	412 0563
15-01-016-(1÷3)	101 9056	101 0277
15-01-018-1,2	101 9856	101 0277
15-01-019-(1÷8); 15-01-020-(1÷16)	101 9049	101 0277
15-01-020-(1÷16)	101 9046	101 1946
15-01-020-(1÷16)	101 9047	101 1947
15-01-020-(1÷16)	101 9048	101 1948
15-01-022-(1÷5); 15-01-023-(1÷5)	101 9209	101 1942
15-01-022-(1÷5); 15-01-023-(1÷5)	101 9129	101 1957
15-01-022-(1÷5); 15-01-023-(1÷5)	101 9128	101 1956
15-01-024-(1÷5); 15-01-025-(1÷5)	408 9347	408 0195
15-01-031-(1÷8); 15-01-040-(1÷4)	412 9180	412 0565
15-01-032-(1÷14); 15-01-036-(4÷6); 15-01-038-1; 15-01-040-(5÷8)	412 9180	412 0085
15-01-032-(15÷27); 15-01-036-(1÷3)	412 9180	412 0563
15-01-033-(1÷10); 15-01-034-(1÷10)	412 9180	412 1226
15-01-037-(1÷3)	412 9180	412 0087
15-01-039-1	403 9178	413
15-01-047-(8÷14)	101 9062	101 0741
15-01-047-(6,7,10÷12)	104 9221	104
15-01-047-(13,14)	101 9145	415 0501
15-01-047-(13,14)	201 9006	201 0777
15-01-048-(1,2)	412 9180	412 1034
15-01-048-(3,4,6,7)	412 9180	412 1036
15-01-048-5	412 9180	412 1039
15-01-048-(8,9)	412 9180	412 1014
15-01-048-(10,11)	412 9180	412 1016
15-01-049-(1÷3)	101 9161	101 0684
15-01-049-1	113 9400	101 1546
15-01-050-(1÷4)	101 9155	101
15-01-050-(1,3,4)	113 9045	113 0304
15-01-050-4	101 9732	101 1944
15-02-005-(1÷10); 15-02-006-(1÷4); 15-02-007-(1,2); 15-002-023-2	402 9020	402 0051
15-02-008-1; 15-02-009-1	402 0341	402 0359
15-02-033-1	104 9290	101 1742
15-03-001-1	203 9001	415 0302
15-03-001-2	203 9001	415 0304
15-03-001-3	203 9001	415 0305
15-03-001-4	203 9001	415 0306

№№ расценок	Код ресурсов по ГЭСН	Код ресурсов, применен-ных в ТЕР
15-03-002-1	203 9002	415 0331
15-03-002-2	203 9002	415 0341
15-03-002-3	203 9002	415 0342
15-03-002-4	203 9002	415 0343
15-03-003-1	203 9002	415 0112
15-03-003-2	203 9002	415 0113
15-03-003-3	203 9002	415 0121
15-03-003-4	203 9002	415 0123
15-03-003-5	203 9002	415 0124
15-03-003-6	203 9002	415 0003
15-03-004-(1,2)	203 9002	415 0381
15-03-004-3	203 9002	415 0362
15-03-004-4	203 9002	415 0141
15-03-004-5	203 9002	415 0143
15-03-004-6	203 9002	415 0145
15-03-004-7	203 9002	415 0146
15-03-004-8	203 9002	415 0351
15-03-004-9	203 9002	415 0352
15-03-004-10	203 9002	415 0041
15-03-004-11	203 9002	415 0043
15-03-004-12	203 9002	415 0044
15-03-004-13	203 9002	415 0061
15-03-004-14	203 9002	415 0062
15-03-004-15	203 9002	415 0063
15-03-005-1	203 9002	415 1302
15-03-005-2	203 9002	415 1303
15-03-005-3	203 9002	415 1305
15-03-005-4	203 9002	415 1306
15-03-005-5,6	203 9002	415 1321
15-03-006-1	203 9001	415 1331
15-03-006-2	203 9001	415 1021
15-03-006-3	203 9001	415 1022
15-03-006-4	203 9001	415 1031
15-03-006-5	203 9001	415 1032
15-03-007-1	203 9002	415 1102
15-03-007-2	203 9002	415 1103
15-03-007-3	203 9002	415 1121
15-03-007-4	203 9002	415 1123
15-03-007-5	203 9002	415 1124
15-03-007-6	203 9002	415 1003
15-03-007-7	203 9002	415 1381
15-03-007-8	203 9002	415 1362
15-03-007-9	203 9002	415 1363
15-03-007-10	203 9002	415 1141
15-03-007-11	203 9002	415 1143
15-03-007-12	203 9002	415 1145
15-03-007-13	203 9002	415 1146
15-03-008-1	203 9002	415 1041
15-03-008-2	203 9002	415 1043
15-03-008-3	203 9002	415 1044
15-03-008-4	203 9002	415 1061
15-03-008-5	203 9002	415 1062
15-03-008-6	203 9002	415 1063
15-04-002-(4,5); 15-04-003-1; 15-04-011-2; 15-04-013-2; 15-04-015-2; 15-04-017-2	101 9842	101 1841
15-04-005-(1÷10); 15-04-012-3; 15-04-014-3; 15-04-016-3; 15-04-018-3	101 9844	101 1959
15-04-012-1; 15-04-014-1; 15-04-016-1; 15-04-018-1	101 9843	101 0485
15-04-024-(1,2,8,9); 15-04-025-(1,2,8,9); 15-04-026-(1,2,8,9);15-04-027-(1,2,5,6); 15-04-028-1; 15-04-038-(1÷3);15-04-047-(2,6÷8,13)	101 9840	101 0456
15-04-024-3; 15-04-025-3; 15-04-026-3	101 9840	101 0459
15-04-024-(4÷7); 15-04-025-(4÷7); 15-04-026-(4÷7); 15-04-027-(3,4); 15-04-028-2	101 9840	101
15-04-029-1,2; 15-04-038-(4÷11); 15-04-039-(1÷8)	101 9750	101 1827
15-04-029-(1,2); 15-04-038-(1÷11);15-04-039-(1÷8); 15-04-040-(1÷6); 15-04-041-(1÷6)	101 9771	101 0837
15-04-030-(1÷5)	101 9840	101 0404
15-04-038-(1÷3)	113 9400	101 1546

№№ расценок	Код ресурсов по ГЭСН	Код ресурсов, применен-ных в ТЕР
15-04-04-(4÷6);15-04-041-(4÷6)	101 9750	101 0497
15-04-048-(5÷13)	402 9096	402
15-05-001-(1–9), 15-05-002-(1–,2), 15-05-004-(1,2), 15-05-012-(1,2,5), 15-05-013-(1,2,5)	101 9882	101 1245
15-05-003-(1÷9); 15-05-005-(1,2)	101 9883	101 1250
15-06-001-(1,4,7)	101 9265	101 1830
15-06-001-(2,5)	101 9265	101 1831
15-06-002-(1,3,5)	101 9265	101 1832

СОДЕРЖАНИЕ

СБОРНИК ТЕР 81-02-15-2001 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Техническая часть 3

РАЗДЕЛ 01. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ

15-01-001	Облицовка стен гранитными плитами	17
15-01-002	Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина	17
15-01-003	Облицовка гранитными плитами	18
15-01-004	Облицовка плитами из известняка, мрамора и травертина	19
15-01-005	На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн	20
15-01-006	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	20
15-01-007	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями	20
15-01-008	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями	21
15-01-009	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм	21
15-01-010	Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит	21

2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ

15-01-016	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками	22
15-01-017	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе	22
15-01-018	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике	22
15-01-019	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)	22
15-01-020	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками	22
15-01-021	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором	23
15-01-022	Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр	23
15-01-023	Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей	24
15-01-024	Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр	24
15-01-025	Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей	224

3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ

15-01-031	Облицовка стен полированными плитами	24
15-01-032	Облицовка полированными плитами колонн	25
15-01-033	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, пилястр, откосов, проемов	27
15-01-034	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн	27
15-01-035	Устройство полов из полированных плит различной формы	28

15-01-036 Облицовка арок полированными плитами 28
15-01-037 Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм 28
15-01-038 Облицовка ступеней гранитными плитами 28
15-01-039 Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм 29
15-01-040 Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит 29
15-01-041 Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора 29

4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

15-01-047 Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов 29
15-01-048 Облицовка доломитовыми плитами стен, колонн, пилястр и откосов 30
15-01-049 Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП) 30
15-01-050 Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов 30

РАЗДЕЛ 02. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ

15-02-001 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню 31
15-02-002 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр 31
15-02-003 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов 31
15-02-004 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников 32
15-02-005 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр 32
15-02-006 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов 32
15-02-007 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников 32
15-02-008 Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой 32
15-02-009 Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой 32

2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

15-02-015 Штукатурка поверхностей известковым раствором 33
15-02-016 Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону 33
15-02-017 Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) 33
15-02-018 Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) 33
15-02-019 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором 34
15-02-020 Оштукатуривание цементно-черезитовое по камню и бетону 34
15-02-021 Оштукатуривание рентгенозащитным раствором 34
15-02-022 Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м^2 по ребристому железобетонному перекрытию 34

15-02-023	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м^2 по ребристому железобетонному перекрытию	35
15-02-024	Облицовка листами сухой штукатурки	35
15-02-025	Обработка швов сухой штукатурки	35

2. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

15-02-031	Оштукатуривание отдельных мест	35
15-02-032	Устройство наличников тянутых	35
15-02-033	Обивка поверхностей	36
15-02-034	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок	36
15-02-035	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями	36
15-02-036	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса	
15-02-037	Устройство каркаса	36
15-02-038	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень	36

РАЗДЕЛ 03. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

15-03-001	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)	37
15-03-002	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)	37
15-03-003	Установка на колоннах гипсовых штучных деталей	37
15-03-004	Установка гипсовых штучных деталей	37
15-03-005	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка	38
15-03-006	Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)	38
15-03-007	Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)	38
15-03-008	Установка цементных деталей (ваз, гербов)	39

РАЗДЕЛ 04. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

15-04-001	Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений	39
15-04-002	Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений	39
15-04-003	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	40
15-04-004	Разделка поверхности по клеевой окраске	40
15-04-005	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	40

2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК

15-04-011	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	40
15-04-012	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составам и	41
15-04-013	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	41

15-04-014 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами 41
15-04-015 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами 41
15-04-016 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами 41
15-04-017 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами 41
15-04-018 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами 41

3 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ

15-04-024 Простая окраска масляными составами 42
15-04-025 Улучшенная окраска масляными составами 42
15-04-026 Высококачественная окраска масляными составами 42
15-04-027 Третья шпатлевка при высококачественной окраске 43
15-04-028 Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности 43
15-04-029 Покрытие полов лаком и оклейка тканями 43
15-04-030 Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции 43
15-04-031 Окраска кровли суриком 44
15-04-032 Окраска суриком стальных обделок на фасадах 44

4 ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ

15-04-038 Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками 44
15-04-039 Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности 44
15-04-040 Окраска по металлу за 1 раз 45
15-04-041 Окраска по металлу за 2 раза 45

5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ

15-04-047 Декоративная отделка поверхностей 45
15-04-048 Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиям и из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе 46

РАЗДЕЛ 05. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1 ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

15-05-001 Остекление оконным стеклом 47
15-05-002 Остекление стеклом 47
15-05-003 Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм 47
15-05-004 Тройное остекление деревянных переплетов 48
15-05-005 Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях 48
15-05-006 Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм 48

2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

15-05-012 Остекление деревянных переплетов промышленных зданий 48
15-05-013 Остекление промышленных зданий стальных переплетов 49

3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

15-05-019 Остекление оконных переплетов 49
15-05-020 Остекление перегородок 49
15-05-021 Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами 49
15-05-022 Остекление профильным стеклом зенитных фонарей 49

РАЗДЕЛ 06. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

15-06-001 Оклейка обоями 49
15-06-002 Оклейка стен моющимися обоями 50
15-06-003 Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой 50

Приложение 1 ***СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ***
(В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000)
Эксплуатация строительных машин 51
Сметные цены на материальные ресурсы 51

Приложение 2 ***СТОИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ*** 59

Приложение 3 ***КОДЫ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ ТЕР 81-02-15-2001 ВЗАМЕН ОБЩИХ КОДОВ ГЭСН 81-02-15-2001*** 60

ООО "ОФСЕТ" зак 29, тираж 500

gost.e-ecolog.ru