Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

СМЕТНО - НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОССТАЛОН»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001 СПб

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К СБОРНИКАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Выпуск № 1

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

г. Санкт-Петербург
2008 г.

gost.e-ecolog.ru

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001 СПб

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К СБОРНИКАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

г. Санкт-Петербург
2008 г.

Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001 СПб /СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург,2008г.

В дополнения и изменения включены территориальные единичные расценки (ТЕР-2001 СПб) в базисных ценах на 1 января 2000 года на строительные и ремонтно-строительные работы для применения в Санкт-Петербурге.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли распоряжением № 860-р от 01.10.2008 г.

Настоящие территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Изменения к технической части ТЕР-2001-01 СПб
Земляные работы....4
Дополнения к ТЕР-2001-01 СПб Земляные работы....8

Дополнения к ТЕР-2001-04 СПб Скважины....23

Изменения к ТЕР-2001-05 СПб Свайные работы.
Опускные колодцы. Закрепление грунтов....26
Дополнения к ТЕР-2001-05 СПб Свайные работы.
Опускные колодцы. Закрепление грунтов....33

Дополнения к технической части ТЕР-2001-09 СПб
Строительные металлические конструкции....50
Дополнения к ТЕР-2001-09 СПб Строительные
металлические конструкции....51

Дополнения к технической части ТЕР-2001-15 СПб
Отделочные работы....52
Дополнения к ТЕР-2001-15 СПб Отделочные работы....53

Изменения к ТЕР-2001-22 СПб Водопровод – наружные сети....54

Дополнения к ТЕР-2001-27 СПб Автомобильные дороги....55

Дополнения к технической части ТЕР-2001-29 СПб
Тоннели и метрополитены....61
Дополнения к ТЕР-2001-29 СПб Тоннели и метрополитены....62

Дополнения к технической части ТЕР-2001-30 СПб
Мосты и трубы....64
Дополнения к ТЕР-2001-30 СПб Мосты и трубы....65

Изменения к ТЕР-2001-47 СПб Озеленение. Защитные
Лесонасаждения....66

Дополнения к технической части ТЕРр-2001-68 СПб
Благоустройство....83
Дополнения к ТЕРр-2001-68 СПб Благоустройство....85

ИЗМЕНЕНИЯ К ТЕР-2001- 47 СПб Озеленение. Защитные лесонасаждения

Таблица 47-01-046. Устройство газонов

Напечатано:

Измеритель: 100 м2 газонов

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-046-07	Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2	1 626,71	522,55	14,13	2,09	1 090,03	50,10
(414-9600)	Газоны готовые в рулонах (М2)					110	
(114-9010)	Удобрения минеральные (КГ)					1	
47-01-046-08	Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном более 1:2	1 661,71	548,33	14,13	2,09	1 099,25	52,57
(414-9600)	Газоны готовые в рулонах (М2)					110	
(114-9010)	Удобрения минеральные (КГ)					1	

Следует читать:

Измеритель: 100 м2 газонов

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	4	5	6	7	8	9
47-01-046-07	Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2	1614,30	522,54	-	-	1091,76	50,1
(414-9600)	Газоны готовые в рулонах (М2)					110	
(114-9010)	Удобрения минеральные (КГ)					1	
47-01-046-08	Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном более 1:2	1651,59	548,31	-	-	1103,28	52,57
(414-9600)	Газоны готовые в рулонах (М2)					110	
(114-9010)	Удобрения минеральные (КГ)					1	

Таблица 47-01-053. Устройство насыпных клумб и рабаток

Напечатано:

Измеритель: 100 м2 газонов

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-053-01	Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя: до 0,1 м	1 337,17	116,17	-	-	1 221,00	11,64
47-01-053-02	На каждые следующие 10 см изменения высоты	1 252,84	31,84	-	-	1 221,00	3,19

	настилаемого слоя при устройстве насыпных клумб и рабаток добавлять к норме 47-01-053-01						

Следует читать:

Измеритель: 100 м2 газонов

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-053-01	Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,1 м	1342,41	121,41	-	-	1221,00	11,64
47-01-053-02	На каждые следующие 10 см изменения высоты настилаемого слоя при устройстве насыпных клумб и рабаток добавлять к норме 47-01-053-01	1254,27	33,27	-	-	1221,00	3,19

Таблица 47-01-054. Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы

Напечатано:

Измеритель: 100 шт

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-054-01	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: клубневых, луковичных и клубнелуковичных	7,76	7,22	0,50	0,07	0,04	0,57
(414-9340)	Цветы (1000 ШТ)					0,1	
47-01-054-02	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: многолетних и корневищных	22,18	21,52	0,61	0,09	0,05	1,70
(414-9340)	Цветы (1000 ШТ)					0,1	

47-01-054-03	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников ковровых	5,55	5,44	0,10	0,01	0,01	0,43
(414-9340)	Цветы (1000 ШТ)					0,1	
47-01-054-04	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников и горшечных	11,93	11,39	0,50	0,07	0,04	0,90
(414-9340)	Цветы (1000 ШТ)					0,1	

Следует читать:

Измеритель: 1000 шт

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-054-01	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: клубневых, луковичных и клубнелуковичных	77,64	72,16	5,05	0,75	0,43	5,7
(414-9340)	Цветы (1000 ШТ)					1	
47-01-054-02	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: многолетних и корневищных	225,85	215,22	10,09	1,49	0,54	17
(414-9340)	Цветы (1000 ШТ)					1	
47-01-054-03	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников ковровых	55,56	54,44	1,01	0,15	0,11	4,3
(414-9340)	Цветы (1000 ШТ)					1	
47-01-054-04	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников горшечных	119,42	113,94	5,05	0,75	0,43	9
(414-9340)	Цветы (1000 ШТ)					1	

Таблица 47-01-086 Выкапывание луковичных и клубнелуковичных цветочных растений

Напечатано:

Измеритель: 100 шт

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-086-01	Выкапывание луковичных цветочных растений	6,09	6,09	-	-	-	0,59
47-01-086-02	Выкапывание луковичных цветочных растений	8,06	8,06	-	-	-	0,78

Следует читать:

Измеритель: 100 шт

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-086-01	Выкапывание: луковичных цветочных растений	6,26	6,26	-	-	-	0,6
47-01-086-02	Выкапывание: клубнелуковичных цветочных растений	8,14	8,14	-	-	-	0,78

Таблица 47-01-110 Омолаживание деревьев лиственных пород

Напечатано:

Измеритель: 1 дерево

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-110-01	Спиливание скелетных ветвей деревьев с	166,94	39,05	127,40	22,12	0,49	2,88

	диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: до 20						
47-01-110-02	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: от 20 до 30	250,79	58,71	191,10	33,18	0,98	4,33
47-01-110-03	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: свыше 30	334,83	78,24	254,80	44,24	1,79	5,77
47-01-110-04	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов: до 20	500,40	117,55	382,20	66,36	0,65	8,65
47-01-110-05	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов: от 20 до 30	750,61	176,01	573,30	99,54	1,30	12,98
47-01-110-06	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов: свыше 30	1 001,27	234,59	764,40	132,72	2,28	17,30

Следует читать:

Измеритель: 1 дерево

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-110-01	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: до 20	166,94	39,05	127,40	22,12	0,49	2,88
47-01-110-02	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: от 20 до 30	236,35	55,19	180,18	31,28	0,98	4,07

47-01-110-03	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: свыше 30	334,83	78,24	254,80	44,24	1,79	5,77
47-01-110-04	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов: до 20	194,54	45,56	148,33	25,75	0,65	3,36
47-01-110-05	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов: от 20 до 30	274,87	64,27	209,30	36,34	1,30	4,74
47-01-110-06	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов: свыше 30	390,06	91,12	296,66	51,51	2,28	6,72

Таблица 47-01-111 Лечение и закраска ран у растущих деревьев

Напечатано:

Измеритель: 1 рана

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-111-01	Лечение ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 кв.см: с земли и стремянок	3,47	2,58	-	-	0,89	0,19
(101-1777)	Паста антисептическая (Т)					П	
47-01-111-02	Лечение ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 кв.см: с автогидроподъемника	19,85	2,58	16,38	2,84	0,89	0,19
(101-1777)	Паста антисептическая (Т)					П	
47-01-111-03	При изменении поверхности обработки на 100 кв.см добавлять или исключать: к норме 47-01-111-01	0,36	0,27	-	-	0,09	0,02
(101-1777)	Паста антисептическая (Т)					П	

47-01-111-04 (101-1777)	При изменении поверхности обработки на 100 кв.см добавлять или исключать: к норме 47-01-111-02 Паста антисептическая (Т)	2,18	0,27	1,82	0,32	0,09 П	0,02
47-01-111-05	Закраска ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 кв. см: с земли и стремянок	1,03	0,54	-	-	0,49	0,04
47-01-111-06	Закраска ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 кв. см: с автогидроподъемника	2,85	0,54	1,82	0,32	0,49	0,04
47-01-111-07	При изменении поверхности обработки на 100 кв. см добавлять или исключать: к норме 47-01-111-05	0,10	0,05	-	-	0,05	0,00
47-01-111-08	При изменении поверхности обработки на 100 кв. см добавлять или исключать: к норме 47-01-111-06	0,28	0,05	0,18	0,03	0,05	0,00

Следует читать:

Измеритель: 1 рана

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-111-01 (101-1777)	Лечение ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см2: с земли и стремянок Паста антисептическая (Т)	3,47	2,58	-	-	0,89 П	0,19
47-01-111-02 (101-1777)	Лечение ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см2: с автогидроподъемника Паста антисептическая (Т)	19,85	2,58	16,38	2,84	0,89 П	0,19
47-01-111-03 (101-1777)	При изменении поверхности обработки на 100 см2 добавлять или исключать: к норме 47-01-111-01 Паста антисептическая (Т)	0,36	0,27	-	-	0,09 П	0,02

47-01-111-04 (101-1777)	При изменении поверхности обработки на 100 см2 добавлять или исключать: к норме 47-01-111-02 Паста антисептическая (Т)	2,18	0,27	1,82	0,32	0,09 П	0,02
47-01-111-05	Закраска ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см2: с земли и стремянок	1,03	0,54	-	-	0,49	0,04
47-01-111-06	Закраска ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см2: с автогидроподъемника	2,85	0,54	1,82	0,32	0,49	0,04
47-01-111-07	При изменении поверхности обработки на 100 см2 добавлять или исключать: к норме 47-01-111-05	0,10	0,05	-	-	0,05	0,004
47-01-111-08	При изменении поверхности обработки на 100 см2 добавлять или исключать: к норме 47-01-111-06	0,28	0,05	0,18	0,03	0,05	0,004

Таблица 47-01-114 Вырезка сухих ветвей

Напечатано:

Измеритель: 1 дерево

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-114-01	Вырезка 10 сухих ветвей на дереве: с земли и стремянки при высоте дерева до 5 м	9,05	8,95	-	-	0,10	0,76
47-01-114-02	Вырезка 10 сухих ветвей на дереве: с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м	76,41	8,97	67,34	11,69	0,10	0,76
47-01-114-03	При изменении на 1 шт. количества выреза сухих ветвей на одном дереве добавлять или исключать: к норме 47-01-114-01	0,72	0,71	-	-	0,01	0,06
47-01-114-04	При изменении на 1 шт. количества выреза сухих ветвей на одном дереве	6,18	0,71	5,46	0,95	0,01	0,06

	добавлять или исключать: к норме 47-01-114-02						

Следует читать:

Измеритель: 1 дерево

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-114-01	Вырезка 10 сухих ветвей на дереве: с земли и стремянки при высоте дерева до 5 м	9,93	8,95	-	-	0,98	0,76
47-01-114-02	Вырезка 10 сухих ветвей на дереве: с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м	77,27	8,95	67,34	11,69	0,98	0,76
47-01-114-03	При изменении на 1 шт. количества выреза сухих ветвей на одном дереве добавлять или исключать: к норме 47-01-114-01	0,81	0,71	-	-	0,10	0,06
47-01-114-04	При изменении на 1 шт. количества выреза сухих ветвей на одном дереве добавлять или исключать: к норме 47-01-114-02	6,27	0,71	5,46	0,95	0,10	0,06

Напечатано:

Таблица 47-01-115 Сбор срезанных деревьев

Измеритель: 100 м2

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-115-01	Сбор срезанных ветвей, сучьев, порубочных остатков после омолаживания деревьев, кустарников	4,28	4,28	-	-	-	0,41

Следует читать:

Таблица 47-01-115. Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера: сильный ветер, шторм, ураган

Измеритель: 100 м2

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-115-01	Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера: сильный ветер, шторм, ураган	4,28	4,28	-	-	-	0,41

Таблица 47-01-116 Формовочная стрижка, обрезка крон кустарников для придания заданной формы

Напечатано:

Измеритель: 100 кустов

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-116-01	Формирование крон кустарников заданной формы с диаметром куста: до 1,0 м	188,55	188,55	-	-	-	13,91
47-01-116-02	Формирование крон кустарников заданной формы с диаметром куста: более 1,0 м	445,58	445,58	-	-	-	32,86

Следует читать:

Измеритель: 100 кустов

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-116-01	Формирование крон кустарников заданной формы с диаметром куста: до 1,0 м	188,62	188,62	-	-	-	13,91
47-01-116-02	Формирование крон кустарников заданной формы с диаметром куста: более 1,0 м	445,58	445,58	-	-	-	32,86

Таблица 47-01-117. Обрезка и прореживание крон кустарников

Напечатано:

Измеритель: 100 кустов

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-117-01	Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород при диаметре: до 1м	49,81	46,55	-	-	3,26	3,96
47-01-117-02	Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород при диаметре: свыше 1 м	85,71	77,56	-	-	8,15	6,59
47-01-117-03	Обрезка и прореживание колючих одиночных кустарников при диаметре: до 1 м	63,76	60,50	-	-	3,26	4,75
47-01-117-04	Обрезка и прореживание колючих одиночных кустарников при диаметре: свыше 1 м	109,02	100,87	-	-	8,15	7,91

Следует читать:

Измеритель: 100 кустов

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	4	5	6	7	8	9
47-01-117-01	Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород при диаметре: до 1м	46,61	46,61	-	-	-	3,96
(101-9850)	Краска масляная (КГ)					П	
47-01-117-02	Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород при диаметре: свыше 1 м	77,56	77,56	-	-	-	6,59
(101-9850)	Краска масляная (КГ)					П	
47-01-117-03	Обрезка и прореживание колючих одиночных кустарников при диаметре: до 1 м	60,50	60,50	-	-	-	5,14
(101-9850)	Краска масляная (КГ)					П	
47-01-117-04	Обрезка и прореживание колючих одиночных кустарников при диаметре: свыше 1 м	100,87	100,87	-	-	-	8,57
(101-9850)	Краска масляная (КГ)					П	

Таблица 47-01-119 Стрижка живых изгородей

Напечатано:

Измеритель: 100 м2

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-119-01	Стрижка живых изгородей ручным способом пород: мягколиственных, твердолиственных	39,05	39,05	-	-	-	2,88
47-01-119-02	Стрижка живых изгородей ручным способом: с шипами и колючками	50,85	50,85	-	-	-	3,75
47-01-119-03	Стрижка живых изгородей мягколиственных и твердолиственных пород механизированным способом: высотой до 0,5 м	85,74	31,84	53,90	36,02	-	2,35
47-01-119-04	Стрижка живых изгородей с шипами и колючками механизированным способом: высотой до 0,5 м	89,48	33,22	56,26	37,60	-	2,45
47-01-119-05	На каждые 0,5 м изменения высоты живой изгороди добавлять: к норме 47-01-119-03	14,27	5,29	8,98	6,00	-	0,39
47-01-119-06	На каждые 0,5 м изменения высоты живой изгороди добавлять: к норме 47-01-119-04	15,02	5,56	9,46	6,32	-	0,41

Следует читать:

Измеритель: 100 м2 развернутой поверхности кроны

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-119-01	Стрижка живых изгородей ручным способом пород: мягколиственных, твердолиственных	39,05	39,05	-	-	-	2,88
47-01-119-02	Стрижка живых изгородей до 0,5 м механизированным способом: с шипами и колючками	50,85	50,85	-	-	-	3,75
47-01-119-03	Стрижка живых изгородей до 0,5 м механизированным способом: мягколиственных, твердолиственных	85,77	31,87	53,90	36,02	-	2,35
47-01-119-04	Стрижка живых изгородей до 0,5 м механизированным способом: с шипами и колючками	111,33	41,36	69,97	46,77	-	3,05
47-01-119-05	На каждые 0,5 м изменения высоты живой изгороди добавлять: к норме 47-01-119-03	14,27	5,29	8,98	6,00	-	0,39
47-01-119-06	На каждые 0,5 м изменения высоты живой изгороди добавлять: к норме 47-01-119-04	18,36	6,78	11,58	7,74	-	0,50

Таблица 47-01-122 Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки

Напечатано:

Измеритель: 1 т

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-122-01	Разбрасывание сухих органических удобрений по	6,45	6,45	-	-	-	0,62

	площади посадки						
(114-9020)	Удобрения органические (Т)					1	

Следует читать:

Измеритель: 1 т

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-122-01	Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки	6,47	6,47	-	-	-	0,62
(114-9020)	Удобрения органические (Т)					1	

Таблица 47-01-123 Внесение сухих удобрений в почву

Напечатано:

Измеритель: 100 м2

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-123-01	Внесение сухих удобрений в почву: органических	80,57	80,57	-	-	-	7,73
(114-9020)	Удобрения органические (Т)					П	
47-01-123-02	Внесение сухих удобрений в почву: минеральных	55,90	55,90	-	-	-	5,36
(114-9020)	Удобрения органические (Т)					П	

Следует читать:

Измеритель: 100 м2

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-123-01	Внесение сухих удобрений в почву: органических	80,62	80,62	-	-	-	7,73
(114-9020)	Удобрения органические (Т)					П	
47-01-123-02	Внесение сухих удобрений в почву: минеральных	55,90	55,90	-	-	-	5,36
(114-9010)	Удобрения минеральное (КГ)					П	

gost.e-ecolog.ru