**Правительство Санкт-Петербурга**
**Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли**
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
**«Центр мониторинга и экспертизы цен»**

СМЕТНО - НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОССТАЛОН»

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

## ТЕР-2001 СПб

# ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К СБОРНИКАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

## Выпуск № 1

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

**г. Санкт-Петербург**
**2008 г.**

gost.e-ecolog.ru

**Правительство Санкт-Петербурга**
**Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли**
**Санкт-Петербургское Государственное учреждение**
**«Центр мониторинга и экспертизы цен»**

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

## ТЕР-2001 СПб

# ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К СБОРНИКАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

**г. Санкт-Петербург**
**2008 г.**

**Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001 СПб** /СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург,2008г.

В дополнения и изменения включены территориальные единичные расценки (ТЕР-2001 СПб) в базисных ценах на 1 января 2000 года на строительные и ремонтно-строительные работы для применения в Санкт-Петербурге.

**РАЗРАБОТАНЫ** Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли распоряжением № 860-р от 01.10.2008 г.

**Настоящие территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли**

## СОДЕРЖАНИЕ

*Стр.*

Изменения к технической части ТЕР-2001-01 СПб
Земляные работы....4
Дополнения к ТЕР-2001-01 СПб Земляные работы....8

Дополнения к ТЕР-2001-04 СПб Скважины....23

Изменения к ТЕР-2001-05 СПб Свайные работы.
Опускные колодцы. Закрепление грунтов....26
Дополнения к ТЕР-2001-05 СПб Свайные работы.
Опускные колодцы. Закрепление грунтов....33

Дополнения к технической части ТЕР-2001-09 СПб
Строительные металлические конструкции....50
Дополнения к ТЕР-2001-09 СПб Строительные
металлические конструкции....51

Дополнения к технической части ТЕР-2001-15 СПб
Отделочные работы....52
Дополнения к ТЕР-2001-15 СПб Отделочные работы....53

Изменения к ТЕР-2001-22 СПб Водопровод – наружные сети....54

Дополнения к ТЕР-2001-27 СПб Автомобильные дороги....55

Дополнения к технической части ТЕР-2001-29 СПб
Тоннели и метрополитены....61
Дополнения к ТЕР-2001-29 СПб Тоннели и метрополитены....62

Дополнения к технической части ТЕР-2001-30 СПб
Мосты и трубы....64
Дополнения к ТЕР-2001-30 СПб Мосты и трубы....65

Изменения к ТЕР-2001-47 СПб Озеленение. Защитные
Лесонасаждения....66

Дополнения к технической части ТЕРр-2001-68 СПб
Благоустройство....83
Дополнения к ТЕРр-2001-68 СПб Благоустройство....85

## *ТЕР-2001-30 СПб Мосты и трубы*

## *ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ*

## *ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ*

### Общие положения

*Дополнить общие положения технической части п. 1.71.*

1.71. Расценкой 1 табл. 02-024 затраты на окраску перил, устройство подмостей, лесов не учтены.

# *ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕР-2001-30 СПб Мосты и трубы*

## Таблица 30-02-024. Устройство монолитных железобетонных пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов

**Измеритель: 1 м3 бетонной смеси**

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30-02-024-01 | Устройство монолитных железобетонных пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов | 2225,86 | 318,48 | 457,23 | 24,95 | 1450,15 | 28,36 |
| (204-9001) | Арматура (Т) | | | | | П | |
| (401-9021) | Бетон (класс по проекту) (М3) | | | | | П | |

## Таблица 30-08-033. Устройство деформационных швов глубиной 200 мм системы "Торма Джойнт" в проезжей части автодорожных мостовых сооружений

**Измеритель: 100 м**

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30-08-033-01 | Устройство деформационных швов глубиной 200 мм системы "Торма Джойнт" в проезжей части автодорожных мостовых сооружений | 96588,00 | 6694,18 | 67335,83 | 2013,06 | 22557,99 | 543,80 |
| (101-2395) | Пенополиуретан (Thorma Poliuretan) (М) | | | | | 102 | |
| (101-9699) | Битумно-полимерное вяжущее (Thorma Joint Binder BJ200) (КГ) | | | | | 6670 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (408-0441) | Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый (М3) | | | | | 11,80 | |

gost.e-ecolog.ru