Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

СМЕТНО - НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОССТАЛОН»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001 СПб

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К СБОРНИКАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Выпуск № 1

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

г. Санкт-Петербург
2008 г.

gost.e-ecolog.ru

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001 СПб

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К СБОРНИКАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

г. Санкт-Петербург
2008 г.

Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001 СПб /СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург,2008г.

В дополнения и изменения включены территориальные единичные расценки (ТЕР-2001 СПб) в базисных ценах на 1 января 2000 года на строительные и ремонтно-строительные работы для применения в Санкт-Петербурге.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли распоряжением № 860-р от 01.10.2008 г.

Настоящие территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Изменения к технической части ТЕР-2001-01 СПб
Земляные работы....4
Дополнения к ТЕР-2001-01 СПб Земляные работы....8

Дополнения к ТЕР-2001-04 СПб Скважины....23

Изменения к ТЕР-2001-05 СПб Свайные работы.
Опускные колодцы. Закрепление грунтов....26
Дополнения к ТЕР-2001-05 СПб Свайные работы.
Опускные колодцы. Закрепление грунтов....33

Дополнения к технической части ТЕР-2001-09 СПб
Строительные металлические конструкции....50
Дополнения к ТЕР-2001-09 СПб Строительные
металлические конструкции....51

Дополнения к технической части ТЕР-2001-15 СПб
Отделочные работы....52
Дополнения к ТЕР-2001-15 СПб Отделочные работы....53

Изменения к ТЕР-2001-22 СПб Водопровод – наружные сети....54

Дополнения к ТЕР-2001-27 СПб Автомобильные дороги....55

Дополнения к технической части ТЕР-2001-29 СПб
Тоннели и метрополитены....61
Дополнения к ТЕР-2001-29 СПб Тоннели и метрополитены....62

Дополнения к технической части ТЕР-2001-30 СПб
Мосты и трубы....64
Дополнения к ТЕР-2001-30 СПб Мосты и трубы....65

Изменения к ТЕР-2001-47 СПб Озеленение. Защитные
Лесонасаждения....66

Дополнения к технической части ТЕРр-2001-68 СПб
Благоустройство....83
Дополнения к ТЕРр-2001-68 СПб Благоустройство....85

ИЗМЕНЕНИЯ К ТЕР-2001-22 СПб Водопровод – наружные сети

Таблица 22-01-021. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб

Напечатано:

Измеритель: 1 км трубопровода

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-021-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 600 мм	32 836,23	8 582,52	22 789,23	2 371,70	1 464,48	773,20
(507-9005)	Трубы полиэтиленовые (М)					1010	
22-01-021-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм	37 638,45	10 251,29	24 782,20	2 450,26	2 604,96	923,54
(507-9005)	Трубы полиэтиленовые (М)					1010	
22-01-021-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм	48 885,74	12 663,21	32 153,09	3 537,26	4 069,44	1 140,83
(507-9005)	Трубы полиэтиленовые (М)					1010	
22-01-021-15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм	58 802,68	14 922,84	38 019,76	4 326,24	5 860,08	1 344,40
(507-9005)	Трубы полиэтиленовые (М)					1010	

Следует читать:

Измеритель: 1 км трубопровода

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-021-13	Укладка трубопроводов из	32836,23	8582,52	22789,23	2396,51	1464,48	773,20

	полиэтиленовых труб диаметром: 600 мм						
(530-9001)	Трубы полиэтиленовые (М)					1010	
22-01-021-15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм	37638,45	10251,29	24782,20	2490,19	2604,96	923,54
(530-9001)	Трубы полиэтиленовые (М)					1010	
22-01-021-17	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм	48885,74	12663,21	32153,09	3599,65	4069,44	1140,83
(530-9001)	Трубы полиэтиленовые (М)					1010	
22-01-021-19	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм	58802,68	14922,84	38019,76	4416,08	5860,08	1344,40
(530-9001)	Трубы полиэтиленовые (М)					1010	

gost.e-ecolog.ru