Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

СМЕТНО - НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОССТАЛОН»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001 СПб

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К СБОРНИКАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Выпуск № 1

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

г. Санкт-Петербург
2008 г.

gost.e-ecolog.ru

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001 СПб

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К СБОРНИКАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

г. Санкт-Петербург
2008 г.

Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001 СПб /СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург,2008г.

В дополнения и изменения включены территориальные единичные расценки (ТЕР-2001 СПб) в базисных ценах на 1 января 2000 года на строительные и ремонтно-строительные работы для применения в Санкт-Петербурге.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли распоряжением № 860-р от 01.10.2008 г.

Настоящие территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Изменения к технической части ТЕР-2001-01 СПб
Земляные работы....4
Дополнения к ТЕР-2001-01 СПб Земляные работы....8

Дополнения к ТЕР-2001-04 СПб Скважины....23

Изменения к ТЕР-2001-05 СПб Свайные работы.
Опускные колодцы. Закрепление грунтов....26
Дополнения к ТЕР-2001-05 СПб Свайные работы.
Опускные колодцы. Закрепление грунтов....33

Дополнения к технической части ТЕР-2001-09 СПб
Строительные металлические конструкции....50
Дополнения к ТЕР-2001-09 СПб Строительные
металлические конструкции....51

Дополнения к технической части ТЕР-2001-15 СПб
Отделочные работы....52
Дополнения к ТЕР-2001-15 СПб Отделочные работы....53

Изменения к ТЕР-2001-22 СПб Водопровод – наружные сети....54

Дополнения к ТЕР-2001-27 СПб Автомобильные дороги....55

Дополнения к технической части ТЕР-2001-29 СПб
Тоннели и метрополитены....61
Дополнения к ТЕР-2001-29 СПб Тоннели и метрополитены....62

Дополнения к технической части ТЕР-2001-30 СПб
Мосты и трубы....64
Дополнения к ТЕР-2001-30 СПб Мосты и трубы....65

Изменения к ТЕР-2001-47 СПб Озеленение. Защитные
Лесонасаждения....66

Дополнения к технической части ТЕРр-2001-68 СПб
Благоустройство....83
Дополнения к ТЕРр-2001-68 СПб Благоустройство....85

ТЕР-2001-09 СПб Строительные металлические конструкции

ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.Общие указания

Дополнить общие указания технической части п. 1.38.

1.38. Расценка 4 табл. 04-010 предусматривает устройство балконных светопрозрачных ограждений при высоте здания до 25 м, при высоте здания свыше 25 м к расценке следует применять поправочные коэффициенты в соответствии с п.7 приложения 2 Технической части.

Дополнить Приложение №2 « Коэффициенты к единичным расценкам на дополнительные условия производства работ» в следующей редакции:

Приложение 2

Коэффициенты к единичным расценкам на дополнительные условия производства работ

Виды работ	Коэффициенты		
	к нормам затрат труда рабочих-строителей	к нормам эксплуатации машин	к нормам расхода материалов
7. Устройство балконных светопрозрачных ограждений при высоте здания свыше 30 м (табл. 04-010 расценка 4):			
7.1. 25-60 м	1,41	1,19	-
7.2. свыше 60 м	1,6	1,27	-

ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕР-2001-09 СПб Строительные металлические конструкции

Таблица 09-04-010. Монтаж витражей, витрин и остекленных панелей фасадов

Измеритель: 10 м2

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-04-010-04	Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса	1777,11	304,78	35,26	-	1437,07	27,14
(206-9001)	Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами (М2)					П	

gost.e-ecolog.ru