СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕРм 81-02-2001

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

к федеральным единичным расценкам
на строительные работы

Выпуск 1

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Федеральное агентство
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
(Росстрой)

Москва 2006

gost.e-ecolog.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕР 81-02-2001

Рассмотрены Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (№ВК-2398/02 от 22 июня 2006 года) и введены в действие с 22 июня 2006 года

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к федеральным единичным расценкам на строительные работы

Выпуск 1

Издание официальное

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой)

Москва 2006 г.

Сборник № 11

ПОЛЫ

ФЕР-2001-11

ИЗМЕНЕНИЯ К РАСЦЕНКАМ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материа-лов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Напечатано:							
Таблица 11-01-002. Устройство подстилающих слоев							
Измеритель: **м³ подстилающего слоя**							
	Устройство подстилающих слоев						
11-01-002-1	песчаных	120,77	29,45	29,16	3,17	62,16	3,41
11-01-002-2	шлаковых	150,57	22,41	62,95	6,77	65,21	2,53
11-01-002-3	гравийных	213,43	29,58	54,07	5,82	129,78	3,56
11-01-002-4	щебеночных	243,95	33,04	54,07	5,82	156,84	3,73
11-01-002-9	бетонных	667,58	30,68	0,24	-	636,66	3,66
Следует читать:							
Таблица 11-01-002. Устройство подстилающих слоев							
Измеритель: **м³ подстилающего слоя**							
	Устройство подстилающих слоев						
11-01-002-1	песчаных	**114,61**	**18,77**	29,16	**3,01**	**66,68**	**2,3**
11-01-002-2	шлаковых	**145,75**	**16,32**	62,95	**6,44**	**66,48**	**2**
11-01-002-3	гравийных	**203,68**	**19,58**	54,07	**5,54**	**130,03**	**2,4**
11-01-002-4	щебеночных	**217,50**	**20,40**	54,07	**5,54**	**143,03**	**2,5**
11-01-002-9	бетонных	**634,46**	**14,69**	0,24	**-**	**619,53**	**1,8**
Напечатано:							
Таблица 11-01-003. Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев							
Измеритель: **м³ подстилающего слоя**							
	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев						
11-01-003-1	шлаковых	103,13	22,17	15,75	1,59	65,21	2,60
11-01-003-2	гравийных	173,69	27,11	16,80	1,69	129,78	3,32
11-01-003-3	щебеночных	241,80	32,09	58,80	5,92	150,91	3,93

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материа-лов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Следует читать:

Таблица 11-01-003. Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев

Измеритель: **м³ подстилающего слоя**

	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев						
11-01-003-1	шлаковых	**116,17**	**12,24**	**37,45**	**3,81**	**66,48**	**1,5**
11-01-003-2	гравийных	**187,06**	**19,58**	**37,45**	**3,81**	**130,03**	**2,4**
11-01-003-3	щебеночных	**238,52**	**24,48**	**58,45**	**6,69**	**155,59**	**3**

Напечатано:

Таблица 11-01-007. Затирка поверхности гидроизоляции песком

Измеритель: **100м² затирки**

11-01-007-1	Затирка поверхности гидро-изоляции песком	129,90	108,22	7,20	0,85	14,48	12,80

Следует читать:

Таблица 11-01-007. Затирка поверхности гидроизоляции песком

Измеритель: **100м² затирки**

11-01-007-1	Затирка поверхности гид-роизоляции песком	**131,04**	**108,16**	**8,40**	**0,80**	14,48	12,80

Напечатано:

Таблица 11-01-008. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной

Измеритель: **м³ изоляции**

	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной						
11-01-008-1	песчаной	129,57	35,68	27,90	4,76	65,99	4,45
11-01-008-2	шлаковой	113,92	30,08	27,90	4,76	55,94	3,82
11-01-008-3	керамзитовой	241,35	30,08	27,90	4,76	183,37	3,82

Следует читать:

Таблица 11-01-008. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной

Измеритель: **м³ изоляции**

	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной						
11-01-008-1	песчаной	**112,57**	**23,88**	27,90	**2,72**	**60,79**	**2,8**
11-01-008-2	шлаковой	**102,61**	**18,77**	27,90	**2,72**	55,94	**2,2**
11-01-008-3	керамзитовой	**230,04**	**18,77**	27,90	**2,72**	183,37	**2,2**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материа-лов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Напечатано:

Таблица 11-01-029. Устройство покрытий из чугунных плит

Измеритель: **100м² покрытия**

	Устройство покрытий на прослойке из						
11-01-029-2	бетона	36322,85	557,77	331,69	42,32	35433,39	62,2

Следует читать:

Таблица 11-01-029. Устройство покрытий из чугунных плит

Измеритель: **100м² покрытия**

	Устройство покрытий на прослойке из						
11-01-029-2	бетона	**35983,81**	**557,93**	**161,39**	-	**35264,29**	62,2

Напечатано:

Таблица 11-01-030. Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона

Измеритель: **100м² покрытия**

11-01-030-1	Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона	24809,31	808,27	221,95	27,72	23779,09	95,6

Следует читать:

Таблица 11-01-030. Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона

Измеритель: **100м² покрытия**

11-01-030-1	Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона	**24504,76**	**807,82**	**86,95**	-	**23609,99**	95,6

ДОПОЛНЕНИЯ К РАСЦЕНКАМ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч
			Оплата труда рабочих-строителей	Эксплуатация машин		Материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	Расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ 01. ПОЛЫ						
	Таблица 11-01-004 Устройство гидроизоляции Измеритель: **100м² изолируемой поверхности**						
11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	453,78	295,05	25,88	0,39	132,85	26,97
	Таблица 11-01-014 Устройство полов бетонных методом вакуумирования Измеритель: **100м² пола**						
11-01-014-05	Устройство полов бетонных методом вакуумирования на гранитном щебне толщиной: 100 мм	9713,43	291,49	190,65	127,83	9231,29	30,3
	Таблица 11-01-044 Нарезка швов в бетоне Измеритель: **100м**						
	Нарезка швов в бетоне						
11-01-044-01	при устройстве полов методом вакуумирования	4293,83	80,59	898,71	48,72	3314,52	9,71
11-01-044-02	с заполнением швов герметиком <Siraflex> при устройстве полимерных наливных полов	1089,09	80,59	898,71	48,72	109,78	9,71
	Таблица 11-01-045 Устройство покрытий наливных Измеритель: **100м²**						
11-01-045-01	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле ЭД 20 составом <Диапол 320> толщиной 3 мм и грунтовкой <Диапол 112> толщиной 0,5 мм	21415,91	930,87	57,56	1,3	20427,48	80,04

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч
			Оплата труда рабочих-строителей	Эксплуатация машин		Материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	Расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 11-01-046 Утюжка пола при устройстве пола из торцовой шашки Измеритель: **1м²**							
11-01-046-01	Утюжка пола при устройстве пола из торцовой шашки	9,67	3,33	6,34	-	-	0,39

Приложение 1

ДОПОЛНЕНИЯ К СБОРНИКУ СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена/руб	Оплата труда рабочих, управляющих машинами/руб.
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20	13,02
061202	Экскаваторы-планировщики на тракторе 0,8 м3	маш.-ч	130,87	25,57
100206	Установки алмазного бурения ОО-160Е	маш.-ч	252,61	23,18
100207	Установки для бурения вертикальных скважин GM 75 GL	маш.-ч	821,68	38,82
110701	Цементационная установка GS-1 фирмы "SOILMEC"	маш.-ч	222,07	42,29
111505	Растворосмесительный насос "ПФТ"	маш.-ч	15,3	10,06
121202	Нарезчики швов дисковые	маш.-ч	320,7	17,4
121203	Станок для фрезерования поверхности FE 32 (произв. фирмы VYMYSLCKY)	маш.-ч	58,91	7,43
121204	Машина для разделки швов и трещин CRF 60 B (произ. Фирмы CEDIMA)	маш.-ч	81,07	7,43
121205	Нарезчики швов CF-15B (производства фирмы CEDIMA)	маш.-ч	73,63	7,43
122899	Виброплита	маш.-ч	9,16	0,14
310126	Насос водяной H20X	маш.-ч	7,37	-
333403	Утюг	маш.-ч	19,2	-
339901	Пневмопистолет "Тайфун"	маш.-ч	11,1	-
340601	Пистолеты-распылители	маш.-ч	3,12	-
361101	Термос 100 л	маш.-ч	2,7	-
380185	Установки R600 для прочистки труб фирмы "ROTHENBERGER"	маш.-ч	14	-
380304	Машины маркировочные M3000 TURBO на базе автомобиля VOLVO F-16	маш.-ч	266,68	133,97
380305	Автомобили бортовые VOLVO F-616 (CT) с устройством для предварительной маркировки, грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	95,53	21,96
380610	Установка "JUNTTAN PM26 LC" для устройства буронабивных свай, погружения железобетонных призматических свай, железобетонных свай-оболочек и металлического шпунта марки	маш.-ч	6756,63	34,28
389998	Установка "GAYK" TYP 250 фирмы Volkmann	маш.-ч	9,68	-
391602	Автобетононасос "Putzmeister", производительность 110-120 м3/час	маш.-ч	16,21	10,06
391701	Компрессоры "ATLAS COPCO"	маш.-ч	203,2	15,61
393003	Котел КДМ-150	маш.-ч	50	-
393005	Аппарат для нанесения грунтовки "Глория"	маш.-ч	9,74	-
393007	Аппарат горячего воздуха "Hot-Dog"	маш.-ч	51,73	2,5
393008	Нарезчик швов CP-15.2 Д	маш.-ч	245,65	13,5
393009	Фреза "Wirtgen"	маш.-ч	179,38	41,05
394061	Гидравлические лебедки-вороты "OLETRAC" в комплекте с гидравлическим агрегатом "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа на автоприцепе	маш.-ч	50,3	-

Приложение 2

ДОПОЛНЕНИЯ К СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена/руб.
101-1659	Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов диаметром 350 мм; 25,4	шт.	8986
101-1660	Фрезерный барабан диам.65мм. шириной 320мм	шт.	43568
101-1661	Фреза для расшивки швов U 180 DE Super Premium диам.180 мм	шт.	7795
101-1735-1	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35	шт.	0,2
101-1735-2	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80	шт.	0,25
101-1750	Коньковые саморезы оцинкованные 4,8х80 мм	10 шт.	7,2
101-1751	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	58,51
101-1759	Герметик силиконовый для наружных швов	л	76,8
101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	35011
101-1975-1	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800х50х50 мм)	м	25
101-2031	Лента звукоизоляционная самоклеющаяся 50 мм	м	1,03
101-2033	Крепежные изделия для монтажа гипсокартона: дюбели пластмассовые	шт.	1,176
101-2178	Крепежные изделия для монтажа гипсокартона: шурупы металл-металл остроконечные 3,5х9,5	1000 шт.	173,2
101-2179	Крепежные изделия для монтажа гипсокартона: шурупы гипсокартон-металл 3,5х25	1000 шт.	270,34
101-2180	Крепежные изделия для монтажа гипсокартона: шурупы гипсокартон-металл 3,5х35	1000 шт.	360
101-2403	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием "Полиэстер"	пог. м	64,47
101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	пог. м	7,5

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена/руб.
101-2405	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием	пог. м	23,15
101-2406	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм	шт.	17,32
101-2409	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием	пог. м	31,05
101-2410	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	пог. м	21,05
101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	пог. м	26,41
101-2412	Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием	пог. м	38,82
101-2414	Панели потолочные "Армстронг" с комплектующими	$м^2$	51,8
101-2415	Сухая смесь КНАУФ-МП75	т	324,4
101-2416	Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт	кг	24,98
101-2417	Шпатлевка "Фугагипс" "Кнауф"	т	7180
101-2418	Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель	кг	32,89
101-2422	Грунтовка полимерная Colzumix	т	3688,65
101-2424	Комплект материалов системы "ГЕОВЕБ" ("ГЕОВЕБ", "Дорнит", анкерный шнур)	100 $м^2$	10801,5
101-2425	Комплект материалов оцинкованного ограждения барьерного типа ГОСТ 26804-86, марка 11ДО-2	кг	14,79
101-2426	Краска "Plastiroute"	т	22130
101-2427	Микросферы "Potters"	т	800
101-2428	Спрей-эмаль (белая)	кг	30,26
101-2431	Фреза для нарезчика	шт.	515
101-2432	Добавка пластифицирующая к цементу ЛТС	кг	213
101-3275	Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм	$м^2$	33
101-3412	Лист гладкий стальной оцинкованный с покрытием "Полиэстер"	$м^2$	79,92
101-3590	Лента для заделки швов ГКЛ, самоклеющаяся	100 м	34,67
101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	$м^2$	12,37
101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	$м^2$	6,46
101-4150	Шпаклевочная смесь "Фугенфюллер"	кг	10,26
101-9032-1	Сжим соединительный	100 шт.	3800

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена/руб.
101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	86
101-9112	Клинья пластиковые монтажные	шт.	0,5
101-9132	Плиты облицовочные типа "ФАССТ" в комплекте с планками заполнения стыков	$м^2$	121,71
101-9168	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	4223,67
101-9452	Лента бутиловая	м	6,38
101-9453	Лента бутиловая диффузионная	м	7,95
101-9454	Лента бутиловая ПСУЛ	м	7,6
101-9468	Доски подоконные ПВХ	м	56,71
101-9495	Металлочерепица	$м^2$	74,79
101-9496	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки , ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д	шт.	111,09
102-0268	Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм	$м^3$	12480
102-8019	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^3$	9691,21
102-9098-1	Доски антисептированные: обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	$м^3$	1611,84
102-9211-1	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм 1 сорта	$м^3$	1631,22
103-9081-8	Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 750 мм (секция длиной 6 м)	м	12978,33
103-9081-7	Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 750 мм (секция ножевая длиной 2 м)	м	38320
103-9081-10	Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1000 мм (секция длиной 6 м)	м	17170
103-9081-9	Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1000 мм (секция ножевая длиной 2 м)	м	51345
103-9081-12	Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1500 мм (секция длиной 6 м)	м	31391,67
103-9081-11	Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1500 мм (секция ножевая длиной 2 м)	м	85750
109-0111	Коронки буровые Dr. Schulze Gmbh	шт.	6325
110-0245	Полимер для стабилизации буровых скважин "Фильтр -Чек"	тн	30599,52
110-0245	Полимер для стабилизации буровых скважин "Из -мад"	тн	64460,43
113-0470	Раствор Эмако	кг	23,94
113-0533	Смесь для устройства наливного пола "Диапол 320"	т	59210
113-0534	Грунтовка "Диапол 112"	т	44408
113-0539	Добавка полимерная Ультра-Си	т	24310

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена/руб.
113-9408	Композиция "Галополим-02"	кг.	79,26
201-1135	Профиль металлический направляющий ПН-4	м	25,15
201-1136	Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными	т	96,05
201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием "Полиэстер"	$м^2$	322,37
201-8116	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 50х40х0,55	м	11,8
201-8131	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль потолочный 60х27	м	15,73
201-8132	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50х50х0,55	м	11,82
201-8179-1	Комплектующие для монтажа гипсокартона: подвес прямой 60х27	шт	1,28
201-9314	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДО-1,1Д/1,5-500	м	1060,71
201-9315	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДД-1,1Д/1,5-500	м	1600,2
201-9316	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДО-1,1Ш/1,5-300	м	708,95
201-9317	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марки 11МО-1,1Д/2,0-500	м	965,14
201-9318	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марки 11МД-1,1Д/2,0-500	м	1462,68
201-9319	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марки 11МД -1,1Д/2,0-400	м	1273,09
201-9355	Мостовые инвентарные конструкции	т	4359
203-9057-1	Блоки дверные входные пластиковые	$м^2$	2274,15
203-9095-1	Блоки оконные пластиковые	$м^2$	1113,15
203-9122-1	Блоки дверные балконные пластиковые	$м^2$	1246,19
206-1336	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм	м	24,71
206-1337	Гребенка несущая	м	20,47
206-1338	Уголок декоративный (пристенный)	м	6,28
206-1339	Подвес в комплекте	шт.	3,66
300-1485-12	Краны шаровые под приварку Д=25 мм PN25 BALLOMAX	шт	420,22
300-1485-13	Краны шаровые под приварку Д=32 мм PN25 BALLOMAX	шт	459,52

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена/руб.
300-1485-14	Краны шаровые под приварку Д=40 мм PN25 BALLOMAX	шт	610,52
300-1485-15	Краны шаровые под приварку Д=50 мм PN25 BALLOMAX	шт	666,03
300-1485-16	Краны шаровые под приварку Д=65 мм PN25 BALLOMAX	шт	1080,92
300-1485-17	Краны шаровые под приварку Д=80 мм PN25 BALLOMAX	шт	1429,31
300-1485-18	Краны шаровые под приварку Д=100 мм PN25 BALLOMAX	шт	1845,05
300-1485-19	Краны шаровые под приварку Д=125 мм PN25 BALLOMAX	шт	3361,95
300-1485-20	Краны шаровые под приварку Д=150 мм PN25 BALLOMAX	шт	5422,19
300-1485-21	Краны шаровые под приварку Д=200 мм PN25 BALLOMAX	шт	9381,08
300-1485-22	Краны шаровые под приварку Д=250 мм PN25 BALLOMAX	шт	17761,59
300-1485-23	Краны шаровые под приварку Д=300 мм PN25 BALLOMAX	шт	38912,42
300-1485-24	Краны шаровые под приварку Д=350 мм PN25 BALLOMAX	шт	60929,81
300-1485-25	Краны шаровые под приварку Д=400 мм PN25 BALLOMAX	шт	107302,00
401-9015	Бетон дорожный жесткий (малоцементный), укатываемый	$м^3$	572,5

gost.e-ecolog.ru