ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕР 81-02-2001-3Д

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к федеральным единичным расценкам на строительные работы

Выпуск 3

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Москва 2008

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
(РОССТРОЙ)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР 81-02-2001-3Д

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

к федеральным единичным расценкам на строительные работы

Выпуск 3



Издание официальное

Москва 2008

ББК 65 31
УДК 338 5 69 (083)

Федеральные единичные расценки на строительные работы
ФЕР 81-02-2001-3Д Изменения и дополнения к федеральным единичным расценкам на строительные работы Выпуск 3
Росстрой Москва, 2008 – 87 стр

В изменения и дополнения включены федеральные единичные расценки (ФЕР) на новые виды строительных работ, получившие в последнее время широкое применение в строительстве, а также изменения к ранее выпущенным федеральным единичным расценкам на строительные работы

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ письмом Росстроя от 25 12 07 №ВБ-4718/02, письмом Росстроя от 08 04 08 №ВБ-1382/02

*Информация об изменениях к ФЕР публикуется в ежемесячно издаваемом 'Вестнике ценообразования и сметного нормирования' а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых Изменениях и дополнениях' к ФЕР-2001 Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (***www fgufccs ru)**

ISBN 978-5-91418-004-8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Сборник № 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО

Таблица 68-16. Ремонт тротуаров из литого асфальта

Напечатано

68-16-1	Ремонт тротуаров из литого асфальта	7402,52	921,12	520,68	56,34	5960,72	114
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(16,06)*	-

Следует читать

68-16-1	Ремонт тротуаров из литого асфальта	**7392,06**	921,12	**510,22**	56,34	5960,72	114
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(16,06)*	-

Таблица 68-17. Ремонт бордюров

Напечатано.

68-17-1	Ремонт бордюров с внутренней обшивкой	1415,39	627,48	735,93	79,47	51,98	75,6

Следует читать

68-17-1	Ремонт бордюров с внутренней обшивкой	**1398,82**	627,48	**719,36**	79,47	51,98	75,6

Напечатано

Таблица 68-28 отсутствует

Следует читать·

Таблица 68-28. Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм из-делий из природного камня при мощении и монтаже

Измеритель **1 м² обрабатываемой поверхности**

	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже:						
68-28-1	**фрезерованием**	**503,01**	**99,20**	**375,14**	**73,76**	**28,67**	**11,74**
68-28-2	**бучардированием**	**953,55**	**189,31**	**735,57**	**111,81**	**28,67**	**21,66**

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т ч оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел -ч
1	2	3	4	5	6	7	8
68-28-3	**термоструйным способом**	**996,73**	**173,33**	**788,63**	**111,81**	**34,77**	**20,32**
68-28-4	**шлифованием**	**1024,47**	**195,32**	**800,44**	**115,86**	**28,71**	**22,07**
68-28-5	**полированием**	**1309,70**	**195,32**	**1082,48**	**143,88**	**31,90**	**22,07**

Напечатано

Таблица 68-29 отсутствует

Следует читать

Таблица 68-29. Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных

Измеритель **10 м² обрабатываемой поверхности**

68-29-1	**Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных**	**6453,02**	**688,00**	**5764,54**	**922,51**	**0,48**	**68,39**
(113-9046)	***Клей эпоксидный, (кг)***	-	-	-	-	***(0,042)***	-

Напечатано

Таблица 68-33 отсутствует

Следует читать.

Таблица 68-33. Валка деревьев с корня без корчевки пня

Измеритель **1 дерево**

	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола:						
68-33-1	**до 16 см**	**78,77**	**66,10**	**12,67**	**0,00**	**0,00**	**5,12**
68-33-2	**до 24 см**	**95,36**	**80,04**	**15,32**	**0,00**	**0,00**	**6,2**
68-33-3	**до 36 см**	**151,80**	**127,42**	**24,38**	**0,00**	**0,00**	**9,87**
68-33-4	**до 48 см**	**205,20**	**172,22**	**32,98**	**0,00**	**0,00**	**13,34**

Напечатано

Таблица 68-34 отсутствует

Следует читать

Таблица 68-34. Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня

Измеритель **1 м³ кряжей**

	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола:						
68-34-1	**до 36 см**	**432,49**	**49,45**	**383,04**	**25,11**	**0,00**	**3,83**
68-34-2	**до 52 см**	**344,01**	**39,25**	**304,76**	**19,98**	**0,00**	**3,04**
68-34-3	**до 80 см**	**151,03**	**17,17**	**133,86**	**8,78**	**0,00**	**1,33**
	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола:						
68-34-4	**до 100 см**	**125,52**	**14,33**	**111,19**	**7,29**	**0,00**	**1,11**
68-34-5	**до 120 см**	**106,88**	**12,14**	**94,74**	**6,21**	**0,00**	**0,94**
68-34-6	**до 120 см**	**88,35**	**10,07**	**78,28**	**5,13**	**0,00**	**0,78**

Напечатано.

Таблица 68-35 отсутствует

Следует читать

Таблица 68-35. Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня

Измеритель **1 м³ кряжей**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола:						
68-35-1	**до 36 см**	**31,82**	**26,12**	**5,70**	**0,00**	**0,00**	**2,88**
68-35-2	**до 52 см**	**27,29**	**22,40**	**4,89**	**0,00**	**0,00**	**2,47**
68-35-3	**до 72 см**	**23,87**	**19,59**	**4,28**	**0,00**	**0,00**	**2,16**
	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола:						
68-35-4	**до 80 см**	**21,65**	**17,78**	**3,87**	**0,00**	**0,00**	**1,96**
68-35-5	**более 80 см**	**19,33**	**15,87**	**3,46**	**0,00**	**0,00**	**1,75**

gost.e-ecolog.ru