ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕР 81-02-2001-3Д

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к федеральным единичным расценкам на строительные работы

Выпуск 3

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Москва 2008

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
(РОССТРОЙ)


ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР 81-02-2001-3Д

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

к федеральным единичным расценкам на строительные работы

Выпуск 3



Издание официальное

Москва 2008

ББК 65 31
УДК 338 5 69 (083)

Федеральные единичные расценки на строительные работы
ФЕР 81-02-2001-3Д Изменения и дополнения к федеральным единичным расценкам на строительные работы Выпуск 3
Росстрой Москва, 2008 – 87 стр

В изменения и дополнения включены федеральные единичные расценки (ФЕР) на новые виды строительных работ, получившие в последнее время широкое применение в строительстве, а также изменения к ранее выпущенным федеральным единичным расценкам на строительные работы

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ письмом Росстроя от 25 12 07 №ВБ-4718/02, письмом Росстроя от 08 04 08 №ВБ-1382/02

*Информация об изменениях к ФЕР публикуется в ежемесячно издаваемом 'Вестнике ценообразования и сметного нормирования' а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых Изменениях и дополнениях' к ФЕР-2001 Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (***www fgufccs ru)**

ISBN 978-5-91418-004-8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Сборник № 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 63-2. Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах

Напечатано

63-2-1	по замазке при площади стекол до 0,25 м^2	9040,79	1754,30	29,61	2,90	7256,88	191,1
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
63-2-2	по замазке при площади стекол до 0,5 м^2	7877,16	1241,14	29,61	2,90	6606,41	135,2
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,013)*	-
63-2-3	по замазке при площади стекол до 1,0 м^2	6997,40	966,65	29,61	2,90	6001,14	105,3
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,99)*	-
63-2-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м^2	10193,52	1969,11	29,61	2,90	8194,80	214,5
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
63-2-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м^2	8635,48	1384,34	29,61	2,90	7221,53	150,8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
63-2-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м^2	7609,17	1062,13	29,61	2,90	6517,43	115,7
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,98)*	-

Следует читать.

63-2-1	по замазке при площади стекол до 0,25 м^2	**6620,29**	1754,30	29,61	2,90	**4836,38**	191,1
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
63-2-2	по замазке при площади стекол до 0,5 м^2	**5456,66**	1241,14	29,61	2,90	**4185,91**	135,2
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,013)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
63-2-3	по замазке при площади стекол до 1,0 м^2	**4553,40**	966,65	29,61	2,90	**3557,14**	105,3
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,99)*	-
63-2-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м^2	**7773,02**	1969,11	29,61	2,90	**5774,30**	214,5
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
63-2-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м^2	**6214,98**	1384,34	29,61	2,90	**4801,03**	150.8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
63-2-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м^2	**5165,17**	1062,13	29,61	2,90	**4073,43**	115,7
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,98)*	-

Таблица 63-3. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах

Напечатано:

63-3-1	по замазке при площади стекол до 0,25 м^2	7677,00	1754,30	29,61	2,90	5893,09	191,1
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,07)*	-
63-3-2	по замазке при площади стекол до 0,5 м^2	6810,37	1241,14	29,61	2,90	5539,62	135,2
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,04)*	-
63-3-3	по замазке при площади стекол до 1,0 м^2	10999,38	966,65	29,61	2,90	10003,12	105,3
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
63-3-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м^2	8605,11	2231,66	29,61	2,90	6343,84	243,1
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
63-3-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м^2	7438,45	1575,29	29,61	2,90	5833,55	171,6
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,98)*	-
63-3-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м^2	6863,19	1241.14	29,61	2,90	5592,44	135,2
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,98)*	-

Следует читать

63-3-1	по замазке при площади стекол до 0,25 м^2	**5256,50**	1754,30	29,61	2,90	**3472,59**	191,1
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,07)*	-
63-3-2	по замазке при площади стекол до 0,5 м^2	**4389,87**	1241,14	29,61	2,90	**3119,12**	135,2
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,04)*	-
63-3-3	по замазке при площади стекол до 1,0 м^2	**8555,38**	966,65	29,61	2,90	**7559,12**	105.3
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
63-3-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м^2	**6184,61**	2231,66	29,61	2,90	**3923,34**	243,1
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
63-3-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м^2	**5017,95**	1575,29	29,61	2,90	**3413,05**	171,6
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,98)*	-
63-3-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м^2	**4419,19**	1241,14	29,61	2,90	**3148,44**	135,2
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,98)*	-

gost.e-ecolog.ru