ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

ГОССТРОЙ СССР

СНиП IV-14-84

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть IV

СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Глава 14

Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и расценок

Приложение

Сборники укрупненных сметных норм и расценок
Конструкции и виды работ жилищно-гражданского строительства

Сборник №2-1. Земляные работы
Сборник №2-2. Фундаменты
Сборник №2-4. Подвесные потолки
Сборник №2-5. Кровли
Сборник №2-9. Отделочные работы
Сборник №2-10. Лестницы

СИ Москва 1989

gost.e-ecolog.ru

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
(ГОССТРОЙ СССР)

СНиП IV-14-84

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть IV

СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Глава 14

Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и расценок

Приложение

Сборники укрупненных сметных норм и расценок
Конструкции и виды работ жилищно-гражданского строительства

СБОРНИК № 2-9
Отделочные работы

Утвержден постановлением Государственного строительного комитета СССР от 15 сентября 1987 г. № 207

Москва Стройиздат 1989

УДК 693.6.003.12(083 : 74)

СНиП IV-14-84. Приложение. Сборники укрупненных сметных норм и расценок. Конструкции и виды работ жилищно-гражданского строительства. Сб. № 2-9. Отделочные работы/Госстрой СССР. — М.: Стройиздат, 1989.

Разработан Белорусским государственным проектным институтом Белгосспроект под методическим руководством ЦНИИЭУС Госстроя СССР и рассмотрен Главным управлением экономики и совершенствования хозяйственного механизма Госстроя СССР.

Редакторы — инженеры А. Д. Бобров, И. А. Олоновский, В. В. Кобранова (Госстрой СССР), инженеры С. П. Воробей (Госстрой БССР), В. М. Столпнер, Л. Д. Колосовская, И. И. Сенько, В. Н. Фещенко (Белгосспроект).

С $\frac{3301000000-472}{047(01)-89}$ Инструкт.-нормат., 1 вып.—13—89

© Стройиздат, 1989

Государственный строительный комитет СССР (Госстрой СССР)	Строительные нормы и правила Сборники укрупненных сметных норм и расценок Конструкции и виды работ жилищно-гражданского строительства Сборник № 2-9 *Отделочные работы*	СНиП IV-14-84 Взамен УСН Сборник № 9-6.Л

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Укрупненные расценки настоящего Сборника предназначены для определения сметной стоимости отделочных работ жилых домов и расчетов за выполненные работы.

1.2. Укрупненные расценки составлены в нормах и ценах, введенных в действие с 1 января 1984 года, и применяются при разработке проектно-сметной документации на строительство в районах действия единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84) всеми организациями, осуществляющими проектирование и строительство.

1.3. Настоящий Сборник содержит укрупненные расценки и укрупненные сметные нормы на отделочные работы, разработанные на основе типовых и повторно применяемых проектных решений жилых домов из кирпича, панелей и крупных блоков с набором одно-, двух-, трех-, четырехкомнатных квартир, лестниц.

1.4. Сборник состоит из двух разделов — I — укрупненные расценки; II — укрупненные сметные нормы.

1.5. Укрупненные расценки Сборника учитывают в стоимостном выражении прямые затраты трудовых и материально-технических ресурсов по выполнению полного комплекса работ внутренней отделки, в том числе:

Внесен Главным управлением экономики и совершенствования хозяйственного механизма	Утвержден постановлением Государственного строительного комитета СССР от 15 сентября 1987 г. № 207	Срок введения 1 января 1988 г.

отделку поверхностей потолков, стен и перегородок под окраску (оклейку);

прорезку рустов;

разделку мест сопряжения плит и панелей со стенами и перегородками;

нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя;

улучшенную штукатурку кирпичных стен;

обмазку раствором наличников, плинтусов и коробок;

прибивку полос штукатуркой сетки на сопряжениях стен и перегородок с перекрытиями и в углах;

улучшенную клеевую окраску потолков, стен, откосов;

оклейку стен обоями;

окраску лестничных ограждений;

облицовку керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура:

а) стен ванных комнат, к которым примыкают санитарные приборы и участков стен в цокольной части;

б) стен туалетных в цокольной части;

в) стен кухонь по длине кухонного оборудования на высоту 0,6 м;

прочие сопутствующие работы.

1.6. Устройство полов и их окраска учитывается по укрупненным расценкам № 2-7. Полы.

1.7. В укрупненных сметных нормах приведены затраты ресурсов, соответствующих укрупненным расценкам, в натуральных измерителях.

1.8. Показатели прямых затрат по территориальным районам учитывают затраты на основную заработную плату рабочих и заработную плату рабочих, обслуживающих машины, без районных и других коэффициентов к заработной плате, которые следует учитывать в локальных сметах (сметных расчетах).

1.9. Накладные расходы и плановые накопления укрупненными расценками не учтены и начисляются в установленном порядке при составлении смет и сметных расчетов.

2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. Объемы работ следует определять по площади пола помещений между внутренними гранями стен и перегородок. Площадь, занимаемая внутренними стенами и перегородками, в объем работ не включается.

Примечание. К внеквартирным помещениям относятся лифтовые холлы и коридоры общего пользования.

РАЗДЕЛ 1. УКРУПНЕННЫЕ РАСЦЕНКИ

№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты по базисному району, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Шифр УСН-84	Прямые затраты, руб., по территориальным районам и подрайонам			
				основная заработная плата рабочих	эксплуатация машин		материальные ресурсы						
					всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										III, IV, V, VI, VII, VIII, XIIA	II, IX, XI, XII	IIA, X, XIIБ	VIIIA

1. Кирпичное домостроение

1.1. ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ И ПЕРЕДНИЕ

	Клеевая окраска стен квартир:												
У209-1	однокомнатных	1000 м² общей площади	1017	691	47	24	279	1166	1-1	1017	1023	1033	1050
У209-2	двухкомнатных	то же	1147	779	51	26	317	1318	1-2	1148	1154	1165	1187
У209-3	трехкомнатных	»	1449	990	77	39	382	1667	1-3	1450	1457	1470	1494
У209-4	четырехкомнатных	»	1541	1046	78	40	417	1767	1-4	1542	1551	1565	1592

Продолжение

№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты по базисному району, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Шифр УСН-84	Прямые затраты, руб., по территориальным районам и подрайонам
				основная заработная плата рабочих	эксплуатация машин		материальные ресурсы			
					всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										II—XII
У209-5	На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по расценкам 1—4	1000 м² общей площади	44	29	3	2	12	47,7	1-9	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										III, IV, V, VI, VII, VIII, XIIA	II, IX, XI, XII	IIA, X, XIIБ	VIIIA
У209-6	Оклейка обоями обыкновенного качества стен квартир: однокомнатных	1000 м² общей площади	1273	806	46	24	421	1363	1-5	1273	1284	1291	1326

У209-7	двухкомнатных	то же	1434	908	50	26	476	1536	1-6	1435	1443	1455		1496
У209-8	трехкомнатных	»	1791	1145	76	39	570	1924	1-7	1792	1801	1814		1862
У209-9	четырехкомнатных	»	1918	1217	76	39	625	2051	1-8	1919	1930	1945		1998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIIA	IIA, XIIБ	VIIIA	X	XII
	Оклейка обоями улучшенными грунтованными стен квартир:													
У209-10	однокомнатных	1000 м² общей площади	1376	806	46	24	524	1363	1-5	1378	1387	1427	1393	1383
У209-11	двухкомнатных	то же	1546	908	50	26	588	1536	1-6	1547	1559	1606	1566	1554
У209-12	трехкомнатных	»	1921	1145	76	39	700	1924	1-7	1925	1936	1990	1944	1931
У209-13	четырехкомнатных	»	2063	1217	76	39	770	2051	1-8	2068	2081	2184	2091	2075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										II—XII
У209-14	На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по расценкам 6—13	1000 м² общей площади	61	37	3	2	21	61,2	1-10	61

Продолжение

№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты по базисному району, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Шифр УСН-84	Прямые затраты, руб., по территориальным районам и подрайонам
				основная заработная плата рабочих	эксплуатация машин		материальные ресурсы			
					всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины				II—XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	При штукатурке внутренних поверхностей наружных стен перлитовым раствором толщиной 20, 25, 30 мм добавлять по расценкам:									
У209-15	1, 6, 10	1000 м² общей площади	16	14	2	—	—	27,7	2-1	16
У209-16	2, 7, 11	то же	15	12	2	1	1	25,8	2-2	15
У209-17	3, 8, 12	»	27	23	4	1	—	45,5	2-3	27
У209-18	4, 9 13	»	18	15	3	1	—	30,5	2-4	18
У209-19	На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по расценкам 5,14	»	2	1	—	—	1	2,24	2-5	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										III. IV, V, VI, VII, VIII, XIIA	II, IX, XI, XII	IIA, X, XIIБ	VIIIA

1.2. КУХНИ

У209-20	Окраска стен масляными (синтетическими) красками на высоту, м: 1,8, выше — клеевая	100 м² площади пола	375	196	13	6	166	320 (297)	3-1 (3-3)	375	378	385	397
У209-20-1	2,5	то же	430	211	13	6	206	347 (316)	3-2 (3-4)	430	433	442	458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Облицовка стен глазурованными плитками по фронту оборудования на высоту 0,6 м, окраска масляными (синтетическими) красками на высоту, м:									III, IV, VII	II, IX, XI	IIA, X	V, VI, VIII	VIIIA	XII.1, 3, 4, XIIA	XII.2
У209-21	1,8, выше — клеевая	100 м² площади пола	473	205	10	5	258	343 (323)	3-5 (3-7)	474	482	497	478	531	600	617
У209-21-1	2,5	то же	528	221	11	5	296	370 (342)	3-6 (3-8)	529	538	554	533	592	656	674

Продолжение

№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты по базисному району, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Шифр УСН-84	Прямые затраты, руб., по территориальным районам и подрайонам
				основная заработная плата рабочих	эксплуатация машин		материальные ресурсы			
					всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										II—XII
	На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по расценкам:									
У202-22	20, 21	100 м² площади пола	8	4	—	—	4	7,41	3-9	8
У209-22-1	20-1, 21-1	то же	17	6	—	—	11	11,3 (10,1)	3-10 (3-11)	17
	При штукатурке внутренних поверхностей наружных стен перлитовым раствором толщиной 20, 25, 30 мм добавлять по расценкам:									
У209-23	20, 20-1	»	3	3	—	—	—	5,23	4-1	3
У209-23-1	21, 21-1	»	3	3	—	—	—	4,77	4-2	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1.3. САНТЕХУЗЛЫ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Совмещенные

										III, IV, V, VI, VII, VIII, XIIA	II, IX, XI, XII	IIA, X, XIIБ	VIIIA
У209-24	Окраска стен на высоту 1,8 м масляными (синтетическими) красками выше — клеевая	100 м² площади пола	775	428	45	26	302	710 (674)	5-1 (5-2)	775	780	792	813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										III, VII	II, IX, XI	IIA, X	IV, V, VI, VIII	VIIIA	XII.1, XIIA	XII.2, XIIБ	XII.3, 4
У209-25	Облицовка глазурованными плитками стен, к которым примыкают сантехприборы и окраска на высоту 1,8 м масляными (синтетическими) красками выше — клеевая	100 м² площади пола	1452	478	30	16	944	825 (808)	5-3 (5-4)	1452	1501	1554	1481	1737	2347	2421	2330

Продолжение

№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты по базисному району, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Шифр УСН-84	Прямые затраты, руб., по территориальным районам и подрайонам			
				основная заработная плата рабочих	эксплуатация машин		материальные ресурсы						
					всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										III, IV, V, VI, VII, VIII, XII.А	II, IX, XI, XII	IIА, X, XIIБ	VIIIА
						Раздельные							
У209-26	Окраска стен на высоту 1,8 м масляными (синтетическими) красками, выше — клеевая	100 м² площади пола	762	417	42	24	303	696 (646)	5-5 (5-6)	763	768	780	802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										III, VII	II, IX, XI	IIА, X	IV, V, VI, VIII	VIIIА	XII.1, XIIА	XII.2, XIIБ	XII. 3, 4

У209-27	Облицовка глазурованными плитками стен, к которым примыкают сантехприборы и окраска на высоту 1,8 м масляными (синтетическими) красками, выше — клеевая	100 м² площади пола	1297	457	33	18	807	785 (751)	5-7 (5-8)	1298	1337	1389	1321	1531	2005	2065	1991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										II—XII
У209-28	На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по расценкам 24—27	100 м² площади пола	23	15	2	1	6	24,8	5-9	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										III—VIII, XIIA	II, IX, XI, XII	IIA, X, XIIБ	VIIIA

1.4. ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

	Окраска стен масляными (синтетическими) красками на высоту, м:												
У209-29	0,15, выше — клеевая	100 м² площади пола	340	235	24	13	81	388 (386)	6-1 (6-3)	340	341	342	346
У209-30	2,5	то же	551	302	27	14	222	505 (474)	6-2 (6-4)	551	546	565	582

Продолжение

№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты по базисному району, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Шифр УСН-74	Прямые затраты, руб., по территориальным районам и подрайонам
				основная заработная плата рабочих	эксплуатация машин		материальные ресурсы			
					всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										II—XII
	На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по расценкам:									
У209-31	29	100 м² площади пола	6	5	—	—	1	7,17	6-5	6
У209-32	30	то же	12	7	—	—	5	10,6 (9,81)	6-6 (6-7)	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										III—VIII, XIIА	II, IX, XI, XII	IIА, X, XIIБ	VIIIА

1.5. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ

Первый этаж

	Окраска стен масляными (синтетическими) красками на высоту, м:												
У209-33	0,15, выше—клеевая	100 м² площади пола	370	248	22	12	100	414 (411)	7-1 (7-3)	370	373	376	381
У209-34	2,8	то же	584	320	25	13	239	539 (505)	7-2 (7-4)	584	589	602	619

Типовой этаж

	Окраска стен масляными (синтетическими) красками на высоту, м:												
У209-35	0,15 выше—клеевая	»	278	183	14	8	81	302 (299)	7-5 (7-7)	278	280	281	287
У209-36	2,8	»	406	223	15	8	168	372 (350)	7-6 (7-8)	406	408	417	429

Верхний этаж

	Здания без лифтов с выходом на кровлю Окраска стен масляными (синтетическими) красками на высоту, м:												
У209-37	0,15, выше—клеевая	»	481	324	29	17	128	538 (535)	8-1 (8-3)	481	485	489	495
У209-38	2,8	»	769	418	33	18	318	702 (661)	8-2 (8-4)	769	776	790	814
	Здания без выхода на кровлю Окраска стен масляными (синтетическими) красками на высоту, м:												
У209-39	0,15, выше—клеевая	»	216	148	14	8	54	244 (243)	8-5 (8-7)	216	218	219	221
У209-40	2,8	»	358	194	16	9	148	325 (305)	8-6 (8-8)	358	361	369	379

Продолжение

№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты по базисному району, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Шифр УСН-84	Прямые затраты, руб., по территориальным районам и подрайонам			
				основная заработная плата рабочих	эксплуатация машин		материальные ресурсы						
					всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Здания с лифтами и выходом в машинное отделение												
	Окраска стен масляными (синтетическими) красками на высоту, м:												
У209-41	0,15, выше—клеевая	100 м² площади пола	465	310	28	16	127	512 (508)	8-9 (8-11)	465	468	471	479
У209-42	2,8	то же	728	394	31	17	303	657 (618)	8-10 (8-12)	728	733	746	770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по расценкам:								
У209-43	33, 35, 37, 39, 41	100 м² площади пола	10	5	—	—	5	8,91	7-9, 8-13
У209-44	34, 36, 38 40, 42	то же	17	7	—	—	10	12,6 (11,7)	7-10, 8-14 (7-11, 8-15)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										I.2, 3, 4, V, VII, VIII, XIIA	I.5, III, IV.2	II, IX, XI, XII.2, 3, 4	IIA	IV.1	VI	VIIIA, X	XIIБ	XII.1

2. Крупнопанельное домостроение

2.1. ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ И ПЕРЕДНИЕ

У209-45	Клеевая окраска стен квартир: однокомнатных	1000 м² общей площади	925	503	7	2	415	643	9-1	925	847	931	903	886	867	961	942	892
У209-46	двухкомнатных	то же	1026	555	7	2	464	701	9-2	1026	937	1033	1000	982	960	1066	1044	989
У209-47	трехкомнатных	»	1045	563	7	2	475	716	9-3	1045	954	1052	1019	1000	977	1077	1064	1037
У209-48	четырехкомнатных	»	1132	611	7	2	514	772	9-4	1132	1034	1138	1143	1083	1058	1175	1152	1089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										II—XII
У209-49	На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по расценкам 45—48	1000 м² общей площади	40	21	—	—	19	23,9	9-9	40

Продолжение

№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты по базисному району, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Шифр УСН-84	Прямые затраты, руб., по территориальным районам и подрайонам			
				основная заработная плата рабочих	эксплуатация машин		материальные ресурсы						
					всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIIA	IIA, XII, XIIБ	VIIIA	X
	Оклейка обоями обыкновенного качества стен квартир:												
У209-50	однокомнатных	1000 м² общей площади	871	479	5	1	387	856	9-5	872	882	929	890
У209-51	двухкомнатных	то же	988	540	5	1	443	967	9-6	990	1000	1055	1009
У209-52	трехкомнатных	»	1001	546	5	1	450	978	9-7	1002	1013	1067	1022
У209-53	четырехкомнатных	»	1090	595	5	1	490	1066	9-8	1091	1103	1164	1113
	Оклейка обоями улучшенными грунтованными стен квартир:												
У209-54	однокомнатных	»	994	479	5	1	510	856	9-5	995	1004	1050	1012
У209-55	двухкомнатных	»	1126	540	5	1	581	967	9-6	1128	1138	1191	1147
У209-56	трехкомнатных	»	1140	546	5	1	589	978	9-7	1141	1152	1204	1161
У209-57	четырехкомнатных	»	1243	595	5	1	643	1066	9-8	1245	1257	1315	1267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
У209-58	На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по расценкам: 50—57	1000 м² общей площади	48	22	—	—	26	39	9—10	II—XII 48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										I. 2, 3, 4, V, VII, VIII, XIIA	1.5, III, IV.2. VI	II, IIA, IX, XI, XII.2, 3, 4	IV. 1, XII.1	VIIIA	X, XIIБ

2.2 КУХНИ

	Окраска стен масляными (синтетическими) красками на высоту, м:														
У209-59	1,8, выше — клеевая	100 м² площади пола	248	103	3	1	142	138 (119)	10-1 (10-3)	248	238	249	242	265	256
У209-59-1	2,5	то же	291	113	3	1	175	156 (129)	10-2 (10-4)	291	278	294	286	313	301

Продолжение

№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты по базисному району, руб.	Б том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда рабочих, чел.-ч	Шифр УСН-84	Прямые затраты, руб., по территориальным районам и подрайонам						
				основная заработная плата рабочих	эксплуатация машин											
					всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										I.2, 3, 4, IV.1, VI, VII	I.5, III, IV.2	II, V, VIII, IX, XI	IIA, X	VIIIA	XII.1, 3, 4, XIIA	XII.2, XIIБ
	Облицовка стен глазурованными плитками по фронту оборудования на высоту 0,6 м, *окраска масляными* (синтетическими) красками на высоту, м:															
У209-60	1,8, выше — клеевая	100 м² площади пола	346	121	1	—	224	175 (158)	10-5 (10-7)	346	338	353	366	393	453	469
У209-60-1	2,5	то же	389	131	2	1	256	193 (168)	10-6 (10-8)	389	377	397	411	441	496	514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										II—XII
	На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по расценкам:									
У209-61	59, 60	100 м² площади пола	6	3	—	—	3	3,25	10-9	6
У209-61-1	59-1, 60-1	то же	13	5	—	—	8	6,14 (4,93)	10-10 (10-11)	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										I.2, 3, 4, IIA, V, VII, VIII, XIIA	I.5, III, IV.2, VI	II, IX, XI, XII.2, 3, 4	IV.1, XII.1	VIIIA	X, XIIБ

2.3. САНТЕХУЗЛЫ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Совмещенные

У209-62	Окраска стен на высоту 1,8 м масляными (синтетическими) красками, выше — клеевая	100 м² площади пола	449	185	4	1	260	243 (207)	11-1 (11-2)	450	430	453	439	481	463

Продолжение

№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты по базисному району, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Шифр УСН-84	Прямые затраты, руб., по территориальным районам и подрайонам									
				основная заработная плата рабочих	эксплуатация машин		материальные ресурсы												
					всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										I.2, 3, 4	I.5, III	II, IX, XI	IIA, X	IV, VI	V, VIII	VIIIA	XII.1 XIIA	XII.2, XIIБ	XII.3, 4
У209-63	Облицовка глазурованными плитками стен, к которым примыкают сантехприборы и окраска на высоту 1,8 м масляными (синтетическими) красками, выше — клеевая	100 м² площади пола	1267	338	5	1	924	553 (537)	11-3 (11-4)	1267	1252	1315	1378	1287	1296	1548	2154	2235	2144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										I.2, 3, 4, V, VII, VIII, XIIA	I.5, III, IV.2	II, IIA, IX, XI, XII.2, 3, 4	IV.1, VI	VIIIA	X, XIIБ	XII.1
										Раздельные						
У209-64	Окраска стен на высоту 1,8 м масляными (синтетическими) красками, выше — клеевая	100 м² площади пола	457	190	4	1	263	258 (208)	11-5 (11-6)	458	435	461	446	491	472	448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										I.2, 3, 4, IV.2, VII	I.5, III	II, IX, XI	IIA, X	IV.1, VI	V, VIII	VIIIA	XII.1, 3, 4, XIIA	XII.2, XIIБ
У209-65	Облицовка глазурованными плитками стен, к которым примыкают сантехприборы и окраска на высоту 1,8 м масляными (синтетическими) красками, выше — клеевая	100 м² площади пола	1102	309	6	1	787	502 (468)	11-7 (11-8)	1109	1088	1141	1193	1197	1126	1333	1802	1869

Продолжение

№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты по базисному району, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Шифр УСН-84	Прямые затраты, руб., по территориальным районам и подрайонам
				основная заработная плата рабочих	эксплуатация машин		материальные ресурсы			
					всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
У209-66	На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по расценкам 62—65	100 м² площади пола	11	6	—	—	5	6,94	11—9	II—XII 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										I.2, 3, 4, II, IIA, V, VII, VIII, IX XI, XII.2, 3, 4, XIIA	I. 5, III, IV.2	IV. 1, VI, XII.1	VIIIA	X, XIIБ

2.4. ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Окраска стен масляными (синтетически-

	ми) красками на высоту, м:													
У209-67	0,15, выше—клеевая	100 м² площади пола	178	93	—	—	85	119 (117)	12-1 (12-3)	179	164	172	185	181
У209-68	2,5	то же	326	126	3	1	197	174 (144)	12-2 (12-4)	328	312	319	351	337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										II—XII
	На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по расценкам:									
У209-69	67	100 м² площади пола	8	4	—	—	4	4,39	12-5	8
У209-70	68	то же	17	7	—	—	10	8,29 (6,66)	12-6 (12-7)	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										I.2, 3, 4, V, VII, VIII, XII.1, XIIA	I.5, III, IV, VI	II, IIA, IX, XI, XII.2, 3, 4	VIIIA	X, XIIБ

2.5. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ

Первый этаж

	Окраска стен масляными (синтетическими) красками на высоту, м:													
У209-71	0,15, выше—клеевая	100 м² площади пола	262	159	8	5	95	244 (241)	13-1 (13-3)	262	257	266	273	268
У209-72	2,8	то же	441	210	10	5	221	330 (229)	13-2 (13-4)	441	436	450	472	455

Продолжение

№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты по базисному району, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Шифр УСН-84	Прямые затраты, руб., по территориальным районам и подрайонам				
				основная заработная плата рабочих	эксплуатация машин		материальные ресурсы							
					всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Типовой этаж													
	Окраска стен масляными (синтетическими) красками на высоту, м:													
У209-73	0,15, выше—клеевая	100 м² площади пола	193	114	—	—	79	169 (166)	13-5 (13-7)	193	185	196	203	197
У209-74	2,8	то же	292	138	1	—	153	209 (188)	13-6 (13-8)	292	285	295	313	391
	Верхний этаж													
	Здания без лифтов с выходом на кровлю													
	Окраска стен масляными (синтетическими) красками на высоту, м:													
У209-75	0,15, выше—клеевая	»	224	133	—	—	91	199 (196)	14-1 (14-3)	224	214	225	235	228
У209-76	2,8	»	319	155	2	1	162	236 (215)	14-2 (14-4)	319	309	324	342	329

Здания без выхода на кровлю

	Окраска стен масляными (синтетическими) красками на высоту, м:													
У209-77	0,15, выше—клеевая	»	124	65	—	—	59	85 (84)	14-5 (14-7)	124	114	125	130	126
У209-78	2,8	»	236	93	2	1	141	132 (111)	14-6 (14-8)	236	226	239	256	245

Здания с лифтами с выходом в машинное отделение

	Окраска стен масляными (синтетическими) красками на высоту, м:													
У209-79	0,15, выше—клеевая	»	568	202	1	—	365	275 (273)	14-9 (14-11)	568	550	570	583	574
У209-80	2,8	»	618	268	5	1	345	388 (336)	14-10 (14-12)	618	600	627	665	639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	На каждые 10 см изменения этажа добавлять или исключать по расценкам:									II—XII
У209-81	71	100 м² площади пола	12	4	—	—	8	7,92	13-9	12
У209-82	72	то же	17	7	—	—	10	11,6 (10,5)	13-10 (13-11)	17
У209-83	73, 75, 77, 79	»	8	5	—	—	3	5,17	13-12, 14-13	8
У209-84	74, 76, 78, 80	»	12	6	—	—	6	7,22 (6,35)	13-13, 14-14 (13-14, 14-15)	12

Продолжение

№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты по базисному району, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Шифр УСН-84	Прямые затраты, руб., по территориальным районам и подрайонам							
				основная заработная плата рабочих	эксплуатация машин		материальные ресурсы			I.2, 3, 4, V, VII, VIII, XIIA	I.5, III, IV.2	II, IIA, IX, XI, XII.2, 3, 4	IV.1 VI	VIIIA	X	XII.1	XIIБ
					всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3. Крупноблочное домостроение																
	3.1. ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ И ПЕРЕДНИЕ																
	Клеевая окраска стен квартир:																
У209-85	однокомнатных	1000 м² площади пола	1017	643	13	4	361	974	15-1	1022	969	1029	993	1077	1050	1004	1038
У209-86	двухкомнатных	то же	1071	675	13	3	383	1015	15-2	1077	1019	1084	1045	1136	1107	1055	1092
У209-87	трехкомнатных	»	1017	650	11	3	356	1020	15-3	1021	979	1029	998	1076	1048	1008	1037
У209-88	четырехкомнатных	»	1209	767	15	4	427	1166	15-4	1215	1154	1224	1181	1281	1249	1194	1233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										II—XII
У209-89	На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по расценкам 85—88	1000 м² площади пола	36	22	—	—	14	30,8	15-9	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										III, IV	II, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIIA	IIA	VIIIA	X	XII	XIIБ
	Оклейка обоями обыкновенного качества стен квартир:															
У209-90	однокомнатных	1000 м² площади пола	1127	693	12	4	422	1210	15-5	1127	1134	1154	1211	1162	1139	1142
У209-91	двухкомнатных	то же	1130	703	12	3	415	1230	15-6	1130	1139	1161	1217	1168	1142	1146
У209-92	трехкомнатных	»	1179	721	10	3	448	1258	15-7	1173	1180	1198	1256	1206	1184	1187
У209-93	четырехкомнатных	»	1321	819	13	3	489	1429	15-8	1321	1331	1355	1420	1364	1336	1339
	Оклейка обоями улучшенными грунтованными стен квартир:															
У209-94	однокомнатных	»	1251	693	12	4	546	1210	15-5	1251	1258	1278	1333	1286	1263	1266
У209-95	двухкомнатных	»	1244	703	12	3	529	1230	15-6	1244	1254	1274	1292	1282	1255	1259
У209-96	трехкомнатных	»	1299	721	10	3	568	1258	15-7	1299	1306	1324	1380	1332	1310	1313
У209-97	четырехкомнатных	»	1459	819	13	3	627	1429	15-8	1459	1469	1492	1555	1501	1473	1476

Продолжение

№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты по базисному району, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Шифр УСН-84	Прямые затраты, руб., по территориальным районам и подрайонам
				основная заработная плата рабочих	эксплуатация машин		материальные ресурсы			
					всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										II—XII
У209-98	На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по расценкам 90—97	1000 м² площади пола	48	25	—	—	23	43,5	15-10	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										I, 2, 3, 4, II, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIIA	I, 5, III, IV, VI	IIA, X, XIIБ	VIIIA
	3.2. КУХНИ												
	Окраска стен масляными (синтетическими) красками на высоту, м:												

У209-99	1,8, выше — клеевая	100 м² площади пола	264	126	3	1	135	191 (172)	16-1 (16-3)	267	260	273	285
У209-99-1	2,5	то же	305	137	4	1	164	208 (181)	16-2 (16-4)	307	300	317	330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										I 2, 3, 4, IV 1, VI, VII	I 5, III, IV. 2	II, V, VIII, IX, XI	IIA, X	VIIIA	XII 1, 3, 4, XIIA	XII.2, XIIБ
	Облицовка стен глазурованными плитками по фронту оборудования на высоту 0,6 м, окраска масляными (синтетическими) красками на высоту, м:															
У209-100	1,8, выше — клеевая	100 м² площади пола	365	142	2	—	221	225 (209)	16-5 (16-7)	366	361	373	386	417	479	495
У209-100-1	2,5	то же	406	152	3	1	251	243 (218)	16-6 (16-8)	407	399	415	430	464	521	539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										II—XII
	На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по расценкам									
У209-101	99, 100	100 м² площади пола	6	3	—	—	3	4,28	16-9	6
У209-101-1	99-1, 100-1	то же	13	5	—	—	8	7,30 (6,14)	16-10 (16-11)	13

Продолжение

№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты по базисному району, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Шифр УСН-84	Прямые затраты, руб., по территориальным районам и подрайонам				
				основная заработная плата рабочих	эксплуатация машин		материальные ресурсы							
					всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										I. 2, 3, 4, V, VII, VIII, XII.1, XIIA	I. 5, III, IV, VI	II, IX, XI, XII. 2, 3, 4	IIA, X, XIIБ	VIIIA

3.3. САНТЕХУЗЛЫ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Совмещенные

У209-102	Окраска стен на высоту 1,8 м масляными (синтетическими) красками, выше — клеевая	100 м² площади пола	465	216	6	2	243	333 (297)	17-1 (17-2)	466	459	471	484	505			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										III, VII	II, IX, XI	IIA, X	IV, V, VI, VIII	VIIIA	XII.1, XIIA	XII.2, XIIБ	XII.3, 4

У209-103	Облицовка глазурованными плитками стен, к которым примыкают сантехприборы и окраска на высоту 1,8 м масляными (синтетическими) красками, выше — клеевая	100 м² площади пола	1263	352	6	1	905	605 (589)	17-3 (17-4)	1263	1312	1377	1293	1548	2155	2232	2141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										I, 2, 3, 4, V, VII, XII, 1, XIIA	1.5, III, IV, VI	II, VIII, IX, XI, XII.2, 3, 4	IIA, X, XIIБ	VIIIA

Раздельные

У209-104	Окраска стен на высоту 1,8 м масляными (синтетическими) красками, выше — клеевая	100 м² площади пола	441	200	5	2	236	324 (274)	17-5 (17-6)	442		437	446		459		480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										III, VII	II, IX, XI	IIA, X	IV, V, VI, VIII	VIIIA	XII.1, XIIA	XII.2, XIIБ	XII.3,4
У209-105	Облицовка глазурованными плитками стен, к которым примыкают сантехприбо-	100 м² площади пола	1081	313	5	1	763	545 (511)	17-7 (17-8)	1083	1121	1174	1106	1315	1787	1849	1775

Продолжение

№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты по базисному району, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Шифр УСН-84	Прямые затраты, руб., по территориальным районам и подрайонам							
				основная заработная плата рабочих	эксплуатация машин		материальные ресурсы										
					всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ры и окраска на высоту 1,8 м масляными (синтетическими) красками, выше — клеевая																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										II—XII
У209-106	На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по расценкам 102—105	100 м² площади пола	11	6	—	—	5	9,22	17-9	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										I. 2, 3, 4, V, VII VIII, XII. 1, XIIA	I. 5, III, IV, VI	II, IIA, IX, XI, XII. 2, 3, 4	VIIIA	X, XIIБ

3.4. ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

	Окраска стен масляными (синтетическими) красками на высоту, м:													
У209-107	0,15, выше—клеевая	100 м² площади пола	237	143	3	1	91	202 (200)	18-1 (18-3)	237	228	240	252	244
У209-108	2,5	то же	402	181	6	2	215	265 (232)	18-2 (18-4)	402	388	405	436	418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										II—XII
	На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по расценкам:									
У209-109	107	100 м² площади пола	10	4	—	—	6	7,28	18-5	10
У209-110	108	то же	18	7	—	—	11	11,1 (9,51)	18-6 (18-7)	18

Продолжение

№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты по базисному району, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Шифр УСН-81	Прямые затраты, руб., по территориальным районам и подрайонам				
				основная заработная плата рабочих	эксплуатация машин		материальные ресурсы							
					всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										I, 2, 3, 4, V, VII, VIII, XII. 1, XIIA	I-5, III, IV, VI	II, IIA, IX, XI, XII.2, 3, 4	VIIIA	X, XIIБ
	3.5. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ													
	Первый этаж													
У209-111	Окраска стен масляными (синтетическими) красками на высоту, м: 0,15, выше—клеевая	100 м² площади пола	312	198	11	5	103	314 (311)	19-1 (19-3)	312	305	314	323	318
У209-112	2,8	то же	468	242	13	5	213	388 (360)	19-2 (19-4)	368	461	473	498	484
	Типовой этаж													
	Окраска стен масляными (синтетически-													

	ми) красками на высоту, м:														
У209-113	0,15, выше—клеевая	100 м² площади пола	227	140	2	1	85	214 (212)	19-5 (19-7)	227	217	229	236	233
У209-114	2,8	то же	329	164	4	2	161	254 (233)	19-6 (19-8)	329	319	332	355	342

Верхний этаж

Здания без лифтов с выходом на кровлю

	Окраска стен масляными (синтетическими) красками на высоту, м:														
У209-115	0,15, выше—клеевая	»	367	230	4	1	133	344 (342)	20-1 (20-3)	367	350	371	389	379
У209-116	2,8	»	573	281	7	2	285	431 (391)	20-2 (20-4)	573	556	582	621	598

Здания без выхода на кровлю

	Окраска стен масляными (синтетическими) красками на высоту, м:														
У209-117	0,15, выше—клеевая	»	285	173	4	1	108	246 (245)	20-5 (20-7)	285	267	289	304	296
У209-118	2,8	»	488	223	7	2	258	329 (291)	20-6 (20-8)	488	475	495	532	511

Здания с лифтами с выходом в машинное отделение

	Окраска стен масляными (синтетическими) красками на высоту, м:														
У209-119	0,15, выше—клеевая	»	511	329	22	12	160	521 (518)	20-9 (20-11)	511	500	515	532	521
У209-120	2,8	»	821	420	27	14	374	677 (628)	20-10 (20-12)	821	813	829	878	850

Продолжение

№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты по базисному району, руб.	В том числе, руб.			Материальные ресурсы	Затраты труда рабочих, чел.-ч	Шифр УСН-84	Прямые затраты, руб., по территориальным районам и подрайонам
				основная заработная плата рабочих	эксплуатация машин					
					всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										II—XII
	На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по расценкам:									
У209-121	111	100 м² площади пола	13	6	—	—	7	11	19-9	13
У209-122	112	то же	22	8	—	—	14	15,4 (14,2)	19-10 (19-11)	22
У209-123	113, 115, 117, 119	»	11	6	—	—	5	7,52	19-12, 20-13	11
У209-124	114, 116, 118, 120	»	16	7	—	—	9	9,84 (8,85)	19-13, 20-14 (19-14, 20-15)	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										III, IV, V, VI, VII, VIII, XIIA	II, IX, XI, XII	IIA, X, XIIБ	VIIIA

4. Сантехкабины

Совмещенные

У209-125	Окраска стен на высоту 1,8 м масляными (синтетическими) красками, выше — клеевая	100 м² площади пола	243	82	3	1	158	147 (118)	21-1 (21-2)	243		247		255		270	
У209-126	То же	100 сантехкабин	838	283	9	3	546	507 (406)	22-1 (22-2)	838		849		881		930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										III, VII	II, IX, XI	IIA, X	IV, V, VI, VIII	VIIIA	XII.1	XII.2, XIIБ	XII.3, 4 XIIA
У209-127	Облицовка глазурованными плитками стен, к которым примыкают сантехприборы и окраска на высоту 1,8 м масляными (синтетическими) красками, выше — клеевая	100 м² площади пола	903	221	5	1	677	397 (383)	21-3 (21-4)	903	940	987	925	1117	1576	1632	1569
У209-128	То же	100 сантехкабин	3106	761	17	5	2328	1367 (1318)	22-3 (22-4)	3106	3232	3398	3181	3844	5421	5614	5397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										III, IV, V, VI, VII, VIII, XIIA	II, IX, XI, XII	IIA, X, XIIБ	VIIIA

Раздельные

У209-129	Окраска стен на высоту 1,8 м масляны-	100 м² площади пола	308	109	3	1	196	194 (144)	21-5 (21-6)	309	312	324	342

Продолжение

№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты по базисному району, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Шифр УСН-84	Прямые затраты, руб., по территориальным районам и подрайонам			
				основная заработная плата рабочих	эксплуатация машин		материальные ресурсы						
					всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ми (синтетическими) красками, выше — клеевая												
У209-130	То же	100 сантехкабин	1193	421	11	3	761	750 (556)	22-5 (22-6)	1194	1209	1253	1319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										III, VII	II, IX, XI	IIA, X	IV, V, VI, VIII	VIIIA	XII.1	XII.2, XIIБ	XII.3, 4, XIIA
У209-131	Облицовка глазурованными плитками стен, к которым при-	100 м² площади пола	979	250	5	1	724	448 (413)	21-7 (21-8)	980	1016	1067	1002	1203	1663	1722	1657

	мыкают сантехприборы и окраска на высоту 1,8 с масляными (синтетическими) красками, выше — клеевая																
У209-132	То же	100 сантехкабин	3794	968	21	6	2805	1737 (1602)	22-7 (22-8)	3795	3942	4141	3881	4663	6452	6682	6423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										II—XII
	На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по расценкам:									
У209-133	125, 127, 129, 131	100 м² площади пола	4	3	—	—	1	4,29	21-9	4
У209-134	126, 128	100 сантехкабин	10	5	—	—	5	9,45	22-9	10
У209-135	130, 132	то же	20	10	—	—	10	17,5	22-10	20

ПРИЛОЖЕНИЕ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В УКРУПНЕННЫХ РАСЦЕНКАХ

№ расценок	Раствор цементно-известковый, м³	Раствор известковый, м³	Раствор перлитовый, м³, при толщине штукатурки, мм		
			20	25	30
1	2	3	4	5	6
У209-1, 6, 10	2,51 / 1,85	12,31 / 5,59	— / 9,22	— / 11,07	— / 12,89
У209-2, 7, 11	2,75 / 2,1	14,28 / 6,4	— / 10,26	— / 11,98	— / 13,68
У209-3, 8, 12	3,44 / 2,34	21,27 / 9,41	— / 16	— / 19,04	— / 22,02
У209-4, 9, 13	3,67 / 2,88	21,6 / 11,57	— / 12,84	— / 14,87	— / 16,87
У209-5, 14	0,14 / 0,09	0,76 / 0,36	— / 0,60	— / 0,75	— / 0,89
У209-20, 20-1	0,56 / 0,41	3,24 / 1,59	— / 2,15	— / 2,5	— / 2,84
У209-21, 21-1	0,5 / 0,36	2,78 / 1,19	— / 2,09	— / 2,35	— / 2,66
У209-22, 22-1	0,02 / 0,01	0,11 / 0,06	— / 0,07	— / 0,09	— / 0,11

№ расценок	Раствор цементно-известковый, м³	Раствор известковый, м³	Раствор перлитовый, м³, при толщине штукатурки, мм		
			20	25	30
1	2	3	4	5	6
У209-63	0,36	—	—	—	—
У209-64	0,52	—	—	—	—
У209-65	0,37	—	—	—	—
У209-66	0,02	—	—	—	—
У209-67,68	0,35	—	—	—	—
У209-69, 70	0,02	—	—	—	—
У209-71, 72	0,54	2,07	—	—	—
У209-73, 74	0,29	—	—	—	—
У209-75, 76	0,36	—	—	—	—
У209-77, 78	0,26	—	—	—	—
У209-79, 80	0,64	—	—	—	—
У209-81, 82	0,03	0,09	—	—	—
У209-83, 84	0,01	—	—	—	—
У209-85, 90, 94	4,91	—	—	—	—
У209-86, 91, 95	5,57	—	—	—	—
У209-87, 92, 96	4,73	—	—	—	—

У209-24	11,54	—	—	—	—
У209-25	7,02	—	—	—	—
У209-26	10,83	—	—	—	—
У209-27	7,26	—	—	—	—
У209-28	0,54	—	—	—	—
У209-29, 30	0,53	4,01	—	—	—
У209-31, 32	0,01	0,09	—	—	—
У209-33, 34	0,8	6,3	—	—	—
У209-35, 36	0,55	3,85	—	—	—
У209-37, 38	1,12	7,81	—	—	—
У209-39, 40	0,52	3,93	—	—	—
У209-41, 42	1,02	7,4	—	—	—
У209-43, 44	0,02	0,16	—	—	—
У209-45, 50, 54	1,99	—	—	—	—
У209-46, 51, 55	2,25	—	—	—	—
У209-47, 52, 56	1,83	—	—	—	—
У209-48, 53, 57	2,48	—	—	—	—
У209-49, 58	0,09	—	—	—	—
У209-59, 59-1	0,32	—	—	—	—
У209-60, 60-1	0,29	—	—	—	—
У209-61, 61-1	0,01	—	—	—	—
У209-62	0,55	—	—	—	—
У209-88, 93, 97	6,2	—	—	—	—
У209-89, 98	0,24	—	—	—	—
У209-99, 99-1	0,77	—	—	—	—
У209-100, 100-1	0,67	—	—	—	—
У209-101, 101-1	0,03	—	—	—	—
У209-102	1,56	—	—	—	—
У209-103	0,79	—	—	—	—
У209-104	1,17	—	—	—	—
У209-105	0,67	—	—	—	—
У209-106	0,05	—	—	—	—
У209-107, 108	1,24	—	—	—	—
У209-109, 110	0,06	—	—	—	—
У209-111, 112	1,07	2,8	—	—	—
У209-113, 114	1,01	—	—	—	—
У209-115, 116	1,85	—	—	—	—
У209-117, 118	1,75	—	—	—	—
У209-119, 120	1,81	5,04	—	—	—
У209-121, 122, 123, 124	0,05	—	—	—	—

Примечание. В числителе приведен расход материалов для варианта штукатурки стен известковым раствором, в знаменателе — для варианта штукатурки перлитовым раствором

§ 1. Кирпичное

1.1. Жилые комнаты

Состав

1. Отделка поверхностей потолков под окраску (гр. 1—
поверхностей стен и перегородок под окраску или оклей-
раствором толщиной 20 мм (гр. 1—10). 5. Клеевая окрас-
10). 7. Штукатурка оконных и дверных откосов (гр. 1—
Основание — ЭСН-84: 15-55-5, 15-56-1; 15-59-1; 15-59-4,

Нормы на 1000 м²

Элементы затрат	Единица измерения	Высота поме			
		Клеевая окраска			
		квартир			
		одно-комнат-ных	двух-комнат-ных	трех-комнат-ных	четырех-комнат-ных
		1	2	3	4
1. Затраты труда	чел.-ч	1166	1318	1667	1767
2. Заработная плата	руб.	691	779	990	1046
3. Растворонасосы, производительность 1 м³/ч	маш.-ч	24,8	26,6	40,5	39,8
4. Прочие машины	руб.	22,6	26,5	36,9	38,4
5. Раствор известковый	м³	12,3	14,3	21,3	21,6
6. Раствор цементно-известковый	»	2,51	2,75	3,44	3,66
7. Белила цинковые	кг	8,73	15,8	18,3	22,2
8. Бордюр обойный	м	—	—	—	—
9. Бумага	кг	—	—	—	—
10. Грунтовка масляная	»	3,58	6,48	7,47	9,09
11. Клей КМЦ	»	—	—	—	—
12. Клей малярный	»	23,8	25,5	28,9	32
13. Краски (сухие, казеиновые)	»	44,9	48,2	54,5	60,4
14. Краски тертые	»	0,03	0,05	0,06	0,08
15. Купорос медный	»	15,9	17	19,3	21,3
16. Мыло хозяйственное	»	15,9	17	19,3	21,3
17. Обои	м²	—	—	—	—
18. Олифа	кг	4,86	8,79	10,1	12,3
19. Паста меловая	»	661	708	802	888
20. Сетка проволочная тканая)	м²	31,9	34,2	52,1	51,3
21. Шпатлевка купоросная	кг	55,5	59,5	67,4	74,6
22. Шпатлевка масляно-клеевая	»	21,9	39,7	45,7	55,7
23. Прочие материалы	руб.	17,3	19	20,2	22,9

и передние

работы

8). 2. Клеевая окраска потолков (гр. 1—8). 3. Отделка
ку обоями (гр. 1—10). 4. Штукатурка стен известковым
ка стен (гр. 1—4, 9). 6. Оклейка стен обоями (гр. 5—8,
8). 8. Улучшенная масляная окраска откосов (гр. 1—8).
15-152-2; 15-159-8; 15-159-8-26; 15-252-1

Таблица 9-1

общей площади

щений 2,5 м				На каждые 10 см изменения высоты помещений добавлять или исключать по графам	
Оклейка обоями					
однокомнатных	двухкомнатных	трехкомнатных	четырехкомнатных	1—4	5—8
5	6	7	8	9	10
1363	1536	1924	2051	47,7	61,2
806	908	1145	1217	29	37
24,8	26,6	40,5	39,8	1,98	1,98
21,3	25,1	35,2	36,6	1,18	1,11
12,3	14,3	21,3	21,6	0,76	0,76
2,51	2,75	3,44	3,66	0,14	0,14
8,73	15,8	18,3	22,2	—	—
828	897	1048	1169	—	—
118	127	149	166	—	6,8
3,58	6,48	7,47	9,09	—	—
33,1	35,9	41,9	46,8	—	1,92
6,28	6,88	7,33	7,61	0,86	—
11,9	13	13,9	14,4	1,63	—
0,03	0,05	0,06	0,08	—	—
4,18	4,59	4,89	5,08	0,57	—
4,18	4,59	4,89	5,08	0,57	—
1871	2027	2368	2643	—	108
4,86	8,79	10,1	12,3	—	—
174	191	204	212	24	—
31,9	34,2	52,1	51,3	—	—
14,6	16,1	17,1	17,8	2,01	—
21,9	39,7	45,7	55,7	—	—
21,9	24,1	26,2	29,5	0,61	0,89

Изменения к нормам табл. 1 при варианте перлитовой штукатурки внутренних поверхностей наружных стен

Таблица 9-2

Нормы на 1000 м² общей площади

Элементы затрат	Единица измерения	На высоту 2,5 м в квартирах				На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по гр. 1—4
		однокомнатных	двухкомнатных	трехкомнатных	четырехкомнатных	
		1	2	3	4	5
Добавляются:						
1. Затраты труда	чел.-ч	27,7	25,8	45,5	30,5	2,24
2. Заработная плата	руб.	14	12	23	15	1
3. Прочие машины	»	2,77	2,58	4,55	3,04	0,23
4. Раствор перлитовый толщиной, мм:						
20	м³	9,21	10,2	16	12,9	0,74
25	»	11,1	12	19	14,9	0,74
30	»	12,9	13,7	22	16,9	0,74
5. Сетка проволочная (тканая)	м²	0,06	0,06	0,1	0,07	0,01
Исключаются:						
1. Растворонасосы 1 м³/ч	маш.-ч	0,62	0,57	1,01	0,67	0,05
2. Раствор известковый	м³	6,71	7,88	11,8	10,1	0,39
3. Раствор цементно-известковый	»	0,65	0,65	1,1	0,79	0,05
4. Прочие материалы	руб.	0,3	0,29	0,51	0,34	0,02

Состав работы

1. Отделка поверхностей потолков под окраску (гр. 1—8). 2. Клеевая окраска потолков (гр. 1—8). 3. Отделка поверхностей стен под окраску (гр. 1—11). 4. Улучшенная штукатурка известковым раствором стен внутри помещений (гр. 1—11). 5. Улучшенная масляная (синтетическая) окраска стен (гр. 1—4, 10, 11). 6. Улучшенная масляная (синтетическая) окраска стен с облицовкой рабочего фронта глазурованной плиткой (гр. 5—8). 7. Клеевая окраска стен выше панели (гр. 1, 3, 5, 7, 9). 8. Штукатурка оконных и дверных откосов (гр. 1—8). 9. Масляная (синтетическая) окраска откосов (гр. 1—8).

Основание — ЭСН-84: 15-14-1; 15-55-5; 15-56-1; 15-59-1; 15-59-4; 15-152-2; 15-159-8; 15-159-10; 15-159-8-26; 15-168-3; 15-168-5

Таблица 9-3

Нормы на 100 м² площади пола

Элементы затрат	Единица измерения	Окраска стен красками				Облицовка стен глазурованными плитками по фронту оборудования на высоту 0,6 м, окраска красками				На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по графам		
		масляными		синтетическими		масляными		синтетическими				
		на высоту, м								1, 3, 5, 7	2,6	4,8
		1,8	2,5	1,8	2,5	1,8	2,5	1,8	2,5			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Затраты труда	чел.-ч	320	347	297	316	343	370	323	342	7,41	11,3	10,1
2. Заработная плата	руб.	196	211	196	211	205	221	205	221	4	6	6

Продолжение табл. 9-3

Элементы затрат	Единица измерения	Окраска стен красками				Облицовка стен глазурованными плитками по фронту оборудования на высоту 0,6 м, окраска красками				На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по графам		
		масляными		синтетическими		масляными		синтетическими				
		на высоту, м								1, 3, 5, 7	2,6	4,8
		1,8	2,5	1,8	2,5	1,8	2,5	1,8	2,5			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Растворонасосы 1 м³/ч	маш.-ч	6,52	6,52	6,52	6,52	5,32	5,37	5,32	5,37	0,3	0,29	0,29
4. Прочие машины	руб.	7,34	8,01	7,64	8,41	7,15	7,83	7,39	8,19	0,17	0,28	0,28
5. Раствор известковый	м³	3,24	3,24	3,24	3,24	2,78	2,8	2,78	2,8	0,12	0,11	0,11
6. Раствор цементно-известковый	»	0,55	0,56	0,55	0,56	0,49	0,5	0,49	0,5	0,02	0,02	0,02
7. Раствор цементный	»	—	—	—	—	0,51	0,51	0,51	0,51	—	—	—
8. Белила цинковые	кг	3,46	3,45	—	—	3,46	3,45	—	—	—	—	—
9. Грунтовка масляная	»	20,8	28,5	—	—	18,2	25,9	—	—	—	1,12	—
10. Клей малярный	»	1,87	0,9	1,87	0,9	1,87	0,9	1,87	0,9	0,14	—	—
11. Колер масляный разбеленный	»	47,4	66,1	—	—	41	59,8	—	—	—	2,74	—

12 Краски (сухие, казеиновые)	»	3,53	1,7	3,53	1,7	3,53	1,7	3,53	1,7	0,26	—	—
13. Краски тертые	»	0,2	0,26	—	—	0,08	0,24	—	—	—	0,01	—
14. Купорос медный	»	1,25	0,6	1,25	0,6	1,25	0,6	1,25	0,6	0,09	—	—
15. Краски поливинилацетатные	»	—	—	177	242	—	—	155	221	—	—	9,61
16. Мыло хозяйственное	»	1,25	0,6	1,25	0,6	1,25	0,6	1,25	0,6	0,09	—	—
17. Олифа	»	31,2	42,7	—	—	27,2	38,9	—	—	—	1,69	—
18. Паста меловая	»	51,9	25	51,9	25	51,9	25	51,9	25	3,85	—	—
19. Плитка керамическая глазурованная	м²	—	—	—	—	34,3	34	34,3	34	—	—	—
20. Сетка проволочная (тканая)	»	8,39	8,4	8,39	8,4	6,85	6,92	6,85	6,92	—	—	—
21. Шпатлевка купоросная	кг	4,36	2,1	4,36	2,1	4,3	2,1	4,36	2,1	0,32	—	—
22. Шпатлевка масляно-клеевая	»	74,1	99,9	71,2	95,9	58,5	85,3	55,7	81,36	—	3,97	3,81
23 Прочие материалы	руб.	4,57	5,09	4,82	5,44	4,5	5,01	4,69	5,31	0,1	0,18	0,19

Изменения к нормам табл. 3 при варианте перлитовой штукатурки внутренних поверхностей наружных стен

Таблица 9-4

Нормы на 100 м² площади пола

Элементы затрат	Единица измерения	Окраска стен на высоту 1,8 м красками	Облицовка стен глазурованными плитками по фронту оборудования на высоту 0,6 м, окраска на высоту 1,8 м красками
		1	2
Добавляются:			
1. Затраты труда	чел.-ч	5,23	4,77
2. Заработная плата	руб.	3	2
3. Прочие машины	»	0,52	0,48
4. Раствор перлитовый толщиной, мм:			
20	м³	2,15	2,03
25	»	2,5	2,35
30	»	2,84	2,66

Продолжение табл. 9-4

Элементы затрат	Единица измерения	Окраска стен на высоту 1,8 м красками	Облицовка стен глазурованными плитками по фронту оборудования на высоту 0,6 м, окраска на высоту 1,8 м красками
		1	2
5. Сетка проволочная (тканая)	м²	0,01	0,01
Исключаются:			
1. Растворонасосы 1 м³/ч	маш.-ч	0,12	0,11
2. Раствор известковый	м³	1,65	1,57
3. Раствор цементно-известковый	»	0,14	0,13
4. Прочие материалы	руб.	0,06	0,05

1.3. Санитарные узлы

Состав работы

1. Отделка поверхностей потолков под окраску (гр. 1—8). 2. Улучшенная клеевая окраска потолков (гр. 1—8). 3. Штукатурка поверхностей стен и перегородок цементно-известковым раствором (гр. 1—9). 4. Улучшенная клеевая окраска стен (гр. 1—9). 5. Улучшенная масляная (синтетическая) окраска на высоту 1,8 (гр. 1—2, 5—6). 6. Улучшенная масляная (синтетическая) окраска на высоту 1,8 м с облицовкой глазурованной плиткой по фронту примыкания санитарно-технических приборов и по периметру на высоту 0,15 м (гр. 3—4, 7—8).
Основание — ЭСН-84: 15-14-1; 15-55-5-11; 15-59-3; 15-152-2; 15-159-8; 15-168-3; 15-168-5

Таблица 9-5

Нормы на 100 м² площади пола

Элементы затрат	Единица измерения	Совмещенные				Раздельные				На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по гр. 1—8
		Окраска стен на высоту 1,8 м красками		Облицовка стен глазурованными плитками по фронту примыкания санитарно-технических приборов на высоту 1,8 м и по периметру на высоту 0,15 м, окраска на высоту 1,8 м красками		Окраска стен на высоту 1,8 м красками		Облицовка стен глазурованными плитками по фронту примыкания санитарно-технических приборов на высоту 0,15 м, окраска на высоту 1,8 м красками		
		масляными	синтетическими	масляными	синтетическими	масляными	синтетическими	масляными	синтетическими	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Затраты труда	чел.-ч	710	674	825	808	696	646	785	751	24,8
2. Заработная плата	руб.	428	428	478	478	417	417	457	457	15

Продолжение табл. 9-5

Элементы затрат	Единица измерения	Совмещенные				Раздельные				На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по гр. 1—8
		Окраска стен на высоту 1,8 м красками		Облицовка стен глазурованными плитками по фронту примыкания санитарно-технических приборов на высоту 1,8 м и по периметру на высоту 0,15 м, окраска на высоту 1,8 м красками		Окраска стен на высоту 1,8 м красками		Облицовка стен глазурованными плитками по фронту примыкания санитарно-технических приборов на высоту 0,15 м, окраска на высоту 1,8 м красками		
		масляными	синтетическими	масляными	синтетическими	масляными	синтетическими	масляными	синтетическими	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Растворонасосы 1 м³/ч	маш.-ч	29,9	29	17,6	17,6	27,2	27,2	18,2	18,2	1,35
4. Прочие машины	руб.	16,7	17,1	14,5	14,7	16	16,5	14,3	14,6	0,62
5. Раствор цементно-известковый	м³	11,5	11,5	7,02	7,02	10,8	10,8	7,26	7,26	0,53
6. Раствор цементный	»	—	—	3,63	3,63	—	—	2,86	2,86	—
7. Грунтовка масляная	к	32,5	—	14,4	—	30,2	—	15,9	—	—
8. Клей малярный	»	2,59	2,59	2,59	2,59	2,53	2,53	2,53	2,53	0,26
9. Колер масляный разбеленный	»	79,2	—	35,1	—	86,8	—	51,8	—	—

10. Краски (сухие, казеиновые)	»	4,9	4,9	4,9	4,9	4,78	4,78	4,78	4,78	0,49
11. Краски тертые	»	0,3	—	0,13	—	0,7	—	0,57	—	—
12. Краски поливинилацетатные	»	—	273	—	121	—	288	—	167	—
13. Купорос медный	»	1,73	1,73	1,73	1,73	1,69	1,69	1,69	1,69	0,17
14. Мыло хозяйственное	»	1,73	1,73	1,73	1,73	1,69	1,69	1,69	1,69	0,17
15. Олифа	»	48,9	—	21,7	—	50,3	—	28,7	—	—
16. Паста меловая	»	72	72	72	72	70,3	70,3	70,3	70,3	7,15
17. Плитки керамические глазурованные	м²	—	—	242	242	—	—	191	191	—
18. Сетка проволочная	»	32,4	32,4	19,6	19,6	30,4	30,4	20,3	20,3	—
19. Шпатлевка купоросная	кг	6,05	6,05	6,05	6,05	5,9	5,9	5,9	5,9	0,6
20. Шпатлевка масляно-клеевая	»	221	221	97,9	97,9	225	207	128	110	—
21. Прочие материалы	руб.	4,98	5,84	4,74	5,12	5,06	5,87	4,87	5,29	0,12

1.4. Внеквартирные помещения

Состав работы

1. Отделка поверхностей потолков под окраску (гр. 1—4). 2. Клеевая окраска потолков (гр. 1—4). 3. Штукатурка известковым раствором стен (гр. 1—7). 4. Клеевая окраска стен выше масляной (синтетической) (гр. 1—3). 5. Улучшенная масляная (синтетическая) окраска стен на высоту 2,5 м (гр. 2, 4). 6. Штукатурка оконных и дверных откосов (гр. 1—4). 7. Масляная (синтетическая) окраска откосов (гр. 1—4).
Основание — ЭСН-84: 15-55-5; 15-56-1; 15-59-4; 15-152-2; 15-159-8; 15-168-3

Таблица 9-6

Нормы на 100 м² площади пола

Элементы затрат	Единица измерения	Окраска стен красками				На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по графам		
		масляными		синтетическими				
		на высоту, м						
		0,15	2,5	0,15	2,5	1,3	2	4
		1	2	3	4	5	6	7
1. Затраты труда	чел.-ч	388	505	386	474	7,17	10,6	9,81
2. Заработная плата	руб.	235	302	235	302	5	7	7
3. Растворонасосы 1 м³/ч	маш.-ч	13,7	13,7	13,7	13,7	0,38	0,38	0,38
4. Прочие машины	руб.	10,5	13	10,5	13,4	0,21	0,27	0,28

5. Раствор цементно-известковый	м³	0,77	0,77	0,77	0,77	0,02	0,02	0,02
6. Раствор известковый	»	6,87	6,87	6,87	6,87	0,15	0,15	0,15
7. Грунтовка масляная	кг	1,54	27,8	—	—	—	0,7	—
8. Клей малярный	»	4,85	0,9	4,85	0,9	0,08	—	—
9. Колер масляный разбеленный	»	3,75	67,9	—	—	—	1,71	—
10. Краски поливинилацетатные	»	—	—	12,9	234	—	—	5,89
11. Краски сухие	»	9,16	1,7	9,16	1,7	0,16	—	—
12. Краски тертые	»	0,01	0,26	—	—	—	0,01	—
13. Купорос медный	»	3,23	0,6	3,23	0,6	0,06	—	—
14. Мыло	»	3,23	0,6	3,23	0,6	0,06	—	—
15. Олифа	»	2,32	42	—	—	—	1,06	—
16. Паста меловая	»	135	25	135	25	2,34	—	—
17. Сетка проволочная (тканая)	м²	17,7	17,7	17,7	17,7	0,49	—	—
18. Шпатлевка купоросная	кг	11,3	2,1	11,3	2,1	0,2	—	—
19. Шпатлевка масляно-клеевая	»	10,5	189	10,5	189	—	4,77	4,77
20. Прочие материалы	руб.	2,32	3,63	2,37	4,38	0,04	0,08	0,1

Состав

1. Отделка поверхностей потолков под окраску (гр. 1—потолков (гр. 1—11) табл. 9.7, (гр. 1—15) табл. 9.8. табл. 9.7, (гр. 1—15) табл. 9.8. 4. Клеевая окраска стен 9.7, (гр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) табл. 9.8. 5. Улучшенная (гр. 2, 4, 6, 8, 10, 11) табл. 9.7, (гр. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, цов лестничных маршей (гр. 1—11) табл. 9.7, (гр. 1—15) (гр. 1—8) табл. 9.7, (гр. 1—12) табл. 9.8. 8. Масляная (гр. 1—12) табл. 9.8. 9. Окраска лестничных ограждений Основание — ЭСН-84: 15-55-5; 15-56-1; 15-59-4; 15-159-10;

Нормы на 100 м²

Элементы затрат	Единица измерения	Первый этаж			
		Окраска			
		масляными		синтетическими	
		На вы			
		0,15	2,8	0,15	2,8
		1	2	3	4
1. Затраты труда	чел.-ч	414	536	411	505
2. Заработная плата	руб.	248	320	248	320
3. Растворонасосы 1 м³/ч	маш.-ч	14,1	14,1	14,1	14,1
4. Прочие машины	руб.	9,61	12,1	9,64	12,4
5. Раствор цементно-известковый	м³	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Раствор известковый	»	6,29	6,29	6,29	6,29
7. Белила цинковые	кг	—	—	—	—
8. Грунтовка масляная	»	2,51	28	—	—
9. Клей малярный	»	4,62	1,42	4,62	1,42
10. Колер масляный разбеленный	»	17,4	79,5	11,3	11,3
11. Краски поливинилацетатные	»	—	—	21,3	235
12. Краски сухие	»	8,73	2,68	8,73	2,68
13. Краски тертые	»	0,12	0,35	0,09	0,09
14. Купорос медный	»	3,09	0,95	3,09	0,95
15. Мыло	»	3,09	0,95	3,09	0,95
16. Олифа	»	5,02	43,4	1,24	1,24
17. Паста меловая	»	128	39,4	128	39,4
18. Сетка проволочная (тканая)	м²	18,1	18,1	18,1	18,1
19. Шпатлевка купоросная	кг	10,8	3,31	10,8	3,31
20. Шпатлевка масляно-клеевая	»	12,9	186	12,7	186
21. Прочие материалы	руб.	2,9	4,23	2,94	4,96

ные клетки

работы

11) табл. 9.7, (гр. 1—15), табл. 9.8. 2. Клеевая окраска 3. Штукатурка известковым раствором стен (гр. 1—11) выше масляной (синтетической) (гр. 1, 3, 5, 7, 9) табл. масляная (синтетическая) окраска на высоту этажа 15) табл. 9.8. 6. Масляная (синтетическая) окраска тортабл. 9.8. 7. Штукатурка оконных и дверных откосов (синтетическая) окраска откосов (гр. 1—8) табл. 9.7, (гр. 1—11) табл. 9.7, (гр. 1—15) табл. 9.8.
15-159-8; 15-159-8-26; 15-164-8; 15-168-3; 15-168-5

Таблица 9-7

площади пола

Типовой этаж				На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по графам		
стен красками						
масляными		синтетическими				
соту, м						
0,15	2,8	0,15	2,8	1, 3, 5, 7	2,6	4,8
5	6	7	8	9	10	11
302	372	299	350	8,91	12,6	11,7
183	223	183	223	5	7	7
7,82	7,82	7,82	7,82	0,41	0,41	0,41
6,65	8,15	6,69	8,41	0,22	0,29	0,3
0,53	0,53	0,53	0,53	0,02	0,02	0,02
3,98	3,98	3,98	3,98	0,16	0,16	0,16
4,57	4,57	—	—	—	—	—
3,39	19,4	—	—	0,02	0,77	—
3,6	1,45	3,6	1,45	0,11	0,02	0,02
10,1	49,2	6,39	6,39	0,05	1,88	—
—	—	27,1	163	—	—	6,5
6,79	2,74	6,79	2,74	0,22	0,05	0,05
0,08	0,23	0,05	0,05	—	0,01	—
2,4	0,97	2,4	0,97	0,08	0,02	0,02
2,4	0,97	2,4	0,97	0,08	0,02	0,02
5,55	29,7	0,71	0,71	0,03	1,16	—
99,8	40,3	99,8	40,3	3,18	0,68	0,68
10,1	10,1	10,1	10,1	—	—	—
8,39	3,39	8,39	3,39	0,27	0,06	0,06
18,4	111	18,2	110	0,02	5,12	5,11
2,64	3,54	2,72	3,97	0,06	0,10	0,12

Нормы на 100 м²

Элементы затрат	Единица измерения	Здания без					
		с выходом на кровлю				без выхода	
		Окраска					
		масляными		синтетическими		масляными	
		на высо					
		0,15	2,8	0,15	2,8	0,15	2,8
		1	2	3	4	5	6
1. Затраты труда	чел.-ч	538	702	535	661	244	325
2. Заработная плата	руб.	324	418	324	418	148	194
3. Растворонасосы 1 м³/ч	маш.-ч	19,4	19,4	19,4	19,4	9,29	9,29
4. Прочие машины	руб.	11,8	15,1	11,8	15,6	5,87	7,5
5. Раствор цементно-известковый	м³	1,12	1,12	1,12	1,12	0,52	0,52
6. Раствор известковый	»	7,83	7,83	7,83	7,83	3,94	3,94
7. Белила цинковые	кг	1,71	1,71	—	—	1,71	1,71
8. Грунтовка масляная	»	2,78	36,7	—	—	0,89	17,7
9. Клей малярный	»	6,59	2,39	6,59	2,39	3	0,9
10. Колер масляный разбеленный	»	16,5	99,3	11,4	11,4	2,70	43,7
11. Краски поливинилацетатные	»	—	—	23	308	—	—
12. Краски сухие	»	12,5	4,51	12,5	4,51	5,67	1,70
13. Краски тертые	»	0,12	0,44	0,09	0,09	0,03	0,19
14. Купорос медный	»	4,39	1,59	4,39	1,59	2	0,6
15. Мыло	»	4,39	1,59	4,39	1,59	2	0,6
16. Олифа	»	5,35	56,5	1,26	1,26	1,49	26,8
17. Паста меловая	»	183	66,3	183	66,3	83,4	25,0
18. Сетка проволочная (тканая)	м²	25	25	25	25	12	12
19. Шпатлевка купоросная	кг	15,4	5,57	15,4	5,57	7,01	2,1
20. Шпатлевка масляно-клеевая	»	15	246	14,9	246	5,61	120
21. Прочие материалы	руб.	4,24	6,04	4,3	7	1,76	2,65

площади пола

Таблица 9-8

лифтов		Здание с лифтами				На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по графам		
на кровлю		с выходом в машинное отделение						
стен красками								
синтетическими		масляными		синтетическими				
ту, м						1, 3, 5, 7, 9, 11	2, 6, 10	4, 8, 12
0,15	2,8	0,15	2,8	0,15	2,8			
7	8	9	10	11	12	13	14	15
243	305	512	657	508	618	8,91	12,6	11,7
148	194	310	394	310	394	5	7	7
9,29	9,29	16,6	16,6	16,6	16,6	0,41	0,41	0,41
5,88	7,74	11,6	14,6	11,6	15,1	0,22	0,29	0,3
0,52	0,52	1,02	1,02	1,02	1,02	0,02	0,02	0,02
3,94	3,94	7,38	7,38	7,38	7,38	0,16	0,16	0,16
—	—	4,57	4,57	—	—	—	—	—
—	—	3,39	35,5	—	—	0,02	0,77	—
3	0,9	6,58	2,35	6,58	2,35	0,11	0,02	0,02
2,22	2,22	10,1	88,5	6,39	6,39	0,05	1,88	—
6,93	148	—	—	27,1	298	—	—	6,5
5,67	1,7	12,4	4,44	12,4	4,44	0,22	0,05	0,05
0,02	0,02	0,08	0,38	0,05	0,05	—	0,01	—
2	0,6	4,39	1,57	4,39	1,57	0,08	0,02	0,02
2	0,6	4,39	1,57	4,39	1,57	0,08	0,02	0,02
0,25	0,25	5,55	54	0,71	0,71	0,03	1,16	—
83,4	25	183	65,2	183	65,2	3,18	0,68	0,68
12	12	21,4	21,4	21,4	21,4	—	—	—
7,01	2,1	15,3	5,48	15,3	5,48	0,27	0,06	0,06
5,61	120	18,4	220	18,2	220	0,02	5,12	5,11
1,79	3,13	4,29	6,04	4,37	6,9	0,06	0,1	0,12

§ 2. Крупнопанель

2.1. Жилые ком

Состав

1. Отделка поверхностей потолков под окраску (гр. 1—8). 3. Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску окраска стен (гр. 1—4, 9). 5. Оклейка стен обоями Основание — ЭСН-84: 15-59-1; 15-59-3; 15-152-1;

Нормы на 1000 м²

Элементы затрат	Единица измерения	Высота поме			
		Клеевая окраска			
		квар			
		однокомнатных	двухкомнатных	трехкомнатных	четырехкомнатных
		1	2	3	4
1. Затраты труда	чел.-ч	643	701	716	772
2. Заработная плата	руб.	503	555	563	611
3. Прочие машины	маш.-ч	6,9	7,74	7,9	8,53
4. Раствор цементно-известковый	м³	1,99	2,25	2,27	2,48
5. Бордюр	м	—	—	—	—
6. Бумага	кг	—	—	—	—
7. Белила цинковые	»	2,25	4,72	5,46	5,72
8. Грунтовка масляная	»	0,92	1,94	2,24	2,34
9. Клей КМЦ	»	—	—	—	—
10. Клей малярный	»	28,9	30,5	31,3	33,5
11. Краски (сухие, казеиновые)	»	54,5	57,6	59	63,3
12. Краски тертые	»	0,01	0,02	0,02	0,02
13. Купорос медный	»	19,3	20,3	20,8	22,4
14. Мыло хозяйственное	»	19,3	20,3	20,8	22,4
15. Обои	м²	—	—	—	—
16. Олифа	кг	1,25	2,63	3,04	3,19
17. Паста меловая	»	802	847	868	931
18. Шпатлевка купоросная	»	67,4	71,2	72,9	78,2
19. Шпатлевка масляно-клеевая	»	0,6	1,32	1,28	1,98
20. Прочие материалы	руб.	22,9	25,7	26,1	28,3

работы

2. Улучшенная клеевая окраска потолков (гр. 1—8). или оклейку обоями (гр. 1—10). 4. Улучшенная клеевая (гр. 5—8, 10). 6. Масляная окраска откосов (гр. 1—8). 15-159-10-26; 15-252-1

Таблица 9-9

общей площади

щений 2,5 м				На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по графам	
Оклейка обоями					
тир					
однокомнатных	двухкомнатных	трехкомнатных	четырехкомнатных	1—4	5—8
5	6	7	8	9	10
856	967	978	1066	23,9	39
479	540	546	595	13	22
5,15	5,91	6,03	6,51	0,26	0,19
1,99	2,25	2,27	2,48	0,09	0,09
990	1115	1121	1231	—	53,4
141	158	159	175	—	7,58
2,25	4,72	5,46	5,72	—	—
0,92	1,94	2,24	2,34	—	—
39,6	44,6	44,8	49,2	—	2,14
6,32	6,99	7,23	7,58	0,96	—
11,9	13,2	13,7	14,3	1,82	—
0,01	0,02	0,02	0,02	—	—
4,21	4,66	4,82	5,06	0,64	—
4,21	4,66	4,82	5,06	0,64	—
2238	2521	2533	2782	—	121
1,25	2,63	3,04	3,19	—	—
176	194	201	211	26,7	—
14,8	16,3	16,9	17,7	2,24	—
0,6	1,32	1,28	1,98	—	—
28,3	32,1	32,4	35,3	0,92	1,24

Состав

1. Отделка поверхностей потолков под окраску (гр. 1—8). верхностей стен под окраску (гр. 1—11). 4. Масляная ляная (синтетическая) окраска стен с облицовкой рабо евая окраска стен выше панели (гр. 1, 3, 5, 7, 9). 7. Мас Основание — ЭСН-84: 15-14-1; 15-59-1; 15-59-3; 15-152-2;

Нормы на 100 м²

Элементы затрат	Единица измерения	Окраска стен красками			
		масляными		синтетическими	
		на высо			
		1,8	2,5	1,8	2,5
		1	2	3	4
1. Затраты труда	чел.-ч	138	156	119	129
2. Заработная плата	руб.	103	113	103	113
3. Машины	»	2,47	3,05	2,73	3,41
4. Раствор цементно-известковый	м³	0,32	0,32	0,32	0,32
5. Раствор цементный	м³	—	—	—	—
6. Белила цинковые	кг	0,97	1,01	—	—
7. Грунтовка масляная	»	17,4	24,5	—	—
8. Клей малярный	»	1,81	0,9	1,81	0,9
9. Колер масляный разбеленный	»	41,6	58,8	—	—
10. Краски (сухие, казеиновые)	»	3,43	1,7	3,43	1,7
11. Краски тертые	»	0,16	0,22	—	—
12. Краски поливинилацетатные	»	—	—	151	212
13. Купорос медный	»	1,21	0,6	1,21	0,6
14. Мыло хозяйственное	»	1,21	0,6	1,21	0,6
15. Олифа	»	26,2	36,9	—	—
16. Паста меловая	»	50,4	25	50,4	25
17. Плитки керамические глазурованные	м²	—	—	—	—
18. Шпатлевка купоросная	кг	4,23	2,1	4,23	2,1
19. Шпатлевка масляно-клеевая	»	11,6	16,3	6,96	9,78
20. Прочие материалы	руб.	4,94	5,51	4,94	5,51

работы

2. Клеевая окраска потолков (гр. 1—8). 3. Отделка по-(синтетическая) окраска стен (гр. 1—4, 10, 11). 5. Мас-чего фронта глазурованной плиткой (гр. 5—8). 6. Кле-ляная (синтетическая) окраска откосов (гр. 1—8). 15-159-10; 15-159-10-26; 15-168-5

Таблица 9-10

площади пола

Облицовка стен глазурованными плитками по фронту оборудования на высоту 0,6 м, окраска красками				На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по графам		
масляными		синтетическими				
ту, м				1, 3, 5, 7	2,6	4,8
1,8	2,5	1,8	2,5			
5	6	7	8	9	10	11
175	193	158	168	3,25	6,14	4,93
121	131	121	131	3	5	5
2,79	3,37	3,02	3,7	0,04	0,13	0,15
0,29	0,29	0,29	0,29	0,01	0,01	0,01
0,43	0,43	0,43	0,43	—	—	—
0,97	1,01	—	—	—	—	—
15,3	22,4	—	—	—	1,09	—
1,81	0,9	1,81	0,9	0,13	—	—
36,4	53,5	—	—	—	2,65	—
3,43	1,7	3,43	1,7	0,25	—	—
0,14	0,2	—	—	—	0,01	—
—	—	132	193	—	—	9,42
1,21	0,6	1,21	0,6	0,09	—	—
1,21	0,6	1,21	0,6	0,09	—	—
23	33,6	—	—	—	1,64	—
50,4	25	50,4	25	3,63	—	—
28,5	28,5	28,5	28,5	—	—	—
4,23	2,1	4,23	2,1	0,3	—	—
10,2	14,9	6,11	8,93	—	0,72	0,43
4,72	5,29	4,72	5,29	0,12	0,21	0,21

Состав

1. Отделка поверхностей потолков под окраску (гр. 1—4, делка поверхностей стен и перегородок под окраску ляная (синтетическая) окраска на высоту 1,8 м (гр. 1—2, на высоту 1,8 м с облицовкой глазурованной плиткой по и по периметру на высоту 0,15 м (гр. 3—4, 8—9).
Основание — ЭСН-84: 15-14-1; 15-59-1; 15-59-3; 15-152-2;

Нормы на 100 м²

Элементы затрат	Единица измерения	Совмещенные			
		Окраска стен на высоту 1,8 м красками		Облицовка стен глазурованными плитками по фронту примыкания санитарно-технических приборов на высоту 1,8 м и периметру на высоту 0,15 м, окраска на высоту 1,8 м красками	
		масляными	синтетическими	масляными	синтетическими
		1	2	3	4
1. Затраты труда	чел.-ч	243	207	553	537
2. Заработная плата	руб.	185	185	338	338
3. Машины	»	4,45	4,92	7,18	7,4
4. Раствор цементно-известковый	м³	0,55	0,55	0,36	0,36
5. Раствор цементный	»	—	—	3,63	3,63
6. Грунтовка масляная	кг	32,5	—	14,4	—
7. Клей малярный	»	2,59	2,59	2,59	2,59
8. Колер масляный разбеленный	»	79,2	—	35,1	—
9. Краски (сухие, казеиновые)	»	4,9	4,9	4,9	4,9
10. Краски тертые	»	0,3	—	0,13	—
11. Краски поливинилацетатные	»	—	281	—	125
12. Купорос медный	»	1,73	1,73	1,73	1,73
13. Мыло хозяйственное	»	1,73	1,73	1,73	1,73
14. Олифа	»	48,9	—	21,7	—
15. Паста меловая	»	72	72	72	72
16. Плитки керамические глазурованные	м²	—	—	242	242
17. Шпатлевка купоросная	кг	6,05	6,05	6,05	6,05
18. Шпатлевка масляно-клеевая	»	21,6	13	9,6	5,76
19. Прочие материалы	руб.	8,67	8,67	6,83	6,83

работы

6—9). 2. Клеевая окраска потолков (гр. 1—4, 6—9). 3. От- (гр. 1—10). 4. Клеевая окраска стен (гр. 1—10). 5. Мас- 6—7). 6. Улучшенная масляная (синтетическая) окраска фронту примыкания санитарно-технических приборов

15-159-1; 15-159-10; 15-168-5

Таблица 9-11

площади пола

Раздельные				На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по гр. 1—8
Окраска стен на высоту 1,8 м красками		Облицовка стен глазурованными плитками по фронту примыкания санитарно-технических приборов на высоту 1,8 м и по периметру на высоту 0,15 м, окраска на высоту 1,8 м красками		
масляными	синтетическими	масляными	синтетическими	
5	6	7	8	9
258	208	502	468	6,94
190	190	309	309	6
4,53	5,03	6,68	6,98	0,08
0,52	0,52	0,37	0,37	0,02
—	—	2,86	2,86	—
30,2	—	15,9	—	—
2,53	2,53	2,53	2,53	0,23
86,8	—	51,8	—	0,50
4,78	4,78	4,78	4,78	0,44
0,7	—	0,57	—	0,02
—	296	—	172	—
1,69	1,69	1,69	1,69	0,16
1,69	1,69	1,69	1,69	0,16
50,3	—	28,7	—	0,18
70,3	70,3	70,3	70,3	6,5
—	—	191	191	—
5,9	5,9	5,9	5,9	0,55
39,9	13,7	30,4	7,92	0,76
8,52	8,52	7,07	7,07	0,24

2.4. Внеквартирные помещения

Состав работы

1. Отделка поверхностей потолков под окраску (гр. 1—4). 2. Клеевая окраска потолков (гр. 1—4). 3. Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску (гр. 1—7). 4. Клеевая окраска стен выше масляной (синтетической) панели высотой 0,15 м (гр. 1, 3). 5. Масляная (синтетическая) окраска стен на высоту 2,5 м (гр. 2, 4, 6, 7). 6. Масляная (синтетическая) окраска откосов (гр. 1—4).

Основание—ЭСН-84: 15-59-1; 15-59-3; 15-152-1; 15-159-10;15-168-5

Таблица 9-12

Нормы на 100 м² площади пола

Элементы затрат	Единица измерения	Окраска стен красками				На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по графам		
		масляными		синтетическими				
		на высоту, м						
		0,15	2,5	0,15	2,5	1, 3	2	4
		1	2	3	4	5	6	7
1. Затраты труда	чел.-ч	119	174	117	144	4,39	8,29	6,66
2. Заработная плата	руб.	93	126	93	126	4	7	7
3. *Машины*	»	1,33	3,41	1,35	3,82	0,05	0,18	0,2

4. Раствор цементно-известковый	м³	0,35	0,35	0,35	0,35	0,02	0,02	0,02
5. Грунтовка масляная	кг	1,57	27,7	—	—	—	1,47	—
6. Клей малярный	»	5,04	0,9	5,09	0,9	0,18	—	—
7. Колер масляный разбавленный	»	3,82	67,5	—	—	—	3,59	—
8. Краски поливинилацетатные	»	—	—	13,6	240	—	—	12,7
9. Краски сухие	»	9,53	1,7	9,53	1,7	0,33	—	—
10. Краски тертые	»	0,01	0,25	—	—	—	0,01	—
11. Купорос медный	»	3,36	0,6	3,36	0,6	0,12	—	—
12. Мыло хозяйственное	»	3,36	0,6	3,36	0,6	0,12	—	—
13. Олифа	»	2,37	41,7	—	—	—	2,21	—
14. Паста меловая	»	140	25	140	25	4,9	—	—
15. Шпатлевка купоросная	»	11,8	2,10	11,8	2,1	0,41	—	—
16 Шпатлевка масляно-клеевая	»	1,04	18,5	0,63	11,1	—	0,98	0,59
17. Прочие материалы	руб.	4,14	6,12	4,14	6,12	0,17	0,29	0,29

Состав

1. Отделка поверхностей потолков под окраску (гр. 1—
толков (гр. 1—14 табл. 13, гр. 1—15 табл. 14). 3. Отдел-
14 табл. 13, гр. 1—15 табл. 14). 4. Клеевая окраска стен
табл. 13, гр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 табл. 14). 5. Масляная
10, 11 табл. 13, гр. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 табл. 14).
маршей (гр. 1—14 табл. 13, гр. 1—15 табл. 14). 7. Мас-
гр. 1—12 табл. 14). 8. Окраска лестничных ограждений
Основание — ЭСН-84: 15-55-5; 15-59-1; 15-59-3; 15-59-4;
15-168-3; 15-168-5

Нормы на 100 м²

Элементы затрат	Единица измерения	Первый этаж				Типовой	
		Окраска стен					
		масляными		синтетическими		масляными	
		на вы					
		0,15	2,8	0,15	2,8	0,15	2,8
		1	2	3	4	5	6
1. Затраты труда	чел.-ч	244	330	241	299	169	209
2. Заработная плата	руб.	159	210	159	210	114	138
3. Растворонасосы 1 м³/ч	маш/ч	5,36	5,36	5,36	5,36	—	—
4. Прочие машины	руб.	4,01	6,25	4,04	6,65	1,24	2,56
5. Раствор цементно-известковый	м³	0,54	0,54	0,54	0,54	0,29	0,29
6. Раствор известковый	»	2,07	2,07	2,07	2,07	—	—
7. Белила цинковые	кг	—	—	—	—	1,34	1,34
8. Грунтовка масляная	»	2,31	27,9	—	—	2,81	19,1
9. Клей малярный	»	4,71	1,5	4,71	1,5	3,73	1,55
10. Колер масляный разбеленный	»	14,6	77	9	9	16,5	56,3
11. Краски поливинилацетатные	»	—	—	19,9	239	—	—
12. Краски (сухие, казеиновые)	»	8,89	2,83	8,89	2,83	7,04	2,93

клети

работы

14 табл. 13, гр. 1—15 табл. 14). 2. Клеевая окраска пока поверхностей стен и перегородок под окраску (гр. 1— выше масляной (синтетической) (гр. 1, 3, 5, 7, 9, 12 (синтетическая) окраска на высоту этажа (гр. 2, 4, 6, 8, 6. Масляная (синтетическая) окраска торцов лестничных ляная (синтетическая) окраска откосов (гр. 1—8 табл. 13, (гр. 1—14 табл. 7, гр. 1—15 табл. 8).
15-152-2; 15-159-8; 15-159-10; 15-159-10-26; 15-164-8;

Таблица 9-13

площади пола

этаж красками синтетическими соту, м		На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по графам					
0,15	2,8	1,3	2	4	5,7	6	8
7	8	9	10	11	12	13	14
166 114	188 138	7,92 4	11,6 7	10,5 7	5,17 5	7,22 6	6,35 6
—	—	0,23	0,23	0,23	—	—	—
1,27	2,84	0,15	0,24	0,26	0,04	0,1	0,12
0,29	0,29	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
—	—	0,09	0,09	0,09	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	0,02	1,07	—	0,04	0,81	—
3,73	1,55	0,15	0,02	0,02	0,12	0,03	0,03
11	11	0,32	2,88	0,27	0,53	2,41	0,44
23,9	165	—	—	9,19	—	—	7,09
7,04	2,93	0,28	0,04	0,04	0,24	0,06	0,06

Элементы затрат	Единица измерения	Первый этаж				Типовой	
		Окраска стен					
		маслянами		синтетическими		масляными	
		на вы					
		0,15	2,8	0,15	2,8	0,15	2,8
		1	2	3	4	5	6
13. Краски тертые	кг	0,09	0,33	0,07	0,07	0,11	0,26
14. Купорос медный	»	3,14	1	3,14	1	2,48	1,03
15. Мыло хозяйственное	»	3,14	1	3,14	1	2,48	1,03
16. Олифа	»	4,49	43	1	1	5,39	29,9
17. Паста меловая	»	131	41,7	131	41,7	104	43,1
18. Сетка проволочная (тканая)	м²	6,91	6,91	6,91	6,91	—	—
19. Шпатлевка купоросная	кг	11	3,5	11	3,5	8,7	3,62
20. Шпатлевка масляно-клеевая	»	4,63	78,8	4,14	73,9	1,83	12,7
21. Прочие материалы	руб.	4,03	5,81	4,05	6,08	3,71	4,99

Нормы на 100 м²

Элементы затрат	Единица измерения	Здания без					
		с выходом на кровлю				без выхода	
		Окраска стен					
		масляными		синтетическими		масляными	
		на вы					
		0,15	2,8	0,15	2,8	0,15	2,8
		1	2	3	4	5	6
1. Затраты труда	чел.-ч	199	236	196	215	85,2	132
2. Заработная плата	руб.	133	155	133	155	65	93
3. Прочие машины	»	1,52	2,83	1,55	3,11	0,91	2,43
4. Раствор цементно-известковый	м³	0,36	0,36	0,36	0,36	0,26	0,26
5. Белила цинковые	кг	1,34	1,34	—	—	1,34	1,34
6. Грунтовка масляная	»	2,81	19,2	—	—	0,58	19,2
7. Клей малярный	»	4,86	2,45	4,86	2,45	3,31	0,9
8. Колер масляный разбеленный	»	18,7	58,6	13,2	13,2	2,24	47,6
9. Краски поливинилацетатные	»	—	—	23,9	165	—	—

Продолжение табл. 9-13

этаж красками синтетическими соту, м		На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по графам					
0,15	2,8	1, 3	2	4	5, 7	6	8
7	8	9	10	11	12	13	14
0,09	0,09	—	0,01	—	—	0,01	—
2,48	1,03	0,09	0,01	0,01	0,08	0,02	0,02
2,48	1,03	0,09	0,01	0,01	0,08	0,02	0,02
1,22	1,22	0,08	1,64	0,03	0,11	1,27	0,05
104	43,1	4,03	0,53	0,53	3,45	0,88	0,88
—	—	—	—	—	—	—	—
8,7	3,62	0,33	0,04	0,04	0,29	0,07	0,07
1,1	7,62	0,02	3,3	3,12	0,03	0,54	0,33
3,71	4,99	0,1	0,18	0,19	0,11	0,17	0,18

Таблица 9-14

площади пола

лифтов на кровлю красками		Здание с лифтами с выходом в машинное отделение				На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по графам		
синтетическими		масляными		синтетическими				
соту, м						1, 3, 5, 7, 9, 11	2, 6, 10	4, 8, 12
0,15	2,8	0,15	2,8	0,15	2,8			
7	8	9	10	11	12	13	14	15
85,5	111	275	388	273	336	5,17	7,22	6,35
65	93	202	268	202	268	5	6	6
0,95	2,71	2,37	5,95	2,41	6,62	0,04	0,1	0,12
0,26	0,26	0,64	0,64	0,64	0,64	0,01	0,01	0,01
—	—	1,34	1,34	—	—	—	—	—
—	—	2,86	46,3	—	—	0,04	0,81	—
3,31	0,9	7,88	2,45	7,88	2,45	0,12	0,03	0,03
2,17	2,17	18,8	125	13,2	13,2	0,53	2,41	0,44
6,95	165	—	—	20	401	—	—	7,09

Элементы затрат	Единица измерения	Здания без					
		с выходом на кровлю				без выхода	
		Окраска стен					
		масляными		синтетическими		масляными	
							на вы
		0,15	2,8	0,15	2,8	0,15	2,8
		1	2	3	4	5	6
10. Краски (сухие, казеиновые)	кг	9,19	4,63	9,19	4,63	6,26	1,7
11. Краски тертые	»	0,13	0,28	0,11	0,11	0,02	0,19
12. Купорос медный	»	3,24	1,63	3,24	1,63	2,21	0,6
13. Мыло хозяйственное	»	3,24	1,63	3,24	1,63	2,21	0,6
14. Олифа	»	5,62	30,2	1,46	1,46	1,04	29
15. Паста меловая	»	135	68,1	135	68,1	92,1	25
16. Шпатлевка купоросная	»	11,4	5,72	11,4	5,72	7,73	2,1
17. Шпатлевка масляно-клеевая	»	1,84	12,7	1,1	7,64	0,35	12,7
18. Прочие материалы	руб.	4,63	5,89	4,63	5,88	3	4,47

§ 3. Крупноблочное

3.1. Жилые комнаты

Состав

1. Отделка поверхностей потолков под окраску (гр. 1—
поверхностей стен и перегородок под окраску или оклей-
9). 5. Оклейка стен обоями (гр. 5—8, 10). 6. Масляная
Основание — ЭСН-84: 15-59-1; 15-59-2; 15-59-4; 15-152-2;

Нормы на 1000 м²

Элементы затрат	Единица измерения	Клеевая окраска стен квартир			
		однокомнатных	двухкомнатных	трехкомнатных	четырехкомнатных
		1	2	3	4
1. Затраты труда	чел.-ч	974	1015	1020	1166
2. Заработная плата	руб.	643	675	650	767
3. Машины	маш/ч	13,5	15	13,3	16,9
4. Раствор цементно-известковый	$м^3$	4,9	5,57	4,73	6,2

Продолжение табл. 9-14

лифтов	Здание с лифтами					На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по графам		
на кровлю	с выходом в машинное отделение							
красками								
синтетическими	масляными		синтетическими					
соту, м						1, 3, 5, 7, 9, 11	2, 6, 10	4, 8, 12
0,15	2,8	0,15	2,8	0,15	2,8			
7	8	9	10	11	12	13	14	15
6,26	1,7	14,9	4,63	14,9	4,63	0,24	0,06	0,06
0,02	0,02	0,13	0,54	0,11	0,11	—	0,01	—
2,21	0,6	5,25	1,63	5,25	1,63	0,08	0,02	0,02
2,21	0,6	5,25	1,63	5,25	1,63	0,08	0,02	0,02
0,24	0,24	5,69	71,1	2,21	1,46	0,11	1,27	0,05
92,1	25	219	68,1	219	68,1	3,45	0,88	0,88
7,73	2,1	18,4	5,72	18,4	5,72	0,29	0,07	0,07
0,32	7,64	1,86	30,8	1,25	18,5	0,03	0,54	0,33
3,02	4,46	7,61	11,1	7,61	11,1	0,11	0,17	0,18

домостроение

и передние

работы

8). 2. Клеевая окраска потолков (гр. 1—8). 3. Отделка ку обоями (гр. 1—10). 4. Клеевая окраска стен (гр. 1—4, окраска откосов (гр. 1—8).

15-159-8; 15-252-1

Таблица 9-15

общей площади

Оклейка обоями обыкновенного качества (улучшенными грунтованными) стен квартир				На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по графам	
однокомнатных	двухкомнатных	трехкомнатных	четырехкомнатных	1—4	5—8
5	6	7	8	9	10
1210	1230	1258	1429	30,8	43,5
693	703	721	819	17	25
11,8	13,5	11,6	15,0	0,61	0,46
4,9	5,57	4,73	6,2	0,24	0,2

Элементы затрат	Единица измерения	Клеевая окраска стен квартир			
		однокомнатных	двухкомнатных	трехкомнатных	четырехкомнатных
		1	2	3	4
5. Алебастр (гипс строительный)	т	0,29	0,37	0,26	0,39
6. Бордюр	м	—	—	—	—
7. Бумага	кг	—	—	—	—
8. Белила цинковые	»	2,27	3,91	4,35	14,48
9. Грунтовка масляная	»	0,93	1,61	1,78	1,84
10. Клей КМЦ	»	—	—	—	—
11. Клей малярный	»	27,4	26,3	28,9	31,1
12. Краски (сухие, казеиновые)	»	51,7	49,6	54,6	58,7
13. Краски тертые	»	0,01	0,01	0,02	0,02
14. Купорос медный	»	18,2	17,5	19,3	20,7
15. Мыло хозяйственное	»	18,2	17,5	19,3	20,7
16. Обои	м^2	—	—	—	—
17. Олифа	кг	1,27	2,18	2,43	2,5
18. Паста меловая	»	760	730	803	864
19. Шпатлевка купоросная	»	63,8	61,3	67,4	72,5
20. Шпатлевка масляно-клеевая	»	0,65	1,1	1,34	1,18
21. Прочие материалы	руб.	50,3	56,6	49,1	63,2

3.2. Кух

Состав

1. Отделка поверхностей потолков под окраску (гр. 1— поверхностей стен под окраску (гр. 1—11). 4. Масляная ляная (синтетическая) окраска стен с облицовкой рабоевая окраска стен выше панели (гр. 1, 3, 5, 7, 9). 7. Мас-Основание — ЭСН-84: 15-14-1; 15-59-1; 15-59-2; 15-59-4;

Продолжение табл. 9-15

Оклейка обоями обыкновенного качества (улучшенными грунтованными) стен квартир				На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по графам	
однокомнатных	двухкомнатных	трехкомнатных	четырехкомнатных	1—4	5—8
5	6	7	8	9	10
0,29	0,37	0,26	0,39	0,02	0,01
1001	916	1017	1108	—	—
142	130	145	157	—	6,87
2,27	3,91	4,35	4,48	—	—
0,93	1,61	1,78	1,84	—	—
40	36,7	40,7	44,3	—	1,93
6,08	6,68	7,12	7,52	0,78	—
11,5	12,6	13,5	14,2	1,48	—
0,01	0,01	0,02	0,02	—	—
4,05	4,45	4,75	5,01	0,52	—
4,05	4,45	4,75	5,01	0,52	—
2261	2071	2299	2505	—	109
1,27	2,18	2,43	2,5	—	—
169	186	198	209	21,8	—
14,2	15,6	16,6	17,6	1,83	—
0,65	1,1	1,34	1,18	—	—
56	61,7	54,8	69,5	2,38	2,31

ни

работы

8). 2. Клеевая окраска потолков (гр. 1—8). 3. Отделка (синтетическая) окраска стен (гр. 1—4, 10, 11). 5. Масчего фронта глазурованной плиткой (гр. 5—8). 6. Клеяная (синтетическая) окраска откосов (гр. 1—8).

15-152-2; 15-159-10; 15-159-10-26; 15-168-5

Норма на 100 м²

Элементы затрат	Единица измерения	Окраска стен красками			
		масляными		синтетическими	
		на вы			
		1,8	2,5	1,8	2,5
		1	2	3	4
1. Затраты труда	чел.-ч	191	208	172	181
2. Заработная плата	руб.	126	137	126	137
3. Прочие машины	»	3,52	4,06	3,77	4,41
4. Раствор цементно-известковый	м³	0,77	0,77	0,77	0,77
5. Раствор цементный	»	—	—	—	—
6. Белила цинковые	кг	0,83	0,81	—	—
7. Грунтовка масляная	»	17,4	24,1	—	—
8. Алебастр (гипс строительный)	т	0,05	0,05	0,05	0,05
9. Клей малярный	кг	1,74	0,9	1,74	0,9
10. Колер масляный разбеленный	»	41,7	58	—	—
11. Краски (сухие, казеиновые)	»	3,28	1,7	3,28	1,7
12. Краски тертые	»	0,16	0,22	—	—
13. Краски поливинилацетатные	»	—	—	151	209
14. Купорос медный	»	1,16	0,6	1,16	0,6
15. Мыло хозяйственное	»	1,16	0,6	1,16	0,6
16. Олифа	»	26,2	36,3	—	—
17. Паста меловая	»	48,3	25	48,3	25
18. Плитки керамические глазурованные	м²	—	—	—	—
19. Шпатлевка купоросная	кг	4,05	2,10	4,05	2,10
20. Шпатлевка масляно-клеевая	»	11,6	16,1	6,96	9,63
21. Прочие материалы	руб.	9,24	9,75	9,24	9,75

Таблица 9-16

площади пола

Облицовка стен глазурованными плитками по фронту оборудования на высоту 0,6 м, окраска красками				На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по графам		
масляными		синтетическими				
соту, м				1, 3, 5, 7	2, 6	4, 8
1,8	2,5	1,8	2,5			
5	6	7	8	9	10	11
225	243	209	218	4,28	7,30	6,14
142	152	142	152	3	5	5
3,68	4,24	3,89	4,56	0,08	0,17	0,18
0,67	0,67	0,67	0,67	0,04	0,04	0,04
0,47	0,47	0,47	0,47	—	—	—
0,83	0,81	—	—	—	—	—
15,1	21,9	—	—	—	1,05	—
0,04	0,04	0,04	0,04	—	—	—
1,74	0,9	1,74	0,9	0,12	—	—
36	52,5	—	—	—	2,56	—
3,28	1,7	3,28	1,7	0,23	—	—
0,14	0,2	—	—	—	0,01	—
—	—	131	189	—	—	9,1
1,16	0,6	1,16	0,6	0,08	—	—
1,16	0,6	1,16	0,6	0,08	—	—
22,7	32,9	—	—	—	1,58	—
48,3	25	48,3	25	3,32	—	—
31,1	31	31,1	31	—	—	—
4,05	2,10	4,05	2,1	0,28	—	—
10,1	14,6	6,03	8,73	—	0,7	0,42
8,24	8,8	8,24	8,8	0,3	0,4	0,4

3.3. Санузлы

Состав работы

1. Отделка потолков под окраску (гр. 1—8). 2. Клеевая окраска потолков (гр. 1—8). 3. Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску (гр. 1—9). 4. Клеевая окраска стен выше панели (гр. 1—9). 5. Масляная (синтетическая) окраска стен на высоту 1,8 м (гр. 1—2, 5—6). 6. Масляная (синтетическая) окраска стен на высоту 1,8 м с облицовкой глазурованной плиткой по фронту примыкания санитарно-технических приборов и по периметру на высоту 0,15 м (гр. 3—4, 7—8).

Основание — ЭСН-84: 15-14-1; 15-59-1; 15-59-2; 15-59-4; 15-152-2; 15-159-1; 15-159-10; 15-168-5

Таблица 9-17

Нормы на 100 м² площади пола

Элементы затрат	Единица измерения	Совмещенные				Раздельные				На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по гр. 1—8
		Окраска стен на высоту 1,8 м красками		Облицовка стен глазурованными плитками по фронту примыкания санитарно-технических приборов на высоту 1,8 м и по периметру на высоту 0,15 м, окраска на высоту 1,8 м красками		Окраска стен на высоту 1,8 м красками		Облицовка стен глазурованными плитками по фронту примыкания санитарно-технических приборов на высоту 1,8 м и по периметру на высоту 0,15 м, окраска на высоту 1,8 м красками		
		масляными	синтетическими	масляными	синтетическими	масляными	синтетическими	масляными	синтетическими	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Затраты труда	чел.-ч	333	297	605	589	324	274	545	511	9,22
2. Заработная плата	руб.	216	216	352	352	200	200	313	313	6
3. Машины	»	6,76	7,23	8,18	8,4	6,01	6,51	7,36	7,66	0,17

4. Раствор цементно-известковый	м³	1,56	1,56	0,79	0,79	1,17	1,17	0,67	0,67	0,06
5. Раствор цементный	»	—	—	3,63	3,63	—	—	2,86	2,86	—
6. Алебастр (гипс строительный)	т	0,1	0,1	0,04	0,04	0,06	0,06	0,03	0,03	—
7. Грунтовка масляная	кг	32,5	—	14,4	—	30,2	—	15,9	—	—
8. Клей малярный	»	2,59	2,59	2,59	2,59	2,53	2,53	2,53	2,53	0,26
9. Колер масляный разбеленный	»	79,2	—	35,1	—	86,8	—	51,8	—	—
10. Краски (сухие, казеиновые)	»	4,9	4,9	4,9	4,9	4,78	4,78	4,78	4,78	0,49
11. Краски тертые	»	0,3	—	0,13	—	0,7	—	0,57	—	—
12. Краски поливинилацетатные	»	—	281	—	125	—	296	—	172	—
13. Купорос медный	»	1,73	1,73	1,73	1,73	1,69	1,69	1,69	1,69	0,17
14. Мыло хозяйственное	»	1,73	1,73	1,73	1,73	1,69	1,69	1,69	1,69	0,17
15. Олифа	»	48,9	—	21,7	—	50,3	—	28,7	—	—
16. Паста меловая	»	72	72	72	72	70,3	70,3	70,3	70,3	7,15
17. Плитки керамические глазурованные	м²	—	—	242	242	—	—	191	191	—
18. Шпатлевка купоросная	кг	6,05	6,05	6,05	6,05	5,9	5,9	5,9	5,9	0,6
19. Шпатлевка масляно-клеевая	»	21,7	13	9,6	5,76	39,9	13,7	30,4	7,92	—
20. Прочие материалы	руб.	18,2	18,2	10,9	10,9	14,6	14,6	9,87	9,87	0,65

3.4. Внеквартирные помещения

Состав работы

1. Отделка поверхностей потолков под окраску (гр. 1—4). 2. Клеевая окраска потолков (гр. 1—4). 3. Отделка поверхностей стен под окраску (гр. 1—7). 4. Клеевая окраска стен выше масляной (синтетической) панели высотой 0,15 м (гр. 1, 3). 5. Масляная (синтетическая) окраска стен на высоту 2,5 м (гр. 2, 4). 6. Масляная (синтетическая) окраска откосов (гр. 1—4).

Основание — ЭСН-84: 15-59-1; 15-59-2; 15-59-4; 15-152-2; 15-159-10; 15-159-10-26; 15-168-5

Таблица 9-18

Нормы на 100 м² площади пола

Элементы затрат	Единица измерения	Окраска стен красками				На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по графам		
		масляными		синтетическими				
		на высоту, м						
		0,15	2,5	0,15	2,5	1, 3	2	4
		1	2	3	4	5	6	7
1. Затраты труда	чел.-ч	202	265	200	232	7,28	11,1	9,51
2. Заработная плата	руб.	143	181	143	181	4	7	7
3. Прочие машины	»	3,41	5,64	3,44	6,08	0,15	0,27	0,29
4. Раствор цементно-известковый	м³	1,24	1,24	1,24	1,24	0,06	0,06	0,06
5. Алебастр (гипс строительный)	т	0,09	0,09	0,09	0,09	—	—	—

6. Белила цинковые тертые	кг	0,39	0,39	—	—	—	—	—
7. Грунтовка масляная	»	1,85	29,6	—	—	—	1,44	—
8. Клей малярный	»	4,96	0,9	4,96	0,9	0,17	—	—
9. Колер масляный разбеленный	»	4,14	71,85	—	—	—	3,51	—
10. Краски поливинилацетатные	»	—	—	15,92	256	—	—	12,5
11. Краски сухие	»	9,36	1,7	9,36	1,7	0,33	—	—
12. Краски тертые	»	0,02	0,27	—	—	—	0,01	—
13. Купорос медный	»	3,3	0,6	3,3	0,6	0,12	—	—
14. Мыло хозяйственное	»	3,3	0,6	3,3	0,6	0,12	—	—
15. Олифа	»	2,76	45	—	—	—	2,17	—
16. Паста меловая	»	138	25	138	25	4,8	—	—
17. Шпатлевка купоросная	»	11,6	2,10	11,6	2,1	0,4	—	—
18. Шпатлевка масляно-клеевая	руб.	1,22	19,7	0,74	11,8	—	0,96	0,58
19. Прочие материалы		12,6	14,7	12,6	14,7	0,59	0,7	0,7

Состав

1. Отделка поверхностей потолков под окраску (гр. 1—
толков (гр. 1—14 табл. 19, гр. 1—14 табл. 20). 3. Шту-
4. Клеевая окраска стен выше масляной (синтетической)
табл. 20). 5. Масляная (синтетическая) окраска на высо-
6, 8, 10, 12, 14, 15 табл. 20). 6. Масляная (синтетическая)
гр. 1—15 табл. 20). 7. Штукатурка оконных и дверных от-
окраска откосов (гр. 1—8 табл. 19, гр. 1—12 табл. 20).
Основание — ЭСН-84: 15-55-5; 15-56-1; 15-59-2; 15-59-4;
15-168-5

Нормы на 100 м²

Элементы затрат	Единица измерения	Первый этаж			
		Окраска стен			
		масляными		синтетическими	
		на высо			
		0,15	2,8	0,15	2,8
		1	2	3	4
1. Затраты труда	чел.-ч	314	388	311	360
2. Заработная плата	руб.	198	242	198	242
3. Растворонасосы I м³	маш/ч	6,15	6,15	6,15	6,15
4. Прочие машины	руб.	6,3	8,31	6,35	8,67
5. Раствор цементно-известковый	м³	1,07	1,07	1,07	1,07
6. Раствор известковый	»	2,8	2,8	2,8	2,8
7. Алебастр (гипс строительный)	т	0,05	0,05	0,05	0,05
8. Белила цинковые	кг	—	—	—	—
9. Грунтовка масляная	»	2,58	25,7	—	—
10. Клей малярный	»	4,89	1,3	4,89	1,3
11. Колер масляный разбеленный	»	14,71	71	8,44	8,44
12. Краски поливинилацетатные	»	—	—	22,1	219
13. Краски сухие	»	9,24	2,45	9,24	2,45
14. Краски тертые	»	0,09	0,3	0,07	0,07
15. Купорос медный	»	3,25	0,86	3,25	0,86
16. Мыло	»	3,25	0,86	3,25	0,86
17. Олифа	»	4,81	40	0,93	0,93
18. Паста меловая	»	136	36	136	36
19. Сетка проволочная (тканая)	м²	7,91	7,91	7,91	7,91
20. Шпатлевка купоросная	кг	11,4	3,02	11,4	3,02
21. Шпатлевка масляно-клеевая	»	6,55	91	6,08	87
22. Прочие материалы	руб.	8,57	10	8,59	10,4

работы

14 табл. 19, гр. 1—15 табл. 20). 2. Клеевая окраска покатурка стен известковым раствором (гр. 1—4 табл. 19). (гр. 1, 3, 5, 7, 9, 12 табл. 19, гр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ту этажа (гр. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14 табл. 19, гр. 2, 4, окраска торцов лестничных маршей (гр. 1—14 табл. 19, косов (гр. 1—4 табл. 19). 8. Масляная (синтетическая)

15-152-2; 15-159-10; 15-159-10-26; 15-164-8; 15-168-3;

Таблица 9-19

площади пола

Типовой этаж				На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по графам					
красками									
масляными		синтетическими							
ту, м				1, 3	2	4	5, 7	6	8
0,15	2,8	0,15	2,8						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
214	254	212	233	11	15,4	14,2	7,52	9,84	8,85
140	164	140	164	6	8	8	6	7	7
—	—	—	—	0,36	0,36	0,36	—	—	—
2,85	4,24	2,87	4,52	0,24	0,34	0,36	0,11	0,18	0,2
1,01	1,01	1,01	1,01	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
—	—	—	—	0,14	0,14	0,14	—	—	—
0,07	0,07	0,07	0,07	—	—	—	—	—	—
0,53	0,53	—	—	—	—	—	—	—	—
2,09	19,3	—	—	0,02	1,15	0,02	0,02	0,9	—
41	1,53	4	1,53	0,16	0,02	0,02	0,14	0,03	0,03
14,5	56,5	9,93	9,93	0,28	3,02	0,28	0,44	2,58	0,39
—	—	17,9	167	—	—	9,57	—	—	7,8
7,55	2,88	7,55	2,88	0,28	0,03	0,03	0,26	0,06	0,06
0,1	0,26	0,08	0,08	—	0,01	—	—	0,01	—
2,67	1,02	2,67	1,02	0,1	0,01	0,01	0,09	0,02	0,02
2,67	1,02	2,67	1,02	0,1	0,01	0,01	0,09	0,02	0,02
4,21	30,2	1,1	1,1	0,05	1,74	0,05	0,07	1,39	0,04
111	42,4	111	42,4	4,25	0,5	0,5	3,75	0,83	0,83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9,33	3,56	9,33	3,56	0,35	0,04	0,04	0,32	0,07	0,07
1,38	12,9	0,82	7,72	0,01	4,81	4,69	0,02	0,6	0,36
10,5	11,8	10,5	11,8	0,28	0,34	0,36	0,45	0,52	0,52

Таблица 9-20

Нормы на 100 м² площади пола

Элементы затрат	Единица измерения	Здания без лифтов								Здание с лифтами с выходом в машинное отделение				На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по графам		
		с выходом на кровлю				без выхода на кровлю										
		Окраска стен красками														
		масляными		синтетическими		масляными		синтетическими		масляными		синтетическими				
		на высоту, м														
		0,15	2,8	0,15	2,8	0,15	2,8	0,15	2,8	0,15	2,8	0,15	2,8	1, 3, 5, 7, 9, 11	2, 6, 10	4, 8, 12
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Затраты труда	чел.-ч	344	431	342	391	246	329	245	291	521	677	518	628	7,52	9,84	8,85
2. Заработная плата	руб.	230	281	230	281	173	223	173	223	329	420	329	420	6	7	7
3. Растворонасосы 1 м³/ч	маш/ч	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	12,1	12,1	12,1	—	—	—
4. Прочие машины	руб.	4,97	7,74	5	8,27	4,52	7,26	4,52	7,76	10,5	14,3	10,5	14,9	0,11	0,18	0,2
5. Раствор цементно-известковый	м³	1,85	1,85	1,85	1,85	1,75	1,75	1,75	1,75	1,81	1,81	1,81	1,81	0,04	0,04	0,04
6. Раствор известковый	»	—	—	—	—	—	—	—	—	5,02	5,02	5,02	5,02	—	—	—
7. Алебастр (гипс строительный)	т	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,08	0,08	0,08	0,08	—	—	—

8. Белила цинковые тертые	кг	0,53	0,53	—	—	0,53	0,53	—	—	0,53	0,53	—	—	—	—	—
9. Грунтовка масляная	»	1,95	35,7	—	—	1,04	34,6	—	—	2,44	45,1	—	—	0,02	0,9	—
10. Клей малярный	»	6,68	2,39	6,68	2,39	5,31	0,9	5,31	0,9	7,96	2,36	7,96	2,36	0,14	0,03	0,03
11. Колер масляный разбеленный	»	15,8	98,2	11,5	11,5	4,21	86,1	2,22	2,22	17,7	122	12,3	12,3	0,44	2,59	0,39
12. Краски поливинилацетатные	»	—	—	16,7	309	—	—	8,97	300	—	—	20,8	384	—	—	7,8
13. Краски сухие	»	12,6	4,51	12,6	4,51	10	1,7	10	1,7	15	4,46	15	4,46	0,26	0,06	0,06
14. Краски тертые	»	0,11	0,42	0,09	0,09	0,03	0,34	0,02	0,02	0,12	0,51	0,1	0,10	—	0,01	—
15. Купорос медный	»	4,45	1,59	4,45	1,59	3,54	0,6	3,54	0,6	5,31	1,57	5,31	1,57	0,09	0,02	0,02
16. Мыло	»	4,45	1,59	4,45	1,59	3,54	0,6	3,54	0,6	5,31	1,57	5,31	1,57	0,09	0,02	0,02
17. Олифа	»	4,18	55,1	1,28	1,28	1,77	52,3	0,25	0,25	4,99	69,3	1,36	1,36	0,07	1,4	0,04
18. Паста меловая	»	186	66,4	186	66,4	148	25	148	25	221	65,6	221	65,6	3,75	0,83	0,83
19. Сетка проволочная (тканая)	м²	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	15,5	15,5	15,5	—	—	—
20. Шпатлевка купоросная	кг	15,6	5,57	15,6	5,57	12,4	2,1	12,4	2,1	18,6	5,51	18,6	5,51	0,32	0,07	0,07
21. Шпатлевка масляно-клеевая	»	1,29	23,4	0,77	14,3	0,67	23	0,41	13,8	3,77	171	3,22	165	0,02	0,6	0,36
22. Прочие материалы	руб.	18,8	21,4	18,8	21,4	17,4	20	17,4	20	13,8	16,6	13,8	17,2	0,45	0,52	0,52

§ 4. Сантехкабины

Состав работы

1. Клеевая окраска потолков (гр. 1—8 табл. 2, гр. 1—8 табл. 22). 2. Клеевая окраска стен выше панели (гр. 1—9 табл. 21, гр. 1—10 табл. 22). 3. Масляная (синтетическая) окраска на высоту 1,8 м (гр. 1—2, 5—6 табл. 21, гр. 1—2, 5—6 табл. 22). 4. Масляная (синтетическая) окраска на высоту 1,8 м с облицовкой глазурованной плиткой по фронту примыкания санитарно-технических приборов и по периметру стен на высоту 0,15 м (гр. 3—4, 7—8 табл. 21, гр. 3—4, 7—8 табл. 22). 5. Масляная окраска щита (гр. 5—8 табл. 21, гр. 5—8 табл. 22).
Основание — ЭСН-84: 15-14-1; 15-152-1; 15-159-1; 15-159-10; 15-168-5

Таблица 9-21

Нормы на 100 м² площади пола

Элементы затрат	Единица измерения	Совмещенные				Раздельные				На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по гр. 1—8
		Окраска стен на высоту 1,8 м красками		Облицовка стен глазурованными плитками по фронту примыкания санитарно-технических приборов на высоту 1,8 м и по периметру на высоту 0, 15 м, окраска на высоту 1,8 м красками		Окраска стен на высоту 1,8 м красками		Облицовка стен глазурованными плитками по фронту примыкания санитарно-технических приборов на высоту 1,8 м и по периметру на высоту 0,15 м, окраска на высоту 1,8 м красками		
		масляными	синтетическими	масляными	синтетическими	масляными	синтетическими	масляными	синтетическими	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Затраты труда	чел.-ч	147	118	397	383	194	144	448	413	4,29
2. Заработная плата	руб.	82	82	221	221	109	109	250	250	3

3. Прочие машины	»	2,62	3,01	5,01	5,2	3,28	3,77	5,7	5,99	0,03
4. Раствор цементный	м³	—	—	2,73	2,73	—	—	2,77	2,77	—
5. Грунтовка масляная	кг	26,6	—	12,9	—	29,3	—	15,5	—	—
6. Клей малярный	»	2,26	2,26	2,26	2,26	2,49	2,49	2,49	2,49	0,23
7. Колер масляный разбеленный	»	64,8	—	31,5	—	85,6	—	51,7	—	0,5
8. Краски (сухие, казеиновые)	»	4,27	4,27	4,27	4,27	4,71	4,71	4,71	4,71	0,43
9. Краски тертые	»	0,25	—	0,12	—	0,72	—	0,69	—	0,02
10. Краски поливинилацетатные	»	—	230	—	112	—	291	—	170	—
11. Купорос медный	»	1,51	1,51	1,51	1,51	1,66	1,66	1,66	1,66	0,15
12. Мыло хозяйственное	»	1,51	1,51	1,51	1,51	1,66	1,66	1,66	1,66	0,15
13. Олифа	»	40	—	19,4	—	49,3	—	28,4	—	0,18
14. Паста меловая	»	62,8	62,8	62,8	62,8	69,3	69,3	69,3	69,3	6,25

Продолжение табл. 9-21

Элементы затрат	Единица измерения	Совмещенные				Раздельные				На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по гр 1—8
		Окраска стен на высоту 1,8 м красками		Облицовка стен глазурованными плитками по фронту примыкания санитарно-технических приборов на высоту 1,8 м и по периметру на высоту 0,15 м, окраска на высоту 1,8 м красками		Окраска стен на высоту 1,8 м красками		Облицовка стен глазурованными плитками по фронту примыкания санитарно-технических приборов на высоту 1,8 м и по периметру на высоту 0,15 м, окраска на высоту 1,8 м красками		
		масляными	синтетическими	масляными	синтетическими	масляными	синтетическими	масляными	синтетическими	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Плитки керамические глазурованные	м²	—	—	182	182	—	—	185	185	—
16. Шпатлевка купоросная	кг	5,27	5,27	5,27	5,27	5,82	5,82	5,82	5,82	0,52
17. Шпатлевка масляно-клеевая	»	17,7	10,6	8,6	5,2	40,8	13,4	31,6	7,9	0,76
18. Прочие материалы	руб.	2,73	2,73	2,72	2,72	3,41	3,41	3,4	3,4	0,04

Таблица 9-22

Нормы на 100 санитарно-технических кабин

Элементы затрат	Единица измерения	Совмещенные				Раздельные				На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по графам	
		Окраска стен на высоту 1,8 м красками		Облицовка стен глазурованными плитками по фронту примыкания санитарно-технических приборов на высоту 1,8 м и по периметру на высоту 0,15 м, окраска на высоту 1,8 м красками		Окраска стен на высоту 1,8 м		Облицовка стен глазурованными плитками по фронту примыкания санитарно-технических приборов на высоту 1,8 м и по периметру на высоту 0,15 м, окраска на высоту 1,8 м красками			
		масляными	синтетическими	масляными	синтетическими	масляными	синтетическими	масляными	синтетическими	1—4	5—8
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Затраты труда	чел.-ч	507	406	1367	1318	750	556	1737	1602	9,45	17,49
2. Заработная плата	руб.	283	283	761	761	421	421	968	968	5	10
3. Прочие машины	»	9	10,3	17,2	17,9	12,7	14,6	22,1	23,2	0,05	0,13
4. Раствор цементный	м³	—	—	9,39	9,39	—	—	10,8	10,8	—	—
5. Грунтовка масляная	кг	91,4	—	44,4	—	114	—	59,7	—	—	—
6. Клей малярный	»	7,79	7,79	7,79	7,79	9,64	9,64	9,64	9,64	0,67	0,88
7. Колер масляный разбеленный	»	223	—	108	—	331	—	199	—	—	2,25
8. Краски (сухие, казеиновые)	»	14,7	14,7	14,7	14,7	18,2	18,2	18,2	18,2	1,26	1,67
9. Краски тертые	»	0,85	—	0,41	—	2,78	—	2,28	—	—	0,07

Продолжение табл. 9-22

Элементы затрат	Единица измерения	Совмещенные				Раздельные				На каждые 10 см изменения высоты этажа добавлять или исключать по графам	
		Окраска стен на высоту 1,8 м красками		Облицовка стен глазурованными плитками по фронту примыкания санитарно-технических приборов на высоту 1,8 м и по периметру на высоту 0,15 м, окраска на высоту 1,8 м красками		Окраска стен на высоту 1,8 м		Облицовка стен глазурованными плитками по фронту примыкания санитарно-технических приборов на высоту 1,8 м и по периметру на высоту 0,15 м, окраска на высоту 1,8 м красками			
		масляными	синтетическими	масляными	синтетическими	масляными	синтетическими	масляными	синтетическими	1—4	5—8
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. Краски поливинилацетатные	кг	—	792	—	385	—	1124	—	657	—	—
11. Купорос медный	»	5,19	5,19	5,19	5,19	6,42	6,42	6,42	6,42	0,45	0,59
12. Мыло хозяйственное	»	5,19	5,19	5,19	5,19	6,42	6,42	6,42	6,42	0,45	0,59
13. Олифа	»	138	—	67	—	191	—	110	—	—	0,82
14. Паста меловая	»	216	216	216	216	268	268	268	268	186	24,5
15. Прочие керамические глазурованные	м^2	—	—	626	626	—	—	718	718	—	—
16. Шпатлевка купоросная	кг	18,2	18,2	18,2	18,2	22,5	22,5	22,5	22,5	1,56	2,06
17. Шпатлевка масляно-клеевая	»	60,9	36,5	29,6	17,8	157	51,9	122	30,3	—	3,42
18. Прочие материалы	руб.	9,39	9,39	9,38	9,38	13,2	13,2	13,2	13,2	0,07	0,16

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Сборник № 2-1. Земляные работы

Техническая часть 3

§ 1. Земляные работы под фундаменты мелкого заложения 5
1.1. Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м . 5
1.2. Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м . 11
§ 2. Земляные работы под фундаменты глубокого заложения 13
2.1. Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м . . 13
2.2. Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м . 20
2.3. Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м . 24
§ 3. Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом 30
3.1. Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м . 30
3.2. Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м . 34
§ 4. Устройство подсыпки под полы 38
§ 5. Срезка растительного слоя 39
§ 6. Устройство съездов 40

Сборник № 2-2. Фундаменты

Техническая часть 43

Раздел 1. Укрупненные расценки 46

1.1. Ленточные фундаменты 46
1.2. Фундаменты свайные 77
Обмазочная изоляция битумом наголовников свай . . 90
Приложение. Материальные ресурсы, не учтенные в укрупненных расценках 91

Раздел. 2. Укрупненные сметные нормы 97

§ 1. Ленточные фундаменты 97
§ 2. Фундаменты свайные 108
Свайные основания ростверковые 108
Свайные основания безростверковые 124
Обмазочная изоляция битумом наголовников 133

Сборник № 2-4. Подвесные потолки

Техническая часть 137

Стр.

Раздел 1. Укрупненные расценки 139

Потолки из гипсокартонных листов 139

Звукопоглощающая облицовка из перфорированных гипсокартонных листов 140

Облицовка потолков гипсокартонными листами . . . 141

Потолки из плит акмигран и минеральной ваты 300×300×20 мм 141

Потолки из перфорированных гипсовых плит 600×600×30 мм (заполненные минеральной ватой с наклеенной алюминиевой фольгой) 145

Потолки из декоративных гипсовых плит литых 600×600×20 мм с креплением на винтах 146

Потолки из лицевых элементов 146

Подвесной потолок-сетка под штукатурку 149

Потолки из асбестоцементных листов 150

Раздел 2. Укрупненные сметные нормы 152

§ 1. Потолки из листов гипсокартонных 152

§ 2. Звукопоглощающая облицовка потолков из перфорированных гипсокартонных листов 154

§ 3. Облицовка потолков листами гипсокартонными . 156

§ 4. Потолки из плит акмигран 300×300×20 мм . . 158

§ 5. Потолки из перфорированных гипсовых плит 600×600×30 мм, заполненных минеральной ватой с наклеенной алюминиевой фольгой, с каркасом из профилей таврового сечения 159

§ 6. Потолки из декоративных гипсовых плит литых 600×600×20 мм с креплением на винтах 160

§ 7. Потолки из стальных (алюминиевых) лицевых элементов 161

§ 8. Потолок-сетка под штукатурку 164

§ 9. Потолки из асбестоцементных листов 165

Сборник № 2-5. Кровли

Техническая часть 169

Раздел 1. Укрупненные расценки 172

1. Бесчердачные невентилируемые покрытия каркасно-панельных общественных зданий по типовым деталям серии 2.260-1, вып. 4 172

Стр.

2. Бесчердачные невентилируемые покрытия кирпичных общественных зданий по типовым деталям серии 2.260-1, вып. 3: кровли рулонные трехслойные скатные из рубероида РМ-350 (РП-300) 188

3. Чердачные вентилируемые покрытия кирпичных общественных зданий по типовым деталям серии 2.260-1, вып. 2 195

4. Покрытие свесов скатных кровель 198

5. Чердачные вентилируемые покрытия жилых зданий: кровли рулонные четырехслойные плоские 201

Приложение. Материальные ресурсы, не учтенные в укрупненных расценках 206

Раздел 2. Укрупненные сметные нормы 208

§ 1. Бесчердачные невентилируемые покрытия каркасно-панельных общественных зданий 208

§ 2. Бесчердачные невентилируемые покрытия кирпичных общественных зданий 220

§ 3. Чердачные вентилируемые покрытия общественных кирпичных зданий 222

§ 4. Покрытие свесов скатных кровель 224

§ 5. Чердачные вентилируемые покрытия жилых зданий 226

Сборник № 2-9. Отделочные работы

Техническая часть 231

Раздел 1. Укрупненные расценки 233

1. Кирпичное домостроение 233

2. Крупнопанельное домостроение 245

3. Крупноблочное домостроение 256

4. Сантехкабины 267

Приложение. Материальные ресурсы, не учтенные в укрупненных расценках 270

§ 1. Кирпичное домостроение 272

§ 2. Крупнопанельное домостроение 288

§ 3. Крупноблочное домостроение 300

§ 4. Сантехкабины 314

Сборник № 2-10. Лестницы

Стр.

Техническая часть 321

Раздел 1. Укрупненные расценки 324

1. Лестницы жилых зданий 324
2. Лестницы общественных зданий со стенами из кирпича 325
3. Лестницы общественных каркасно-панельных зданий . 330

Приложение. Материальные ресурсы, не учтенные в укрупненных расценках 333

Раздел 2. Укрупненные сметные нормы 335

§ 1. Лестницы жилых зданий 335
§ 2. Лестницы общественных зданий со стенами из кирпича 338
§ 3. Лестницы общественных каркасно-панельных зданий 343

Официальное издание

ГОССТРОЙ СССР

СНиП IV-14-84

Строительные нормы и правила

Часть IV

Сметные нормы и правила

Глава 14

Правила разработки и применения укрупненных сметным норм и расценок

Приложение

Сборники УСН и расценок

Конструкции и виды работ жилищно-гражданского строительства

Сб. № 2-1. Земляные работы
Сб. № 2-2. Фундаменты
Сб. № 2-4. Подвесные потолки
Сб. № 2-5. Кровли
Сб. № 2 9. Отделочные работы
Сб. № 2-10. Лестницы

Редакция инструктивно-нормативной литературы
Зав. редакцией Л. Г. Бальян
Редактор И. А. Баринова
Мл редактор И. Я. Драчевская
Технический редактор М. В. Павлова
Корректор Н. А. Шатерникова

Н/К

Сдано в набор 21.01.89. Подписано в печать 01.09.89. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 18,48. Усл. кр.-отт. 18,69. Уч.-изд. л. 20,73. Тираж 52 000 экз. Изд. № XII-3066. Заказ № 256. Цена 1 р. 10 к.

Стройиздат, 101442, Москва, Каляевская, 23а

Владимирская типография Госкомитета СССР по печати
600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7

gost.e-ecolog.ru