СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 83-044.02.86 УДК 728.2.011:001.2
ЦИТП	КОНСТРУКТИВНЫЙ ВАРИАНТ ТИПОВОГО ПРОЕКТА 5-ЭТАЖНОЙ 40-КВАРТИРНОЙ БЛОК-СЕКЦИИ 83-044/I.2 С ПРИМЕНЕНИЕМ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТРЕХСЛОЙНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ГИБКИМИ СВЯЗЯМИ	DXCH
ДЕКАБРЬ 1986		На I-ом листе На 2-х страницах Страница I

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наружные стеновые панели железобетонные, трехслойные, толщиной 325 мм - рядовые, 350 мм - торцовые и ризолитные с гибкими связями с утеплителем из пенополистирола - для жилых этажей. Панели наружных цокольных стен железобетонные, трехслойные, толщиной 300 мм с утеплителем из пенополистирола. Панели наружных стен теплого чердака железобетонные, трехслойные, толщиной 325 мм, с утеплителем из пенополистирола. Тяжелый бетон марки по прочности на сжатие М200, для стен чердака М150 с применением арматурной стали класса А-I, А-III,Вр-I. Панели жилых этажей - трехслойные с соединением слоев гибкими связями из нержавеющей стали диаметром 3 и 8 мм марки I2хI4АГI5. Панели цоколя и чердака - трехслойные с соединением слоев ребрами из тяжелого бетона. Утепляющий слой из пенополистирола марки не ниже 25 толщиной 100 мм - в рядовых, I25 мм - в торцовых панелях, в цокольных - 83 мм. Стыки панелей жилых этажей и чердака - открытого типа с применением пластмассовых элементов, стыки панелей цоколя - закрытого типа. Столярные изделия - раздельные с двойным остеклением (основной вариант). При разработке панелей предусматривается только вариант с лоджиями, цокольные панели - только для варианта с ленточными фундаментами.

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 25°, 30° (основной вариант), 35°, 40°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР - II, III и IB

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

При применении блок-секций с вариантом наружных стеновых панелей трехслойной конструкции с гибкими связями данный каталожный лист рассматривать совместно с каталожным листом типового проекта 83-044/I.2. При этом:

1. Показатели стоимости и расходов, приведенные в типовом проекте 83-044/I.2, должны быть изменены с учетом этих показателей для данного проектного решения.
2. Эксплуатационные показатели типового проекта 83-044/I.2 должны быть заменены показателями данного проектного решения.
3. Состав проектной документации типового проекта 83-044/I.2 должен быть откорректирован в соответствии с составом проектной документации данного проектного решения.

	Наименование		Всего	На I м2 приведенной общей площади
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	сметная стоимость	тыс. руб.	I65,64	0,080
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	ч-дн.	558,I8	0,269
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	483,39	0,233
	цемент, приведенный к марке М400	"	468,98	0,226
	в том числе:			
	на сборные изделия	"	45I,5(I7,48)	0,2I8
	Сталь	"	47,94 (I,02)	0,023
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	68,49	0,033
	в том числе:			
	на сборные изделия	"	67,47	-
	кирпич	тыс.шт	I,37	-

	Наименование		Всего	На I м2 приведенной общей площади
	Бетон и железобетон	м3	I503,8	0,725
	в том числе			
	монолитный:			
	тяжелый	"	I7,4	-
	легкий	"	I,0	-
	сборный:			
	тяжелый	"	I32I,4	-
	легкий	"	I64,0	-
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KN	Расход тепла	ккал/ч кВт	221020 360,58	-
	в том числе			
	на отопление	"	II6020 I34,580	-
	Тепла на отопление I м2 общей площади	"	58 0,067	-
	(общая площадь	м2	I998,53)	

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций.

gost.e-ecolog.ru

КОНСТРУКТИВНЫЙ ВАРИАНТ ТИПОВОГО ПРОЕКТА 5-ЭТАЖНОЙ 40-КВАРТИРНОЙ БЛОК-СЕКЦИИ 83-044/I.2 С ПРИМЕНЕНИЕМ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТРЕХСЛОЙНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ГИБКИМИ СВЯЗЯМИ	ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 83-044.02.86	Лист I Страница 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочие чертежи форм для изделий разработаны институтом Гипростроммаш.

Показатели приведены для наружных стеновых панелей трехслойной конструкции с гибкими связями толщиной 325 мм с отделкой декоративным бетоном и соответствующим им внутренним стенам. Смета составлена в ценах 1984 г. для I территориального района в соответствии с СН 227-82.

Расчетный показатель - I м2 приведенной общей площади (2072,85 м2)

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

83-044.02.86-АС.0I-3 /взамен АС.0I-I/	Архитектурно-строительные решения ниже отм. 0.00. Здание с техническим подпольем и ленточными фундаментами. Вариант фасадов I и 2.
83-044.02.86-АС.I-3 /взамен АС.I-I/	Архитектурно-строительные решения выше отм. 0.00. Здание с лоджиями. Вариант фасадов I. Здание с выступающими лоджиями треугольной формы. Вариант фасадов 2.
83-044.02.86-МП.I-3 выпуск I	Материалы для проектирования, заготовки для компоновки общих чертежей на дом /взамен МП.I-I выпуск I/.
83-044.02.86-МП.2-3.I выпуск 2-3.I /взамен вып.2-I.I/	Материалы для проектирования. Расчетные таблицы системы отопления на температуру -25°С, Ro=0,40; Rи=0,26; Rст=$R_o^{тр}$ х I,5
83-044.02.86-МП.2-3.2 выпуск 2-3.2 /взамен вып.2-I.2/	Материалы для проектирования. Расчетные таблицы системы отопления на температуру -30°С, Ro=0,44; Rи=0,29; Rст=$R_o^{тр}$ х I,5
83-044.02.86-МП.2-3.3 выпуск 2-3.3 /взамен вып.2-I.3/	Материалы для проектирования. Расчетные таблицы системы отопления на температуру -35°С, Ro=0,44; Rи=0,38; Rст=$R_o^{тр}$ х I,5
83-044.02.86-МП.2-3.4 выпуск 2-3.4 /взамен вып.2-I.4/	Материалы для проектирования. Расчетные таблицы системы отопления на температуру -35°С, Ro=0,60; Rи=0,30; Rст=$R_o^{тр}$ х I,5
83-044.02.86-МП.2-3.5 выпуск 2-3.5 /взамен вып.2-I.5/	Материалы для проектирования. Расчетные таблицы системы отопления на температуру -40°С, Ro=0,44; Rи=0,38; Rст=$R_o^{тр}$ х I,5
83-044.02.86-МП.2-3.6 выпуск 2-3.6 /взамен вып.2-I.6/	Материалы для проектирования. Расчетные таблицы системы отопления на температуру -40°С, Ro=0,60;Rи=0,44; Rст=$R_o^{тр}$ х I,5
83-044.02.86-СМI	Сметы /к конструктивному варианту/
83-044.02.86-ВМ	Ведомости потребности в материалах /к конструктивному варианту/
Часть 9	Узлы и детали
Раздел 9.2-8	Монтажные узлы для конструктивного варианта блок-секций с наружными трехслойными стеновыми панелями /с гибкими связями/
Часть I0	Изделия заводского изготовления
83-I0.I-I3.I	Панели наружных стен железобетонные трехслойные с гибкими связями и утеплителем из пенополистирола
83-I0.I-I3.2	Панели наружных цокольных стен железобетонные трехслойные с утеплителем из пенополистирола
83-I0.I-I3.3	Панели наружных стен теплого чердака железобетонные трехслойные с утеплителем из пенополистирола
Раздел I0.2-6	Внутренние стеновые панели для конструктивного варианта блок-секций с наружными трехслойными стеновыми панелями
Раздел I0.3-8	Панели перекрытий для конструктивного варианта блок-секций с наружными трехслойными стеновыми панелями /с гибкими связями/
СЦ I выпуск I0	Сметные цены

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - I208 форматок, в том числе изделий заводского изготовления 698 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА	ЦНИИЭП жилища, Москва, I27434, Дмитровское шоссе, 9, корпус "Б"
В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ	Согласован Госгражданстроем. Письмо № 3-II86 от 30.06.86 г. Введен в действие ЦНИИЭП жилища. Приказ № 389 от 30.06.86 г.
В7КА ПОСТАВЩИК	ЦНИИЭП жилища, Москва И-434, Дмитровское шоссе, 9, корпус "Б"

Катал.л. № 055545

Начальник отдела № 15 [illegible] Б.А.Фравченко

Гл.архитектор проекта [illegible] Н.С.Кибирев

Гл.инженер проекта [illegible] Ю.Н.Рогуль

Руководитель отделения [illegible] Б.Н.Бетрозов

Проектных работ

gost.e-ecolog.ru