СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.420.I-20с Выпуск 2-0
ГП ЦПП	КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С СЕТКАМИ КОЛОНН I2 х 6; 9 х 6 И 6 х 6 М ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8 И 9 БАЛЛОВ	
АПРЕЛЬ 1991		На I листе На 2 страницах Страница I

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В настоящем выпуске приведены указания по изготовлению поперечных ригелей многоэтажных производственных зданий с сетками колонн I2х6; 9х6 и 6х6 м, возводимых в районах строительства с расчетной сейсмичностью 7,8 и 9 баллов при обеспечении продольной устойчивости зданий с помощью монолитных продольных ригелей, а также ригелей лестничных клеток.

Поперечное сечение ригелей для всех сеток колонн - крестообразное, высотой 800 мм и шириной 550 мм в уровне полок для опирания плит перекрытий или покрытия.

В выпуске 2-0 приведены технические требования к:

- бетону;
- арматуре, арматурным и закладным изделиям;
- изготовлению ригелей.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Данный выпуск используется на заводе-изготовителе.

Ригели изготовляются в стальных формах, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 25781-83.

В ригелях пролетом I2 м и 9 м натяжение стержневой арматуры осуществляется электротермическим или механическим способами на упоры форм или стендов, а арматурных канатов класса К-7 - только механическим способом.

Ригели пролетом 6,0 м разработаны ненапряженными.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящий выпуск рассматривать одновременно с выпуском 2-I - Ригели пролетом I2,0 м с полками для опирания ребристых плит перекрытий и покрытия высотой 300 мм. Армирование и пространственные каркасы. Рабочие чертежи, выпуском 2-2 - Ригели пролетом I2,0 с полками для опирания многопустотных плит перекрытий и покрытия. Армирование и пространственные каркасы. Рабочие чертежи, выпуском 2-3 - Ригели пролетом 9,0 м с полками для опирания ребристых плит перекрытий и покрытия высотой 300 мм. Армирование и пространственные каркасы. Рабочие чертежи, выпуском 2-4 - Ригели пролетом 6,0 м с полками для опирания ребристых плит перекрытий и покрытия высотой 300 мм. Армирование и пространственные каркасы. Рабочие чертежи, выпуском 2-5 - Ригели пролетами I2,0; 9,0 и 6,0 м для перекрытий и покрытия. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи, выпуском 2-6 - Ригели лестничных клеток. Рабочие чертежи.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 2-0. Указания по изготовлению ригелей.

gost.e-ecolog.ru

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С СЕТКАМИ КОЛОНН 12х9; 9х6 И 6х6 М ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 И 9 БАЛЛОВ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.420.1-20с Выпуск 2-0	Лист 1 Страница 2

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, – 19 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА — ЦНИИпромзданий, 127238. Москва И-238, Дмитровское шоссе,46 с участием НИИЖБ и Гипростроммаш.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Главным управлением проектирования Госстроя СССР, письмо № 5/6-796 от 19.09.90.
Введены в действие ЦНИИпромзданий с 01.03.91, приказ № 111 от 25.09.90.
Срок действия до 30.12.99.

В7КА ПОСТАВЩИК — Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № 24697
Катал. л.№ 066130

gost.e-ecolog.ru