СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.016-3 вып.2,3 УДК 69.025.2:621.867
ГП ЦПП	ОТАПЛИВАЕМЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ГАЛЕРЕИ ПРОЛЕТАМИ 18,24 И 30 М С ОБЛЕГЧЕННЫМИ ОГРАЖДАЮЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ	FLCJ
Декабрь 1979		На 1 листе на 2 страницах Страница 1

НОМЕНКЛАТУРА СТЕНОВЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Эскиз	Марка панели	Толщина утеплителя мм	Расход материалов: Древесина каркаса м3	Плоские асбестоцементные листы ГОСТ 18124-75 м2	Пергамин ГОСТ 2697-64 м2	Сталь кг	Жесткие минераловатные плиты м3	Вес панели т	Назначение
	АСД-4 3,0х2,4	40	0,18	14,20	14,20	6,6	0,25	0,426	для глухого участка стены
	АСД-5 3,0х2,4	50					0,31	0,436	
	АСД-6 3,0х2,4	60					0,37	0,445	
	АСДО-4 3,0х2,4	40	0,19	10,30	10,30		0,18	0,348	для участков стен с окнами
	АСДО-5 3,0х2,4	50					0,22	0,355	
	АСДО-6 3,0х2,4	60					0,27	0,361	

НОМЕНКЛАТУРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ

Эскиз	Марка плиты	Ширина В мм	Марка бетона	Расход материалов: бетон м3	сталь кг	Масса панели т
	П-1 П-2	1485	200	0,305	36,0 47,6	0,76
	П2-1 П2-2	1185		0,265	32,4 44.0	0,66

gost.e-ecolog.ru

ОТАПЛИВАЕМЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ГАЛЕРЕИ ПРОЛЕТАМИ I8,24 И 30 М С ОБЛЕГЧЕННЫМИ ОГРАЖДАЮЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ	ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ СЕРИЯ 3.016-3 ВЫПУСКИ 2,3	Лист I Страница 2

НОМЕНКЛАТУРА КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

Эскиз	Марка блока	Размеры: Высота H мм	Размеры: Ширина B мм	Марка керамзитобетона	Расход материалов: керамзитобетон м3	Расход материалов: сталь кгс	Масса панели тс	Назначение
	Б-I	380	200	50	0,23	I5,2	0,2	Для сопряжения с плитами высотой 200 мм
	Б-2		300		0,34	I6,5	0,3	
	Б-3		350		0,40	I7,3	0,4	

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В выпусках 2 и 3 представлены ограждающие конструкции и плиты перекрытий, изготовление которых предусматривается в заводских условиях.

В выпуске 2 представлены рабочие чертежи трехслойных стеновых панелей, состоящих из плоских асбестоцементных листов и утеплителя из жестких минераловатных плит.

Панели собираются на деревянном каркасе (раме) из досок и брусков, соединяемых на врубках и гвоздях.

Со стороны наружной облицовки предусматриваются вентилируемые пустоты.

Панели изготовляются как с проемами для оконных блоков, так и без них.

В выпуске 3 приведены рабочие чертежи сборных железобетонных плит перекрытий и керамзитобетонных блоков стен.

Плиты перекрытий запроектированы под нормативные равномерно распределенные временные нагрузки 300 кгс/м2.

Армирование плит предусмотрено из арматурной стали периодического профиля класса АШ со Знаком качества по ГОСТ 5781-75 и холоднотянутой обыкновенной арматурной проволоки класса ВI по ГОСТ 6727-53 *).

Стеновые блоки изготавливаются из керамзитобетона γ = I000 кг/м3 марки 50. Блоки армируются сварными каркасами из стержней горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса АШ со Знаком качества по ГОСТ6727-53*) и холоднотянутой арматурной проволоки класса ВI по ГОСТ6727-53*).

СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - I+IУ районы

ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I-IУ районы

СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7,8,9 баллов

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА минус 40°

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ВЫПУСК 2 - Стеновые асбестоцементные панели. Рабочие чертежи

ВЫПУСК 3 - Керамзитобетонные стеновые блоки и железобетонные плиты перекрытий. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 74 форматок.

АВТОР ПРОЕКТА ГПИ Ленинградский Промстройпроект, I96I90, Ленинград, Ленинский пр.,I60.с участием ЛО ЦНИИпроектстальконструкция.

УТВЕРЖДЕНИЕ утверждены Госстроем СССР. Постановление от 26.07.79 № I27, введены в действие с 0I.II.I979 г.

ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2.

Инв.№ I6I89

Катал.л. № 040859и

gost.e-ecolog.ru